Ministerio de Trabajo	
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	
Centro de la Construcción	
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA MC-VLL-CC-0036-2021	
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE RIO, CEMENTO Y PÉTREOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES EN EL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGENCIA 2021.	
PRESUPUESTO DISPONIBLE (IVA incluido)	**$ 90.000.000**

EVALUACION ECONOMICA

ESPECIFICACION				1. FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.			2. FERROAGRO DEL PACIFICO S.A.S.		
No.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
1	ADOQUIN PEATONAL RECTANGULAR 10 X 20 X 6. Rendimiento 50 und/M2,COLORES ROJO, NEGRO, GRIS, SALMON NTC 2017	UN	1993	$ 1.336	$ 2.662.648	El proponente adjunta Propuesta Economica, con especificaciones Tecnicas y cantidades exigidas en el pliego y valores ofertados en la Plataforma Secop II	$ 1.500	$ 2.989.500	El proponente adjunta Propuesta Economica, con especificaciones Tecnicas y cantidades exigidas en el pliego y valores ofertados en la Plataforma Secop II
2	Arena FINA de Rio	m3	12	$ 64.974	$ 779.688		$ 61.750	$ 741.000	
3	Arena MEDIANA de Rio	m3	70	$ 64.974	$ 4.548.180		$ 61.750	$ 4.322.500	
4	Arena GRUESA de Rio	m3	70	$ 64.974	$ 4.548.180		$ 61.750	$ 4.322.500	
5	Bloque de CONCRETO LISO No. 10 ENTERO-NORMAL de 12cm x 19cm x 39cm Unidad de perforación vertical portante de concreto para mampostería NTC 4026 (ASTM C90)	UN	2000	$ 3.317	$ 6.634.000		$ 2.400	$ 4.800.000	
6	Bloque de CONCRETO LISO No. 10 ENTERO-TERMINAL 1 CARA de 12cm x 19cm x 39cm Unidad de perforación vertical portante de concreto para mampostería NTC 4026 (ASTM C90)	UN	800	$ 3.646	$ 2.916.800		$ 3.500	$ 2.800.000	
7	Bloque de CONCRETO LISO No. 10 MEDIO-TERMINAL 1 CARA de 12cm x 19cm x 19cm Unidad de perforación vertical portante de concreto para mampostería NTC 4026 (ASTM C90)	UN	900	$ 1.848	$ 1.663.200		$ 2.000	$ 1.800.000	
8	Bloque de CONCRETO LISO No. 10 ENTERO-TERMINAL 2 CARAS de 12cm x 19cm x 39cm Unidad de perforación vertical portante de concreto para mampostería NTC 4026 (ASTM C90)	UN	200	$ 4.160	$ 832.000		$ 2.700	$ 540.000	
9	Bloque de CONCRETO LISO No. 10 ENTERO VIGA-DINTEL de 12cm x 19cm x 39cm Unidad de perforación vertical portante de concreto para mampostería NTC 4026 (ASTM C90)	UN	300	$ 3.540	$ 1.062.000		$ 3.750	$ 1.125.000	
10	Bloque de CONCRETO LISO No. 10 MEDIO VIGA-DINTEL de 12cm x 19cm x 19cm Unidad de perforación vertical portante de concreto para mampostería NTC 4026 (ASTM C90)	UN	50	$ 2.675	$ 133.750		$ 3.450	$ 172.500	
11	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO. Dimensiones: 80cm x 35cm x 15cm. Peso 75 Kg. Color: GRIS. Textura: Lisa. Norma:NTC 4109	UN	100	$ 51.370	$ 5.137.000		$ 41.000	$ 4.100.000	
12	Cemento Gris USO ESTRUCTURAL Tipo ART Especial para la producción de concretos estructurales, tales como los destinados para columnas, vigas, losas, muros y cimentaciones en todo tipo de edificaciones y obras de infraestructura.Cumple Norma NTC 121. Presentacion: 42,5kg - Presentaciòn en Bulto	UN	80	$ 31.630	$ 2.530.400		$ 30.000	$ 2.400.000	
13	Cemento Gris USO MAMPOSTERIA Tipo M. Específicamente diseñado para la preparación de morteros de pega y pañete. Fabricado a partir de materias primas seleccionadas que le confieren mayor retención de agua y plasticidad, aumentando la productividad y disminuyendo la fisuración por retracción. Cumple Norma ASTM C91. Presentacion: 50 kg. Presentaciòn en bulto	UN	60	$ 33.865	$ 2.031.900		$ 32.800	$ 1.968.000	
14	Cemento Gris de USO GENERAL Para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general. Cumple Norma NTC 121. Presentacion: 50kg - Presentaciòn en bulto	UN	82	$ 33.865	$ 2.776.930		$ 29.000	$ 2.378.000	
15	Grava Triturada de 1/2". Cumple NTC 174 - Presentaciòn metro cubico	UN	70	$ 77.621	$ 5.433.470		$ 76.000	$ 5.320.000	
16	Grava Triturada de 3/8". Cumple NTC 174 - Presentaciòn en metro cubico	UN	12	$ 81.521	$ 978.252		$ 76.000	$ 912.000	
17	REJILLA EN CONCRETO REFORZADO Para Carcamo Trafico Vehicular Liviano. Dimension: 400mm x 400mm x 60MM PESO: 17KG	UN	100	$ 62.500	$ 6.250.000		$ 75.000	$ 7.500.000	
18	Sub base Granular Tipo INVIAS - Preesentaciòn metro cubico	UN	70	$ 60.723	$ 4.250.610		$ 57.000	$ 3.990.000	
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 55.169.008,00**			**$ 52.181.000,00**		

NOTA: POR SER UN PROCESO DE MINIMA CUANTIA, PRIMA LA PROPUESTA DE MENOR PRECIO Y LOS VALORES ESTIPULADOS SON LOS QUE ESTAN ESTABLECIDOS EN LA PLATAFORMA EN LA LISTA DE PRECIOS.

Se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, el 1 de diciembre de 2021

ANGELA LILIANA ACOSTA MEZA
Evaluadora Económica