SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SI-SAMC-313-2021

ANEXO No. 07
OFERTA ECONÒMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**				
1.01	Localización y replanteo	M2	56,36	1.300,00	73.268,00
1.02	Desmonte techo y estructura de madera	M2	56,36	10.500,00	591.780,00
1.03	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	Ml	37,57	8.129,00	305.407,00
1.04	Alquiler andamio tubular certificado, incluye manipulación y teleras	Dia	90	8.319,00	748.710,00
1.05	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	13,82	28.226,00	390.083,00
1.06	Lleno compactado manual con material transportado	M3	11,95	65.185,00	778.961,00
1.07	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	15,22	39.569,00	602.240,00
2.00	**CONCRETOS**				
2.01	Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	6,48	682.441,00	4.422.218,00
2.02	Columna en concreto de 20,7 Mpa sección entre 1601 cm2 - 2500 cm2	M3	1	1.564.242,00	1.564.242,00
2.03	Viga apoyada concreto 20,7 Mpa (3000 psi)	M3	3,37	1.376.941,00	4.640.291,00
2.04	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"	Kg	432	4.194,00	1.811.808,00
3.00	**MANPOSTERIA**				
3.01	Muro estructural en bloque de cemento, no incluye refuerzo	M2	14,5	87.464,00	1.268.228,00
3.02	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2	34,2	27.408,00	937.354,00
4.00	**CUBIERTA**				
4.01	Techo en teja de barro, incluye manto impermeabilizante, esterilla y mortero 1:3 impermeabilizado	M2	110	101.235,00	11.135.850,00
4.02	Suministro e Instalación de Carguera 4x8"(6.00mts) Tipo Abaco	Ml	174	137.028,00	23.842.872,00
4.03	Suministro e Instalación de Carguera 4x6"(9.30mts) Tipo Abaco	Ml	95,1	204.325,00	19.431.308,00
4.04	Suministro e Instalación de Carguera 4x6"(6.00mts) Tipo Abaco	Ml	90	133.835,00	12.045.150,00
4.05	Suministro e Instalación de Carguera 4x6"(7.00mts) Tipo Abaco	Ml	86	153.754,00	13.222.844,00
4.06	Suministro e Instalación de Carguera 4x6"(4.30mts) Tipo Abaco	Ml	11,6	131.582,00	1.526.351,00
4.07	Suministro e Instalación de Carguera 4x5"(4.00mts) Tipo Abaco	Ml	150	181.466,00	27.219.900,00
4.08	Cuadro 1 1/2" x 1 1/2"(4.00 mts) Tipo Abaco	Ml	260	89.604,00	23.297.040,00

4.09	Cielo falso en tabla tipo carrá, incluye soportes en madera	M2	110	108.626,00	11.948.860,00
4.10	Canal en lámina galvanizada C 22, long de desarrollo 0,7 m	Ml	55	60.497,00	3.327.335,00
4.11	Bajante PVC agua lluvia de 3"	Ml	56	25.802,00	1.444.912,00
4.12	Anclaje estructural en tornilleria y platinas	Gl	1	2.525.094,00	2.525.094,00
4.13	Suministro y aplicación de Inmunizante para madera	Galon	50	192.839,00	9.641.950,00
4.14	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc)	M3-Km	2200	1.349,00	2.967.800,00
5.00	**ACABADOS**				
5.01	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	80	23.809,00	1.904.720,00
5.02	Pintura con esmalte	M2	80	19.888,00	1.591.040,00
6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
6.01	Suministro e instalación de salida eléctrica bala led de 18VA/120V DE 4" Incrustar TECNOLITE o eqiovalente, ducto de 1/2" PVC libre de halogenos, 1F+1N+1T # 12THHN-LS2,codificado de acuerdo a RETIE	UND	27	86.328,00	2.330.856,00
6.02	Suministro e instalación de alimentador eléctrico, Diam 1" PVC tipo DB, embebido en concreto 2F#6+1N"6+1T#6 THHN libre de halogenos codificado de acuerdo a RETIE,	ML	50	35.807,00	1.790.350,00
6.03	Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos con espacion para totalizador de 2X50Amperios, con tapa y llave, etiqueteado de acuerdo a RETIE, barraje de 125Amperios	UND	1	675.909,00	675.909,00
6.04	Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15Amperios, LEVINTON o similar color blanco marfil, incluye ducto de 1/2" PVC libre de haogenos, 1F#14+1R#12+1T#12 THHN LS	UND	2	67.689,00	135.378,00
SUBTOTAL					**190.140.109,00**
	ADMINISTRACIÓN			25%	**47.535.027,00**
	UTILIDAD			5%	**9.507.005,00**
	VALOR TOTAL				**247.182.141,00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO OCHENTA Y DOS MIL, CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE



MARIO DE JESUS SALAZAR

Representante Legal

Proyectos y Construcciones IGRAMA SAS

NIT. 900,042,482-1