



NIT. 816004314-6

ANEXO No. 07
OFERTA ECONÓMICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SI-SAMC-348-2021

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES.				
1.1	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	m2	4.00	\$ 126,165	\$ 504,660
1.2	Alquiler andamio tubular certificado, incluye manipulación y teleras	día	30.00	\$ 8,480	\$ 254,400
1.3	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	m	50.00	\$ 8,248	\$ 412,400
1.4	Cargue de material manual	m3	6.00	\$ 25,179	\$ 151,074
1.5	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	m3	6.00	\$ 48,310	\$ 289,860
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES				
2.1	Corte de baldosa existente	m	20.00	\$ 3,041	\$ 60,820
2.2	Demolición manual de concreto	m3	2.40	\$ 185,141	\$ 444,338
2.3	Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos	UNIDAD	2.00	\$ 20,683	\$ 41,366
2.4	Desmonte cielo falso	m2	636.00	\$ 6,260	\$ 3,981,360
2.5	Desmonte de tubería de alcantarillado hasta 12"	m	20.00	\$ 7,161	\$ 143,220
2.6	Desmonte de flanche	m	50.00	\$ 3,274	\$ 163,700

2.7	Corte de piso en Concreto con cortadora autopropulsada	m	40.00	\$ 6,260	\$ 250,400
3	EXCAVACIONES Y LLENOS				
3.1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	m3	3.60	\$ 30,669	\$ 110,408
3.2	Lleno con arena para tubería (Brecha de 0,60m de ancho e=0,1 m)	m	5.40	\$ 14,017	\$ 75,692
4	ELEMENTOS DE CONCRETO				
4.1	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	UNIDAD	1.00	\$ 589,857	\$ 589,857
5	MAMPOSTERÍA				
5.1	Revoque cielo raso, incluye dilataciones y filos	m2	3.75	\$ 37,592	\$ 140,970
5.2	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	m2	40.00	\$ 31,076	\$ 1,243,040
6	PISOS Y ENCHAPES				
6.1	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	m2	12.00	\$ 38,043	\$ 456,516
6.2	Enchape en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica no incluye mortero	m2	12.00	\$ 44,868	\$ 538,416
7	CUBIERTA				
7.1	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos.	m2	660.00	\$ 6,300	\$ 4,158,000
7.2	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	m2	140.00	\$ 6,638	\$ 929,320
7.3	Cielo falso en aluminio natural e icopor perlita lisa	m2	63.60	\$ 28,203	\$ 1,793,711
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
8.1	Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo	UNIDAD	30.00	\$ 243,400	\$ 7,302,000
8.2	Tanque para agua, plástico de 1,000 lt, completo (flotador)	UNIDAD	1.00	\$ 431,841	\$ 431,841
9	PUNTOS SANITARIOS				
9.1	Canal PVC Tipo amazonas o similar	m	60.00	\$ 44,000	\$ 2,640,000


9.2	Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios	m	6.00	\$ 32,483	\$ 194,898
9.3	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios	m	6.00	\$ 42,420	\$ 254,520
9.4	Tubería PVC sanitaria de 6", incluye accesorios	m	20.00	\$ 76,992	\$ 1,539,840
10	VARIOS				
10.1	Vidrio de 4 mm transparente	m2	2.00	\$ 40,135	\$ 80,270
	VALOR COSTO DIRECTO				\$ 29,176,897
			Administración	27.5%	\$ 8,023,647
			Utilidad	5%	\$ 1,458,845
	VALOR TOTAL				\$ 38,659,389

VALOR TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

PROPONENTE: DICOIN S.A.S

C.C o NIT: 816004314

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



C.C. 18591794