PRESUPUESTO OFICIAL (MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META)

OBJETO: "DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN VIAL E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2021	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	TERMINO DE EJECUCION: QUINCE (15) DIAS

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				DEMARCACION HORIZONTAL				
1	1,1	1336	001.002.001	BANDAS SONORAS REDUC VELOC TERMO H=2,5CM INC. INSTA	M2	8,00	$ 336.017,62	$ 2.688.140,96
2	1,2	1339	001.002.004	ESTOPEROLES DE 10CM DIA Y 2 CM =H NTC 4745 INC. INSTA	UND.	200,00	$ 20.130,77	$ 4.026.154,00
3	1,3	1340	001.002.005	HITO H=75CM Y D=8CM REFLE COLOR AMARI INC. INSTAL	UND.	100,00	$ 75.347,27	$ 7.534.727,00
4	1,4	1343	001.002.008	TACHONES NORMA INV. 701-07 INCLUYE INSTALACION	UND.	100,00	$ 53.501,71	$ 5.350.171,00
5	1,5	1344	001.002.009	PINT ACRILI BASE AGUA DE MARC LINEA CONTI 12 CM MICR	ML	11.000,00	$ 3.031,00	$ 33.341.000,00
6	1,6	1351	001.002.016	PINT ACRI BASE AGUA MARC VIAL E=38 mm MICR INC. APLI	M2	1.148,6734346	$ 34.082,00	$ 39.149.088,00
7	1,7	1349	001.002.014	PINT ACRIL NEGRA 480 KG/M2 E=38 mm inc.api CONTRASTE	M2	180,00	$ 35.476,11	$ 6.385.699,80
Subtotal				SUBTOTAL DEMARCACION HORIZONTAL				$ 98.474.980,76
2				SEÑALIZACION VERTICAL				
8	2,1	1363	001.004.002	Señal V SP (46-47-48) 60x60 cm Papel R T4 cali 6 INC. INS	UND.	25,00	$ 374.217,22	$ 9.355.430,50
9	2,2	1364	001.004.003	Señal V SP/SR/SI 60 x 60 cm No inc. SP46-47-48 INC. INSTA	UND.	106,00	$ 415.010,62	$ 43.991.125,72
10	2,3	1367	001.004.006	Pelicula anti grafi SV SP-SR-SI INCLUYE INSTALACION	UND.	224,00	$ 332.104,65	$ 74.391.441,60
11	2,4	1368	001.004.007	Señal V SI (05-05A-05B-05C Y 06) Ta 70X90 cm INC. INSTA	UND.	11,00	$ 456.224,53	$ 5.018.469,83
12	2,5	1374	001.004.014	Tablero 75X25 cm SR - 38-39 o SI-27 Norm. In710 inc. Insta	UND.	32,00	$ 149.207,69	$ 4.774.646,08
13	2,6	1377	001.004.017	Tablero SP/SR/SI60X60cm GradoT4 NormaV INC INSTA	UND.	66,00	$ 261.069,90	$ 17.230.613,40
14	2,7	1379	001.004.019	Pedesta SI/SR/SP D 60x60cm inc. Reacom tabl INC. INSTA	UND.	66,00	$ 536.303,52	$ 35.396.032,32
15	2,8	1362	001.004.001	Insta Señal V Pedes inc SP-SR-SI Duplex chev deline	UND.	16,00	$ 60.058,26	$ 960.932,16
Subtotal				SUBTOTAL SEÑALIZACION VERTICAL				$ 191.118.691,61
3				MANTENIMIENTO DE SEÑALES				
16	3,1	1355	001.003.003	Desmont o Retiro Señales mal estado entregada SMV	UND.	93,00	$ 33.266,00	$ 3.093.738,00
17	3,2	1356	001.003.004	Limpieza SV con hidro pintada esmalt- pedest y tabl	UND.	332,00	$ 21.859,00	$ 7.257.188,00
Subtotal				SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE SEÑALES				$ 10.350.926,00
								$ -
Subtotal								
								$ -
Subtotal							SUBTOTAL OBRAS	$ 299.944.598,37

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 299.944.598,37
VALOR TOTAL	$ 299.944.598,37

Diana Lucia Rodriguez T.

DIANA LUCIA RODRIGUEZ TAQUIBA
Abogada Contratista

Elaboro. JAVIER YESID MAHECHA NUÑEZ
Director de Planeacion y Prospectiva

Vo.Bo. HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO
Secretario de Movilidad

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	26%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	2%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	31%

Proyectó. Juan Camilo Arévalo Merchán
Ingeniero Civil Contratista

Nota 1: Las especificaciones generales y especificas estan sujetos a cambios por determinar desde la Secretaria de Infraestructura municipal de Villavicencio.

Nota 2: Para las actividades de mantenimiento de señales, no se aplica el porcentaje de A.I.U.