Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3084156
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(1/12/2021 4:55:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 179 DE 2021
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	28 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(31/12/2021 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMANTEP SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900367347

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	161567227

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2021 3:10:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ANDRES QUEVEDO FERNÁNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2021 4:31:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	SA-009-2021
Título de la oferta	COMANTEPSAS-SA-009-2021
Cuantía del contrato	27.053.200 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(2/12/2021 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8031845	Seriedad de la oferta	Sin documento	2.942.512,00 COP	Sin documento	20/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3084156
Proveedor CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2 CAN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3084156

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								29.425.119,00	27.053.200,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado		Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Suministro e instalación de válvula de cortina, fabricada en acero inoxidable, diámetro 1+1/2 pulgada, extremos roscados. Según criterio del proveedor-instalador se deberá contemplar la inclusión de unión universal de 1+1/2 pulgada para una correcta instalación.	1,00	UN	996.625,00		952.000,00	996.625,00	952.000,00
2	72102900	Suministro e instalación de niple, diámetro 1+1/2 pulgada, fabricado en acero inoxidable, extremos roscados, pasa-muro para ingreso de tanque de agua, muro de 33 cm de grosor. Según el criterio del instalador, se deberá contemplar en sitio la longitud adicional en los extremos del niple para una correcta instalación e integración con la tubería existente. Incluir resane, pintura, enchape y demás adecuaciones necesarias al muro para su correcta instalación.	1,00	UN	1.024.519,00		1.011.500,00	1.024.519,00	1.011.500,00
3	72102900	Suministro e instalación de niple, diámetro 1+1/2 pulgada, fabricado en acero inoxidable, extremos roscados, longitud 7 cm	1,00	UN	169.137,00		119.000,00	169.137,00	119.000,00
4	72102900	Suministro e instalación de codo, fabricado en acero inoxidable, diámetro 1+1/2 pulgada, extremos roscados.	2,00	UN	238.291,00		238.000,00	476.582,00	476.000,00
5	72102900	Suministro e instalación de niple, diámetro 1+1/2 pulgada, fabricado en acero inoxidable, extremos roscados, longitud 30 cm.	1,00	UN	260.823,00		238.000,00	260.823,00	238.000,00
6	72102900	Suministro e instalación de válvula de cortina, elaborada en acero inoxidable T316, diámetro de 3 pulgadas, 150 psi, extremos bridados (flanches) RF, compatible con las válvulas existentes. Incluir suministro e instalación de brida en acero inoxidable, para conexión con tubería (bomba 2 lab. volumen) por medio de soldadura en argón, pernos, tuercas y demás accesorios, niples y codos, para una correcta instalación (todos en acero inoxidable). El instituto ya dispone de las arandelas correspondientes para la instalación de las bridas	2,00	UN	4.105.500,00		3.867.500,00	8.211.000,00	7.735.000,00
7	72102900	Instalación de 2 bridas (disponibles en el instituto) en acero inoxidable, para conexión con tubería (bomba 1 presurización) por medio de soldadura en argón, incluir pernos, tuercas y demás accesorios para una correcta instalación (todos en acero inoxidable).	1,00	UN	321.300,00		238.000,00	321.300,00	238.000,00
8	72102900	Suministro e instalación de niple, diámetro 4 pulgadas, fabricado en acero inoxidable, extremos roscados, pasa-muro para salida a las motobombas desde los tanque de agua potable, muro de 33 cm de grosor. Según el criterio del instalador, se deberá contemplar en sitio la longitud adicional en los extremos del niple para una correcta instalación e integración con la tubería existente. Incluir resane (adición de producto impermeabilizante), pintura, enchape y demás adecuaciones necesarias al muro para su correcta instalación.	4,00	UN	476.000,05		476.000,00	1.904.000,20	1.904.000,00
9	72102900	Suministro e instalación de válvula de cortina, fabricada en acero inoxidable, diámetro 2 pulgadas, extremos roscados. Incluir todos los insumos necesarios para una correcta instalación y puesta en funcionamiento.	1,00	UN	767.550,00		714.000,00	767.550,00	714.000,00
10	72102900	Suministro e instalación de válvula antirretorno (check de tipo retención horizontal), fabricada en acero inoxidable, diámetro 3 pulgadas, extremos roscados, compatible con la tubería actual. Incluir todos los insumos necesarios para una correcta instalación y puesta en funcionamiento.	1,00	UN	1.727.469,00		1.487.500,00	1.727.469,00	1.487.500,00
11	72102900	Suministro e instalación de válvula de cortina, fabricada en acero inoxidable, diámetro 1+1/4 pulgada, extremos roscados. Incluir todos los insumos necesarios para una correcta instalación y puesta en funcionamiento.	1,00	UN	577.150,00		571.200,00	577.150,00	571.200,00
12	72102900	Mantenimiento preventivo para todo el sistema eléctrico del sistema de bombeo, incluyendo limpieza electrónica de cada uno de los dispositivos de los tableros de control-eléctricos, revisión del estado del cableado eléctrico y de control tanto en tableros como en los motores, ajuste de conexiones y borneras, verificación de puntos calientes a plena carga, revisión de sensores de nivel tipo flotador, pruebas de funcionamiento. Incluir limpieza de orificio de succión de las motobombas sumergibles y limpieza externa de las motobombas de presurización y elevación.	1,00	UN	1.990.750,00		1.785.000,00	1.990.750,00	1.785.000,00
13	72102900	juste general para el sistema de presión de agua potable, presurización de sistema (aire-agua), graduación de presostatos, pruebas y puesta en marcha según necesidades de presión del instituto.	1,00	UN	613.225,00		595.000,00	613.225,00	595.000,00
14	72102900	Diagnóstico y verificación de funcionamiento de todas las válvulas del sistema de bombeo que se encuentran sobre el parqueadero del sótano y las que conforman el sistema de extinción de incendios del instituto. Incluir los elementos necesarios, recipientes y demás para realizar las pruebas de funcionamiento al sistema de extinción de incendios en cada piso.	1,00	UN	1.814.750,00		1.785.000,00	1.814.750,00	1.785.000,00
15	72102900	Suministro e instalación (reemplazo donde corresponda) de pernos elaborados en acero inoxidable, compatible con las bridas existentes y a instalar. Incluir por cada perno el par de tuercas correspondientes elaboradas en	60,00	UN	54.503,98		35.700,00	3.270.238,80	2.142.000,00
1	72102900	Bolsa de Repuestos	1,00	UN	5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o	☐	☐

	documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO CONTRATO No 179 de 2021 (2).pdf	CLAUSULADO CONTRATO No 179 de 2021 (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ANDRES QUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79752954	Guardar y notificar
Supervisor	Alba Yudid Ortiz Porras	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53053631	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	27.053.200
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	27.053.200

Código BPIN: 2019011000268 **Año de vigencia:** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 35-05-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	17421	CDP	Generado	29.472.258 COP	27.053.200 COP	35-05-00	Editar

Saldo de CDP: 29.472.258 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 27.053.200 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 1/12/2021 6:53 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-