FORMULARIO 1
OFERTA EONÓMICA

[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente]
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1		201.2		Demolición de estructuras de concreto	M3	40,50	190.403,00	$ 7.711.321,50
2		211.1		Remoción de Derrumbes	m3	25,50	9.698,00	$ 247.299,00
3		600.1.1		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	26,60	23.951,00	$ 637.096,60
4		610.5		Rellenos con Material Filtrante	M3	167,50	97.315,00	$ 16.300.262,50
5		630.4		Concreto Resistencia 21MPa (D)	M3	40,90	760.222,00	$ 31.093.079,80
6		630.6		Concreto Resistencia 14MPa (F)	M3	5,00	522.978,00	$ 2.614.890,00
7		640.1		Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	1958,60	6.865,00	$ 13.445.789,00
8		671.3		Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la c	M3	4,00	689.237,00	$ 2.756.948,00
9		673.1.1		Geotextil no Tejido Tipo NT-2500 o similar	M2	20,40	9.911,00	$ 202.184,40
10		673.2		Material granular drenante	M3	6,10	98.034,00	$ 598.007,40

11		900.2		Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	295,00	1.066,00	$ 314.470,00
12		900.3		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3/km	76,50	1.066,00	$ 81.549,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 76.002.897,20**

VALOR PARCIAL BASICO OFRECIDO = A	$	76.002.897,20
AJUSTE POR RECURSOS PARA MAYOR REMOCIÓN DE DERRUMBES = B	$	13.344.181,83
SUBTOTAL OBRA (NO MODIFICAR) = C = A+B	**$**	**89.347.079,03**
VALOR IVA	$	652.920,96
VALOR TOTAL	**$**	**90.000.000,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	5%

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

NOTA 4: El VALOR PARCIAL OFRECIDO (A), CORRESPONDE AL RESULTADO DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR EL VALOR UNITARIO OFRECIDO POR EL PROPONENTE.	**UTILIDAD**	5%
NOTA 5: EL "AJUSTE POR RECURSOS PARA MAYOR REMOCION DE DERRUMBES", RESULTA DE LA DIFERENCIA DE " C - A "	**TOTAL A.I.U**	30%
NOTA 6: SUBTOTAL OBRA (NO MODIFICAR), VALOR QUE DEBE SER RESPETADO PARA PODER EJECUTAR EL RECURSO ASIGNADO POR LA ENTIDAD.	**$**	**89.347.079,03**

PROPONENTE : ALBERTO TOLEDO VERGARA

FIRMA:

