En referencia al contrato 056-00-L-CATAM-GRUAL-2021 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y SUMINISTRO DE EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR", cuya fecha de ejecución es el 17 de diciembre de 2021 y en referencia al oficio No. FAC-S-2021-236858-CI del 15 de diciembre de 2021, que trata de la solicitud de modificación del contrato.

Con base a lo solicitado por el contratista en los oficios OB- CATAM056-015-2021 y el OB-CATAM056-016-2021 y lo analizado en comité por el personal de la Unidad se modificarían las siguientes actividades para el segundo modificatorio:

ACTIVIDAD ACTUAL A MODIFICAR	NUEVA ACTIVIDAD A INCLUIR	UBICACIÓN	**UND**	**VALOR UNITARIO**
PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 ENTAMBORADA CON VENTANA DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD	PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 EN LAMINA DISEÑO A ELECCIÓN CON CHAPAS DE SEGURIDAD	RANCHO DE TROPA	M2	415.367,00
PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.16, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO CHAPAS Y PASADORES.	PUERTA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.16, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO CHAPAS Y PASADORES.	RANCHO DE TROPA	M2	447.044,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON REJA EN HIERRO	RANCHO DE TROPA	ML	702.099,00
ACABADO DE PISO CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA BEIGEO O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN).	ACABADO EN PISO CERAMICO COLOR GRIS REFERENCIAS Y DIMENSIONES A DEFINIR POR LA ENTIDAD.	CASAS FISCALES	M2	$ 63.603,00

ACABADO GUARDAESCOBA DE PISO CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA BEIGEO SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN).	ACABADO GUARDAESCOBA COLOR GRIS REFERENCIA Y DIMENSIONES A DEFINIR POR LA ENTIDAD.	CASAS FISCALES	ML	$ 44.522,00

ST DIAZ AREVALO ERICK ANDRES

CC 1016045937

Supervisor del contrato