	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30
CONTRATO N°	044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 de noviembre de 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE No. 2 Y SUS ZONAS DENCONCENTRADAS Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA.	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 68.800.000,00 COP**	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los servicios contratados se efectuarán en las aéreas relacionadas a continuación: Comando Aéreo De Combate No. 2, zonas residencial, operativa, seguridad, infraestructura, administrativa, casinos, obras de urbanismo. En el caso, que durante la ejecución se consiga la adquisición de mayores recursos presupuestales, se realizará el estudio de mercado y se determinara de forma bilateral el valor para la ejecución de actividades, en las zonas desconcentradas del CACOM-2, así: Cerro militar alto el tigre, puesto avanzado de control san José del Guaviare, centro de reclusión militar, componente aéreo fuerza de tarea conjunta Omega y estaciones de control ART, la Uribe Meta, San Vicente del Caguán, y San José del Guaviare. El horario para la ejecución de los servicios deberá ser de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas.	
CONTRATISTA	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR PRINCIPAL	T1. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO.	
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. MEZA MEJIA ANDRES GUILLERMO	
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2021:** **Primer corte:** Actividades realizadas desde el 1 al 31 DICIEMBRE de 2021 con cargo al **PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022. VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 $ 9.000.000.00** **VIGENCIA 2022:** **Segundo corte:** Actividades realizadas desde del 01 de enero al 28 de febrero, de acuerdo a cantidades ejecutadas con cargo al **PAC** **ABRIL 2022.** **Tercer corte:** Actividades realizadas desde el 01 de marzo al 29 de abril, de acuerdo a cantidades ejecutadas con cargo al **PAC JUNIO 2022.**	

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30
	Cuarto corte: Actividades realizadas desde el 30 de abril al 30 de julio, de acuerdo a cantidades ejecutadas con cargo al **PAC SEPTIEMBRE 2022.** Pago final. **PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 $ 59.800.000.00** **Nota 1:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez recibidos los servicios a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA-FAC-CACOM-2, se puedan tramitar los pagos, previa disponibilidad y asignación de los recursos por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. **Nota 2:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC y previa disponibilidad y asignación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Vigencia 2021:** Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción de Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o cuando se agote los recursos, o lo primero que ocurra. **Vigencia 2022:** desde el 01 de enero de 2022 hasta el 29 de julio de 2022 y/o cuando se agoten los recursos, o lo primero que ocurra.	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**Cumplimiento del contrato 30% del valor del contrato** SEGUROS MUNDIAL No. Póliza: NB-1001186320 Desde: 25-11-2021 Hasta: 29-11-2022 Valor asegurado: $ 20.640.000 COP **Pago de salarios 10% del valor del contrato** Desde: 25-11-2021 Hasta: 29-07-2025 Valor del asegurado: $6.880.000 COP **Calidad del servicio 50% del valor del contrato** Desde: 25-11-2021 Hasta: 29-07-2023 Valor asegurado: $ 34.400.000 COP Valor total asegurado: $ 61.920.000 COP	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Responsabilidad civil extracontractual: **SEGUROS MUNDIAL** **NB-100040441** **Desde:** 25-11-2021 Hasta: 29-07-2022 AMPAROS 1. COBERTURA BASICA DE PREDIOS LABORES Y OPERACIONES. 2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. 3. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS	

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30

EXTRAPATRIMONIALES.CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

4. COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DEL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
5. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
6. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

Valor de póliza por cada amparo: $181.705.200 COP

El día 20 de DICIEMBRE de 2021, en Apiay Comando Aéreo de Combate No. 2, se reunió el Señor **JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA** en su condición de contratista y el Señor **CT MEZA MEJIA ANDRES GUILLERMO** en calidad de Supervisor Suplente, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito en el contrato electrónico contenido en el SECOP II y en el ANEXO – ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO, el cual hace parte integral del contrato y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Se deja constancia de la revisión de los documentos requeridos para el inicio del proceso contractual, donde se evidencia que se harán trabajos iniciales para efectuar en interiores para la vigencia 2021.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANA SIRLEY SANCHEZ GUTIERREZ	OFICIAL DE OBRA	1.193405.638.
DEISY NATALIA MONDRAGON MONTENEGRO	ASISTENTE DE OBRA	1.023.864.966
HENRY ARTURO MANCERA MELENDEZ	ASISTENTE DE OBRA	86.059.394
MAURICIO ANDRES MARTINEZ BAQUERO	ASISTENTE DE OBRA	1.003.530.388

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

De acuerdo a especificaciones descritas en el ***ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS proceso*** contractual 044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021. SERVICIO DE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30

Proceso de Contratación No.044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021 -Servicio de mano de obra, equipo y herramientas para trabajos de mantenimiento de bienes inmuebles del Comando Aéreo Combate de No. 2 y sus zonas desconcentradas y la fuerza de tarea conjunta omega- VIGENCIAS FUTURAS

ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

ITEM	ACTIVIDAD	Especificifacion Tecnica	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1		MUEBLES DE MADERA Y PUERTAS		
1,1	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (closet, muebles de baño y muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm.	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (closet, muebles de baño y muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico Rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm. El procedimiento de corte y preparación se debe realizar por cuenta del contratista con sus equipos herramientas y mano de obra calificada; todos los materiales (láminas de Rh, cantos, pegantes, accesorios, herrajes, tornillería etc.) serán suministrados por el contratante, al igual que el transporte de láminas, demás materiales y muebles fabricados desde el sitio de corte hasta la unidad y viceversa. (Unidad de medida metro cuadrado y se mide, frente o ancho por alto la profundidad del mueble puede ser hasta un máximo de 70 cm, y el diseño será suministrado por la entidad contratante.	METRO CUADRADO	1
1,2	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (Fachadas Bajo mesón, muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico Rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm.	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (Fachadas Bajo mesón, muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico Rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm. El procedimiento de corte y preparación se debe realizar por cuenta del contratista con sus equipos herramientas y mano de obra calificada; todos los materiales (láminas de Rh, cantos, pegantes, accesorios, herrajes, tornillería etc.) serán suministrados por el contratante, al igual que el transporte de láminas, demás materiales y muebles fabricados desde el sitio de corte hasta la unidad y viceversa. (Unidad de medida metro lineal y se mide, frente o ancho por alto la profundidad del mueble puede ser hasta un máximo de 70 cm, y el diseño será suministrado por la entidad contratante.	METRO LINEAL	1
1,3	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de puertas entamboradas en madera aglomerado con melaminico totalmente terminadas e instaladas, de espesores entre 9 y 5 mm. Espesor total de puerta de 36 a 50 mm y medidas de entre 60 a 110 cm de ancho y alto de entre 190 a 230 cm.	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de puertas entamboradas en madera aglomerado con melaminico totalmente terminadas e instaladas, de espesores entre 9 y 5 mm. Espesor total de puerta de 36 a 50 mm y medidas de entre 60 a 110 cm de ancho y alto de entre 190 a 230 cm, El procedimiento de corte y preparación se debe realizar por cuenta del contratista con sus equipos, herramientas y mano de obra calificada; todos los materiales (láminas de Rh, cantos, pegantes, accesorios, herrajes, tornillería etc.) serán suministrados por el contratante, al igual que el transporte de láminas, demás materiales y puertas fabricadas desde el sitio de corte y fabricación hasta la unidad y desde la unidad hasta el sitio indicado por el contratista en la ciudad de Villavicencio o viceversa. (Unidad de medida "Unidad" y se entiende por hoja de puerta y marcos de puertas preparados terminados e instalados por el	UNIDAD	1
2		PLACAS Y SARDINELES		
2,1	Demolición de placa de concreto andenes espesores entre 08 y 15 cm.	Demolición de placa de concreto andenes espesores entre 08 y 15 cm, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el cacom-2,	METRO CUADRADO	1
2,2	Demolición anden existente y construcción de andenes en concreto.	Demolición anden existente y construcción de andenes en concreto: Consiste en la demolición de anden existente en mal estado, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el cacom-2, replanteo del terreno, nivelación con recebo compactado, adecuación e instalación de formaleta en madera, preparación de concreto y fundición de placas de concreto reforzada con malla electrosoldada de entre 8 y 10 cm, terminadas en acabado escobado y llanado dilatadas en ajedrez, todas las demás acciones, herramientas y equipos necesarios para su correcta construcción y puesta en	METRO CUADRADO	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30

2,3	Demolición de sardinel existente y construcción de sardinel en concreto:	Demolición de sardinel existente y construcción de sardinel en concreto: Consiste en la demolición de sardinel existente en mal estado, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el CACOM-2, replanteo del terreno, nivelación con recebo compactado, adecuación e instalación de formaleta en madera, figuración e instalación de refuerzo en acero, alistamiento de materiales, preparación de concreto y fundición de sardinel en concreto reforzado de entre 8 y 10 cm de ancho y hasta 60 cm de alto incluida la fracción no visible y todas las demás acciones.	METRO LINEAL	1
3	INSTALACION CIELO RASO Y MUROS LIVIANOS.			
3,1	Instalación de cielo raso PVC, incluye estructura borde perimetral.	Instalación de cielo raso PVC, incluye estructura borde perimetral y todos los demás procedimientos para su correcta instalación y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	1
3,2	Construcción de muro en sistema liviano.	Construcción de muro en sistema liviano con láminas de fibrocemento resistentes a la humedad incluye la nivelación, plomado e instalación de estructura en perfileria galvanizada, instalación de láminas de fibrocemento, juntas de cinta malla y posterior terminación, estucado lijado y pintura.	METRO CUADRADO	1
4	CERAMICA Y PINTURA			
4,1	Enchape de muros y superficies horizontales, (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica.	Enchape de muros y superficies horizontales: Consiste en la adecuación de superficie de muros pintados (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior emboquillado, limpieza final y puesta en	METRO CUADRADO	1
4,2	Pintura exterior con una altura de hasta de 9 metros.	Pintura exterior: Consiste en la preparación de la superficie a pintar (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 10% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura acrílica en (dos o tres manos de acuerdo a estado de la fachada y al cubrimiento logrado) en muros exteriores con una altura de hasta de 9 metros. Para el desarrollo de este ítem la unidad contratante suministrara los andamios.	METRO CUADRADO	1
4,3	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar.	Pintura interior: Consiste en la preparación de superficie, (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura a dos y tres manos según necesidad. en muros con una altura hasta de 3 metros.	METRO CUADRADO	1
5	ACTIVIDADES MAMPOSTERIA Y CIMENTACION.			
5,1	Descapote capa vegetal	Descapote capa vegetal, retiro de capa vegetal de la superficie de terreno natural, incluye mano de obra herramientas, y demás necesario para su correcta ejecución y posterior retiro de material sobrante en vehículo asignado por la unidad.	METRO CUADRADO	1
5,2	Excavación en terreno natural para cimentación.	Excavación en terreno natural para cimentación, (este ítem se refiere a la realización de excavación manual, con herramientas típicas como lo son: Pica, pala barra y su posterior retiro y disposición en vehículo de carga suministrado por la unidad militar y descargue en sitio designado por el supervisor. Las excavaciones pueden ser realizadas para la construcción de actividades de cimentación" zapatas vigas, muros de contención entre otras".	METRO CUBICO	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30

5,3	Construcción de viga de cimentación	Construcción de viga de cimentación: incluye, solado de limpieza, armado de canasta de hierro y flejes o estribos, formaleteado en sitio, preparación y fundición de concreto en sitio.	METRO LINEAL	1
5,4	Construcción de muros en ladrillo farol de seis huecos,	Construcción de muros en ladrillo farol de seis huecos, con todas la recomendaciones y especificaciones constructivas correctas, plomado, nivelación, trabado, incluye la preparación de mortero y el cargue de los materiales requeridos para su correcta ejecución y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	1
5,5	Pañete en mortero sobre muros de ladrillo.	Pañete en mortero sobre muros de ladrillo: incluye todas las actividades requeridas para la correcta realización de la actividad, preparación de mezcla, lanzado nivelado, llanado, curado etc.	METRO CUADRADO	1
6		OTRAS ACTIVIDADES		
6,1	Pintura de sardineles.	Pintura de sardineles: incluye limpieza y/o lavado del elemento, raspado de pintura existente en mal estado y aplicación de pintura tipo tráfico de 1 a 2 manos.	METRO LINEAL	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30

6,2	Enchape de pisos.	Enchape de pisos: Consiste en la adecuación de superficie de pisos (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de acabado cerámico cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior	METRO CUADRADO	1
6,3	Manipulación transporte, corte e instalación de vidrios y espejos.	Manipulación transporte, corte e instalación de vidrios y espejos entre 4 y 6 mm de espesor (transporte y material suministrado por el CACOM-2)	METRO CUADRADO	1
6,4	Desmonte ajuste reparación e instalación de bisagras para puerta en vidrio, aluminio, acero y vidrio.	Desmonte ajuste reparación e instalación de bisagras para puerta en vidrio, aluminio, acero y vidrio.	UNIDAD	1
7	ACTIVIDADES DE PLOMERIA HIDROSANITARIA.			
7,1	Desmonte e instalación y puesta en servicio, grifería para tanque de almacenamiento en sitios elevados diámetro de 1/2 hasta 1 1/2".	Consiste en el desmonte de grifería para tanque sanitario existente y en la posterior instalación de grifería nueva, incluye el procedimiento herramientas y elementos de trabajo en alturas que se requiere para que el operario acceda a los tanques elevados y realice el desmonte y reinstalación de grifería suministrada por la entidad contratante y su verificación y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1
7,2	Desmonte e instalación y puesta en servicio, válvula cheque horizontal exterior de 1/2 hasta 1 1/2" .	Consiste en el desmonte de cheque existente y la posterior instalación de cheque nuevo suministrado por la entidad contratante, incluye el procedimiento herramientas y elementos de trabajo en alturas que se requiere para que el operario acceda a los tanques elevados u otros sitios donde se requiera se realizara verificación y puesta en	UNIDAD	1
7,3	Desmonte e instalación y puesta en servicio válvula cheque horizontal de 1/2 hasta 1 1/2" enterrada no mayor a 60 cm de profundidad y su posterior relleno y nivelación de terreno.	Consiste en el desmonte de cheque existente y la posterior instalación de cheque nuevo suministrado por la entidad contratante, incluye el procedimiento de excavación y demás actividades y herramientas que se requieran para que el operario acceda a la red hidráulica y realice el cambio y posterior relleno y nivelación; Se realizara la verificación y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1
7,4	Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro tipo cortina o cierre rápido embebido en muros, de 1/2 hasta 1" y su posterior resane, pañete, estuco y pintura.	Consiste en el desmonte de registro existente y la posterior instalación de del repuesto nuevo suministrado por la entidad contratante, incluye el procedimiento de demolición y demás actividades y herramientas que se requieran para que el operario acceda a la red hidráulica y realice el cambio y posterior pañete, resane, estuco, pintura, y/o enchape; Se realizara la verificación y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1
7,5	Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro ducha embebido en muros y su posterior resane y enchape área afectada.	Consiste en el desmonte de registro existente y la posterior instalación de del repuesto nuevo suministrado por la entidad contratante, incluye el procedimiento de demolición y demás actividades y herramientas que se requieran para que el operario acceda a la red hidráulica y realice el cambio y posterior pañete, resane, estuco, pintura, y/o enchape; Se realizara la verificación y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1
7,6	Desmonte instalación y puesta en servicio de grifería para tanque sanitario	Consiste en el desmonte e instalación y puesta en servicio de grifería para tanque sanitario suministrada por la entidad, y su posterior verificación y puesta en servicio. (griferías sanitarias de diferentes tipos y medidas).	UNIDAD	1
7,7	Desmonte e instalación y puesta en servicio acople (lavamanos, lavaplatos, sanitario)	Consiste en el desmonte e instalación y puesta en servicio acople (lavamanos, lavaplatos, sanitario) en las áreas indicadas por la supervisión.	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 20-DIC-2021	HORA: 07:30

7,8	Instalación y puesta en servicio tanque almacenamiento elevado de 500 y hasta 1000 litros incluye, conexión y entrega de agua a tuberías ubicadas a una distancia no mayor a 3 metros, instalación sistema by pass (cheque, flotador, registro y demás accesorios en tubería PVC.)	Instalación y puesta en servicio tanque almacenamiento elevado de 500 y hasta 1000 litros incluye, el procedimiento herramientas y elementos de trabajo en alturas que se requieran para que el operario acceda a los tanques elevados se debe realizar conexión para entrega de agua y conexión para abastecimiento del tanque en tuberías existentes a una distancia no superior a 3 metros, instalación sistema by pass (cheque, flotador, registro y demás accesorios en tubería PVC.)	UNIDAD	1
8	ACTIVIDADES DE REFRIGERACION			
8.1	Instalación y puesta en servicio acondicionadores de aire tipo mini Split de entre 12.000 y 24.000 btu.	Este ítem consiste: En el cargue y descargue de las unidades de refrigeración (acondicionadores de aire tipo mini Split) de entre 12.000 y 24.000 btu y su correspondiente instalación y puesta en servicio en los sitios indicados, por la supervisión del contrato en el Comando Aéreo De Combate No. 2, ubicado en el kilómetro 7 vía puerto López., para el desarrollo de la actividad los operarios instaladores deberán contar con todas las herramientas y equipos para la correcta y técnica instalación de los equipos.	UNIDAD	1
		SUBTOTAL		
		IVA 19%		
		VALOR TOTAL		

El horario de trabajo será desde las 7:30 hasta las 16:30, en caso de requerirse trabajar el sábado, será de 8:00 a 12:00 previa coordinación con el supervisor, se iniciará labores de trabajos a partir de suscrito el acta de inicio, día 20 de diciembre del 2021 con la vigencia actual, se realizará las siguientes labores según ficha técnica:

4	CERAMICA Y PINTURA			
4,1	Enchape de muros y superficies horizontales, (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica.	Enchape de muros y superficies horizontales: Consiste en la adecuación de superficie de muros pintados (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior emboquillado, limpieza final y puesta en servicio.	METRO CUADRADO	1
4,2	Pintura exterior con una altura de hasta de 9 metros.	Pintura exterior: Consiste en la preparación de la superficie a pintar (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 10% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura acrílica en (dos o tres manos de acuerdo a estado de la fachada y al cubrimiento logrado) en muros exteriores con una altura de hasta de 9 metros. Para el desarrollo de este ítem la unidad contratante suministrara los andamios.	METRO CUADRADO	1
4,3	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar.	Pintura interior: Consiste en la preparación de superficie, (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura a dos y tres manos según necesidad. en muros con una altura hasta de 3 metros.	METRO CUADRADO	1

Se deja constancia de la revisión de los documentos requeridos para el inicio del proceso contractual, donde se evidencia que se harán trabajos iniciales para efectuar en interiores en las habitaciones de solteros del personal de oficiales y suboficiales para la vigencia 2021.

OBSERVACIONES

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios
b) Revisión de documentos requeridos para el inicio de actividades como hojas de vida, certificaciones laborales, planillas de aportes parafiscales y certificados de trabajo en alturas.
c) La propuesta del CONTRATISTA para cronograma de actividades.

Actividades específicas del Contrato

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**02**
		Vigencia:	**07-05-19**

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	**FECHA: 20-DIC-2021**	**HORA: 07:30**

Conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 2.1.1 Ficha técnica del Estudio previo – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
CONTRATISTA



Capitán MEZA MEJIA ANDRES GUILLERMO
SUPERVISOR.