CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

Entre los suscritos: **RICARDO LOPEZ AREVALO**, identificado con CC No. **79.492.032** expedida en Bogotá, en su calidad de Secretario General, nombrado mediante Decreto 126 de 13 de octubre de 2021, cargo para el cual tomó posesión el día 9 de noviembre, según consta en acta N° 068 del 8 de noviembre el 2021, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 129 del 2021 que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800.094.755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra, CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por los postulados de la Ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 1082 de 2015; las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, las normas que las complementen o adicionen y las normas de Derecho Público que lo rigen, y en lo no previsto en las anteriores disposiciones, por las normas de Derecho Privado, Que, en cumplimiento del ordenamiento vigente, y mediando las actuaciones previas a que hubo lugar, el Municipio por medio de la Resolución 1600 de 2021 dio apertura formal al proceso LP-024-2021. 2. Que, agotado el término fijado en el cronograma del proceso para tal efecto, el Municipio registró la presentación oportuna de tres (3) propuestas.3. Que dichas propuestas fueron verificadas conforme los criterios señalados en el pliego de condiciones por el Comité Evaluador integrado por el Municipio.4. Que, en armonía con la recomendación del citado comité, el ordenador del gasto del proceso adjudicó el proceso al Contratista mediante Resolución 1816 del 29 de diciembre de 2021. previas las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** Conforme el pliego de condiciones del proceso LP-024-2021, el Contratista se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
		1		PRELIMINARES				
		1.1	100.1	Localización y replanteo	M2	21.388,00	$ 1.435,00	$ 30.691.780,00
		1.2	100.2	Descapote mecánico e<=30cm (inc, cargue, transporte <=12 km y disposición)	M2	9.060,00	$ 10.244,00	$ 92.810.640,00
		1.3	100.3	Demolición de andén en concreto existente	M2	1.104,10	$ 30.923,00	$ 34.142.084,00
		1.4	100.4	Cargue, retiro y disposición de sobrantes en sitio autorizado hasta 12 Km	m3	251,18	$ 29.164,00	$ 7.325.414,00
Subtotal								**$ 164.969.918,00**

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		2		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
		2.1	200.1	Excavación mecánica en material común (incluye cargue en volqueta)	m3	52.548,00	$ 5.099,00	$ 267.942.252,00
		2.4	200.4	Relleno con subbase granular tipo IDRD para cimentaciones	m3	1.321,05	$ 149.021,00	$ 196.864.192,00
		2.5	200.5	Terraplenes con material de excavación	m3	12.948,54	$ 29.070,00	$ 376.414.058,00
		2.9	200.9	Cargue, retiro y disposición de material sobrante de excavaciones hasta 12 km	m3	39.599,46	$ 29.164,00	$ 1.154.878.651,00
Subtotal								**$ 1.996.099.153,00**
		3		**CIMENTACIÓN**				
		3.1	300.1	Concreto f'c 14 MPA para solado de limpieza e=0,05M	M2	8.807,00	$ 24.977,00	$ 219.972.439,00
		3.4	300.4	Concreto de f'c 28 MPA para muro de contención	m3	853,30	$ 944.656,00	$ 806.074.965,00
		3.5	300.5	Acero de refuerzo 420 Mpa	Kg	884.886,62	$ 7.142,00	$ 6.319.860.240,00
		3.6	300.6	Losa de subpresión aligerada E=1,5m en concreto de 35 MPA (inc. Dados)	m2	8.807,00	$ 666.137,00	$ 5.866.668.559,00
		3.8	300.8	Filtro en piedra, geotextil y tubería perforada de 4" en el trasdos del muro de contención E=0,30	m2	3.298,35	$ 70.297,00	$ 231.864.110,00
		3.9	300.9	Canal en concreto de 21 MPA entre muro de contención y muro de limpieza, con mortero pendientado e impermeabilizada con igol denso	ml	416,98	$ 72.835,00	$ 30.370.738,00
		3.10	300.10	Malla electrosoladada M106/M221	kg	42.126,82	$ 8.347,00	$ 351.632.567,00
		3.11	300.11	Pilote en concreto tremie de 4000 psi D=0,8m (inc. Excavación cargue y retiro de barro y lodo, instalación de concreto, armado e instalación de acero de refuerzo, polímero para estabilización de paredes)	ml	5.915,00	$ 778.678,00	$ 4.605.880.370,00
		3.13	300.13	Pilote en concreto tremie de 4000 psi D=1,20m (inc. Excavación cargue y retiro de barro y lodo, instalación de concreto, armado e instalación de acero de refuerzo, polímero para estabilización de paredes)	ml	3.000,00	$ 1.523.566,00	$ 4.570.698.000,00
		3.14	300.14	Descabece de pilotes h=100cm (inc. Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	m3	149,49	$ 185.335,00	$ 27.705.729,00
Subtotal								**$ 23.030.727.717,00**
		4		**ESTRUCTURA**				
		4.1	400.1	Losa aérea en metaldeck 2" calibre 22 E=12cm - Concreto f'c 28 MPA	m2	731,20	$ 178.276,00	$ 130.355.411,00
		4.2	400.2	Malla electrosoladada M106/M221	kg	144.779,75	$ 8.347,00	$ 1.208.476.573,00
		4.3	400.3	Estructura metálica pesada: fabricación, transporte, montaje y pintura de protección alquídica (inc. Cerchas, escaleras y otros elementos metálicos de la edificación, así como platinas, conexiones, anclajes, soldaduras y desperdicios)	kg	1.457.818,08	$ 15.515,00	$ 22.618.047.544,00
		4.4	400.4	Acero de refuerzo 420 MPA	kg	621.863,66	$ 7.142,00	$ 4.441.350.260,00
		4.5	400.5	Concreto de f'c 35 MPA para columnas	m3	308,45	$ 972.385,00	$ 299.932.153,00
		4.6	400.6	Concreto de f'c 42 MPA para muros desde N+7,93	m3	1.101,77	$ 1.033.195,00	$ 1.138.343.255,00
		4.7	400.7	Losa de entrepiso aligerada E=80cm en concreto f'c 28 MPA con torta superior e inferior	M2	2.210,40	$ 258.431,00	$ 571.235.882,00
		4.8	400.8	Escaleras en concreto de f'c 28 MPA	M3	137,46	$ 1.203.942,00	$ 165.493.867,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		4.10	400.10	Losa aérea en metaldeck 2" calibre 22 E=15cm - Concreto f'c 28 MPA	m2	7.767,00	$ 203.303,00	$ 1.579.054.401,00
		4.11	400.11	Losa de entrepiso aligerada E=80cm en concreto f'c 28 MPA sin torta inferior	M2	13.783,60	$ 238.694,00	$ 3.290.062.618,00
		4.12	400.12	Concreto f'c 56 MPA para muros hasta N+7,93	M3	913,77	$ 1.165.094,00	$ 1.064.627.944,00
		4.13	400.13	Losa de entrepiso aligerada E=55cm en concreto f'c 28 MPA con torta superior	M2	2.024,00	$ 197.774,00	$ 400.294.576,00
		4.14	400.14	Pintura intumescente para estructura metálica en caras expuestas al efecto del fuego	Kg	628.987,70	$ 3.128,00	$ 1.967.473.526,00
		4.15	400.15	Losa de entrepiso aligerada E=55cm en concreto f'c 28 MPA con torta superior e inferior	M2	126,00	$ 211.042,00	$ 26.591.292,00
		4.16	400.16	Losa de entrepiso aligerada E=80cm en concreto f'c 28 MPA con torta superior de 12cm	M2	423,00	$ 275.060,00	$ 116.350.380,00
		4.17	400.17	Concreto f'c 28 MPA impermeabilizado para muros de tanque	M3	50,60	$ 938.585,00	$ 47.492.401,00
		4.18	400.18	Concreto f'c 28 MPA impermeabilizado para losa de contrapiso de tanque E=0,25m	M2	79,63	$ 180.790,00	$ 14.396.308,00
		4.19	400.19	Concreto f'c 28 MPA impermeabilizado para losa de tapa tanque E=0,20m	M2	79,63	$ 170.364,00	$ 13.566.085,00
Subtotal								**$ 39.093.144.476,00**
		5		**MUROS**				
		5.1	500.1	Mamposteria en bloque de concreto liso 12x20x40 (incluye metros lineales)	m2	1.610,15	$ 112.178,00	$ 180.623.407,00
		5.2	500.2	Muro seco, dos caras en láminas de fibrocemento e=10mm, incluye estructura interna en perfileria metálica estructural, frescasa 3,5" o equivalente. Según planos arquitectónicos y estructurales. Incluye metros lineales)	m2	1.830,23	$ 276.523,00	$ 506.100.690,00
		5.3	500.3	Muro seco, dos caras en láminas de fibrocemento e=10mm, estructura paral 89 a 41 cm, incluye frescasa de 3,5" o equivalente. Incluye metros lineales.	m2	1.358,59	$ 149.305,00	$ 202.844.280,00
		5.4	500.4	Muro seco para conformacion de testero doble cara en lámina de superboard de 10 mm de espesor. (skinco o equivalente). acabado en pintura color blanco refe. "ilusión 1542" (viniltex o equivalente) incluye capa de impermeabilizacion sobre lamina exterior. incluye fibra de vidrio interna para aislamiento termoacustico. refe. "frescasa eco" (fiberglass o equivalente). estructura de muro según planimetria estructural.	m2	1.158,80	$ 295.108,00	$ 341.971.150,00
		5.5	500.5	Zocalo en concreto para muros secos y en bloque de 30 cms de altura y 9cms de ancho acabado a la vista	ml	908,53	$ 55.096,00	$ 50.056.369,00
		5.7	500.7	Muro a 2 caras. cara externa en láminas de aglomerado con melamina rh refe. "roble mallado" (duratex o equivalente) 15 mm de espesor. cara interna en láminas de superboard de 10 mm de espesor. incluye fibra de vidrio interna para aislamiento termoacustico. refe. "frescasa eco" (fiberglass o equivalente). dimensiones según planos arquitectónicos	m2	888,04	$ 229.501,00	$ 203.806.068,00
		5.8	500.8	Muro en bloque de concreto liso (20x20x40). Incluye metros lineales.	m2	135,10	$ 157.516,00	$ 21.280.412,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		5.9	500.9	Muro doble cara en láminas de aglomerado con melamina rh refe. ¨roble mallado¨ (duratex o equivalente) 15 mm de espesor. incluye fibra de vidrio interna para aislamiento termoacustico. refe. "frescasa eco" (fiberglass o equivalente). dimensiones según planos arquitectónicos. Incluye metros lineales.	m2	121,13	$ 257.070,00	$ 31.138.889,00
		5.10	500.10	Media caña en mortero esmaltado y pulido para muro zócalo según detalles arquitectónicos	ml	964,71	$ 17.702,00	$ 17.077.296,00
		5.11	500.11	Enchape para cantos de muros de baños en lámina galvanizada cal. 20 acabado en anticorrosivo y pintura de esmalte	ml	840,00	$ 23.417,00	$ 19.670.280,00
		5.12	500.12	Muro a 2 caras. cara externa en láminas de aglomerado con melamina rh refe. ¨roble mallado¨ (duratex o equivalente) 15 mm de espesor. cara interna en láminas de superboard de 10 mm de espesor con estructura interna en perfil tubular estructural. Incluye fibra de vidrio interna para aislamiento termoacustico. refe. "frescasa eco" (fiberglass o equivalente). dimensiones según planos arquitectónicos. Incluye metros lineales.	m2	1.224,18	$ 341.969,00	$ 418.631.610,00
		5.13	500.13	Muro doble cara en láminas de aglomerado con melamina rh refe. ¨roble mallado¨ (duratex o equivalente) 15 mm de espesor. incluye fibra de vidrio interna para aislamiento termoacustico. refe. "frescasa eco" (fiberglass o equivalente). dimensiones según planos arquitectónicos. Incluye perfilería metálica estructural	m2	108,70	$ 373.902,00	$ 40.643.147,00
Subtotal								**$ 2.033.843.598,00**
		6		**PISOS**				
		6.1	600.1	Esmaltado y pulido mecánico de superficies en concreto, incluye endurecedor de cuarzo	m2	12.039,90	$ 30.634,00	$ 368.830.297,00
		6.2	600.2	Piso en piedra tipo "travertino de villa de leyva / royal dorada" de 3 cms de espesor x 1 mts o 1.12 mts de ancho (de acuerdo a planimetria arquitectónica), dispuesta a junta perdida. Incluye de acero de 1-1/2 x 3/16 con epóxico para fijación a muretes de concreto.	m2	2.067,75	$ 395.555,00	$ 817.908.851,00
		6.3	600.3	Dilataciones de piso con disco de corte diamantado	ml	20.106,63	$ 10.682,00	$ 214.779.022,00
		6.7	600.7	Peldaños de escalera en piedra tipo "travertino de villa de leyva / royal dorada" para escaleras en concreto (dimensiones de acuerdo a planimetria arquitectónica). dimensiones según planos de escaleras	m2	1.353,24	$ 286.315,00	$ 387.452.911,00
		6.9	600.9	Piso en mortero impermeabilizado pendientado y recubrimiento en manto asfáltico.	m2	7.579,50	$ 77.534,00	$ 587.668.953,00
		6.10	600.10	Acabado de piso en enchape cerámico color gris tipo concreto. formato 60 x 60 cms. refe. "pro concrete rel" (decorcerámica o equivalente)	m2	153,36	$ 144.661,00	$ 22.185.211,00
		6.11	600.11	peldaños de escalera en concreto prefabricado A=44cm e=4 cm para estructura metálica con franja de cinta antideslizante	ml	132,20	$ 77.022,00	$ 10.182.308,00
		6.12	600.12	Piso en rejilla estructural, troquelada, prensada y soldada. con dentado antideslizante de alta seguridad.	m2	90,20	$ 480.211,00	$ 43.315.032,00
		6.13	600.13	Sustrato de tierra fertil sobre geotextil y capa drenante	m2	786,85	$ 40.758,00	$ 32.070.432,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		6.14	600.14	Piso en piedra tipo "travertino de villa de leyva / royal dorada" (30 mm de espesor) sobre tornillos niveladores	m2	394,60	$ 434.035,00	$ 171.270.211,00
		6.15	600.15	Piso en piedra tipo "travertino de villa de leyva / royal dorada" (20 mm de espesor)	m2	1.122,75	$ 265.975,00	$ 298.623.431,00
		6.16	600.16	Peldaños de escalera en piedra tipo "travertino de villa de leyva / royal dorada" E=3cm para escaleras metálicas(dimensiones de acuerdo a planimetria arquitectónica). dimensiones según planos de escaleras	ml	106,48	$ 300.713,00	$ 32.019.920,00
		6.18	600.18	Concreto f'c 21MPA para descansos en escaleras metálicas	M2	128,60	$ 149.720,00	$ 19.253.992,00
		6.19	600.19	Pintura tipo tráfico para lineas de demarcación en parqueaderos	ML	3.398,00	$ 5.972,00	$ 20.292.856,00
		6.20	600.20	Pintura tipo tráfico para demarcación de zonas de parqueo	M2	200,00	$ 31.086,00	$ 6.217.200,00
Subtotal								**$ 3.032.070.627,00**
		7		**ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS**				
		7.1		**PAÑETE**				
		7.1.1	700.1.1	Pañete 1:4 para muros en mamposteria (Incluye filos y dilataciones)	m2	1.472,81	$ 22.319,00	$ 32.871.646,00
		7.2		**ESTUCO Y PINTURA**				
		7.2.2	700.2.2	Estuco plástico y pintura interior 3 manos viniltex color según diseño. Incluye filos y dilataciones.	m2	1597,21	$ 15.671,00	$ 25.029.878,00
		7.2.3	700.2.3	Masillado y pintura de muros en fibrocemento vinilo interior 3 manos viniltex color según diseño. Incluye filos y dilataciones.	m2	4.608,96	$ 15.396,00	$ 70.959.548,00
		7.2.4	700.2.4	Masillado y pintura muros en fibrocemento cara exterior en pintura koraza doble vida oequivalente. Incluye filos y dilataciones	m2	1.358,59	$ 18.829,00	$ 25.580.891,00
		7.3		**ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS**				
		7.3.1	700.3.1	Enchape en láminas de madera melaminica Refe Roble Mallado RH E=15mm o similar, sobre entramado metálico.	m2	294,00	$ 151.175,00	$ 44.445.450,00
		7.3.2	700.3.2	Enchape cerámico de pared color gris hielo 30x60 Ref. Vancouver de Corona o equivalente	m2	4.352,85	$ 70.532,00	$ 307.015.216,00
		7.3.3	700.3.3	Enchape de pared en piedra tipo Caliza / Royal, color gris. Disposición según planos de detalle	m2	481,86	$ 278.957,00	$ 134.418.220,00
		7.3.4	700.3.4	Enchape de muros en lámina Galvanizada Cal 18 a la vista sobre reticula de varilla cuadrada de 1/2" sujeta al muro con cuñas de madera melaminica de 15mm	m2	473,46	$ 187.000,00	$ 88.537.020,00
		7.3.5	700.3.5	Meson en Concreto pulido A=0,52 y faldón de 0,41m soportado en estructura metálica conformada por angulo de 1-1/2" x 3/16 anclada a pared	ml	119,28	$ 326.534,00	$ 38.948.976,00
		7.4		**CIELO RASOS Y ACCESORIO**				
		7.4.1	700.4.1	Cielo raso en lamina de yeso de 1/2" con acabado en pintura vinilo 3 manos. Inc aislente frescasa de 3,5" con foil de aluminio.	m2	3.288,52	$ 77.576,00	$ 255.110.228,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		7.4.2	700.4.2	Cielo raso en placa de yeso fono-absorbente de 13 mm de espesor. perforación cuadrada. refe "R12/25 N°1" (exsound o equivalente) o perforación cuadrada. refe "C 12/25 n°8. acabado en pintura. refe. "ilusión 1542" (viniltex o equivalente). incluye aislante de fibra de vidrio. refe. "frescasa eco" (fiberglass o equivalente)	m2	9.229,75	$ 168.408,00	$ 1.554.363.738,00
		7.4.3	700.4.3	Cielo raso en láminas de madera aglomerada con melamina RH. refe. ¨roble mallado¨ (duratex o equivalente) 15 mm de espesor. instalación a entramado de perfilería metálica.	m2	1.740,00	$ 131.605,00	$ 228.992.700,00
		7.4.4	700.4.4	Cielo raso en láminas difusoras opalizadas para conformación de difusores de luz. 60 x 60 xms. refe. "esmerilada opal" (ajover o equivalente). fijación sobre perfilería tipo "tee".	m2	569,50	$ 251.560,00	$ 143.263.420,00
		7.4.5	700.4.5	Sistema tubular de iluminación natural. refe. "M74DS" (solatube o equivalente)	Und	30,00	$ 3.589.090,00	$ 107.672.700,00
		7.4.6	700.4.6	Escotilla para acceso a cubierta	Und	3,00	$ 29.454,00	$ 88.362,00
		7.4.7	700.4.7	Cielo raso en láminas de madera aglomerada con melamina RH. refe. ¨roble mallado¨ (duratex o equivalente) 15 mm de espesor. instalación a entramado de perfilería metálica. Incluye aislamiento en lana mineral de roca.	m2	592,00	$ 191.605,00	$ 113.430.160,00
		7.4.8	700.4.8	Cielo raso metálico para baños hunter douglas CELL T15 o equivalente	m2	692,50	$ 336.000,00	$ 232.680.000,00
Subtotal								**$ 3.403.408.153,00**
		8		**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**				
		8.1		**PUERTAS**				
		8.1.1	800.1.1	Enrrollable de flejes sólidos en lámina galvanizada calibre 22. Sistema de apertura con asistencia mecánica	m2	72,00	$ 801.670,00	$ 57.720.240,00
		8.1.2	800.1.2	Puerta en persiana de aluminio. Incluye dintel en persiana de aluminio	m2	67,00	$ 569.752,00	$ 38.173.384,00
		8.1.3	800.1.3	Puerta en lámina de acero galvanizada y estructura en acero. Incluye dintel en lámina de acero galvanizada.	m2	115,00	$ 473.752,00	$ 54.481.480,00
		8.1.4	800.1.4	Puerta corrediza en lámina de acero galvanizada y estructura en acero. Incluye dintel en lámina de acero galvanizada.	m2	63,00	$ 521.752,00	$ 32.870.376,00
		8.1.5	800.1.5	Puerta cortafuego en lámina de acero galvanizada y estructura en acero. Incluye dintel en lámina de acero galvanizada y barra antipánico.	m2	115,00	$ 941.752,00	$ 108.301.480,00
		8.1.6	800.1.6	Puerta pivotante o doble pivotante en vidrio laminado 4+4mm de espesor. Estructura en aluminio.	m2	890,00	$ 605.752,00	$ 539.119.280,00
		8.1.7	800.1.7	Puerta corrediza (xoox) en vidrio laminado 4+4mm de espesor. Estructura en aluminio.	m2	13,00	$ 713.752,00	$ 9.278.776,00
		8.1.8	800.1.8	Puerta en lámina de aglomerado con melamina RH. Refe. "Roble mallado" E=36mm. Incluye dintel en en lámina de aglomerado con melamina RH.	m2	315,00	$ 521.752,00	$ 164.351.880,00
		8.1.9	800.1.9	Puerta corrediza en lámina de aglomerado con melamina RH. Refe. "Roble mallado" Incluye dintel en en lámina de aglomerado con melamina RH. (altura puerta: 2.10 mts)	m2	23,00	$ 545.752,00	$ 12.552.296,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		8.1.10	800.1.10	Montante superior para puertas y ventanas en perfil tubular rectangular de acero 12x5 (sistema sobrepiso)	ml	496,00	$ 150.176,00	$ 74.487.296,00
		8.2		**VENTANAS Y FACHADAS**				
		8.2.1	800.2.1	Ventana fija en aluminio tipo persiana con laminilla ALN 315	m2	341,00	$ 533.752,00	$ 182.009.432,00
		8.2.2	800.2.2	Ventana fija en aluminio y vidrio laminado de seguridad 4+4mm	m2	484,00	$ 425.752,00	$ 206.063.968,00
		8.2.3	800.2.3	ventana corrediza con perfileria en aluminio y vidrio laminado 4+4mm	m2	1.825,00	$ 461.752,00	$ 842.697.400,00
		8.2.4	800.2.4	Fachada en persiana de lámina de acero figurada en taller con angeo metálico. acabado en pintura anticorrosiva color negro brillante. (diseño según planos arquitectonicos)	m2	617,70	$ 341.752,00	$ 211.100.210,00
		8.2.5	800.2.5	Fachada en tubo rectangular pesado de aluminio 4"x1-3/4" dispuestos de manera vertical. fijación a estructura en acero de muro (m-06) (diseño según planos arquitectonicos)	und	4.173,00	$ 254.075,00	$ 1.060.254.975,00
		8.2.5	800.2.5	Fachada en tubo rectangular pesado de aluminio 4"x1-3/4" dispuestos de manera vertical. fijación a estructura en acero de muro (m-06) (diseño según planos arquitectonicos)	und	469,00	$ 248.888,00	$ 116.728.472,00
		8.2.7	800.2.7	Protección cortavientos en vidrio laminado 4+4 acero inoxidable	m2	1.535,00	$ 190.564,00	$ 292.515.740,00
		8.2.9	800.2.9	Fachada en tubo rectangular pesado de aluminio 4"x1-3/4" Dispuestos de manera vertical a tope para conformación de testero. fijación a estructura en concreto (diseño según planos arquitectonicos)	und	2.244,00	$ 296.423,00	$ 665.173.212,00
		8.2.10	800.2.10	Ventana pivotante de eje central en vidrio laminado de seguridad 3+3 estructura en aluminio A=35cm según detalles arquitectónicos	m2	336,00	$ 584.726,00	$ 196.467.936,00
		8.2.13	800.2.13	Fachada en vidrio laminado 4+4 fijación a perfileria en aluminio con epóxico	m2	1.951,00	$ 477.186,00	$ 930.989.886,00
		8.2.16	800.2.16	Perfil de aluminio arquitectónico de 4" x 1-3/4" acabado natural (inc. Elementos de fijación y aislante en neopreno)	ml	3.404,00	$ 67.154,00	$ 228.592.216,00
		8.2.17	800.2.17	Cortagoteras de fachada en ángulo de 2"x 3/16 acabado en anticorrosivo negro brillante	ml	1.924,00	$ 51.650,00	$ 99.374.600,00
		8.2.18	800.2.18	Paneles de fachada en malla tejida tipo tigris gkd (hunter douglas o equivalente).	m2	2.556,00	$ 1.440.000,00	$ 3.680.640.000,00
		8.3		**ESCALERAS, BARANDAS Y PASAMANOS**				
		8.3.1	800.3.1	B_1 Baranda de sección cuadrada tubular de 4cm en acero, acabada en pintura anticorrosiva color negro mate (corpacero o equivalente). fijada con espigón de acero liso a muro vaciado de concreto a la vista.	ml	299,18	$ 61.468,00	$ 18.389.996,00
		8.3.2	800.3.2	B_2 Baranda de sección cuadrada tubular de 4cm en acero, acabada en pintura anticorrosiva color negro mate (corpacero o equivalente). parales en platinas de acero de 1 x 4 x 130 cm distanciadas cada 180 cm. fijada a estructura de manera lateral por medio de platinas en acero. incluye vidrio de seguridad templado de 8 mm dimensiones 44cm x 170 cm sujeto a ángulos en acero de 19mm (agofer o equivalente)	ml	400,87	$ 419.752,00	$ 168.265.984,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		8.3.3	800.3.3	B_3 Baranda de sección cuadrada tubular de 4cm en acero, acabada en pintura anticorrosiva color negro mate (corpacero o equivalente). parales en platinas de acero de 1 x 4 x 130 cm distanciadas cada 180 cm. fijada a estructura de manera lateral por medio de platinas en acero. incluye vidrio de seguridad templado de 8 mm dimensiones 44cm x 170 cm sujeto a ángulos en acero de 19mm (agofer o equivalente). y panel de piedra de 178 x 1 x 15 cm entre perfiles tubulares	ml	125,50	$ 581.752,00	$ 73.009.876,00
		8.3.4	800.3.4	B_4 Baranda para rampas y escaleras urbanas de sección cuadrada tubular de 4cm en acero, acabada en pintura anticorrosiva color negro mate (corpacero o equivalente). fijada por medio de parales en platinas en acero de manera lateral a estructura de escalera o rampa	ml	168,14	$ 341.752,00	$ 57.462.181,00
		8.4		**OTROS**				
		8.4.1	800.4.1	Divisiones interiores en vidrio para oficinas	m2	1.610,81	$ 449.752,00	$ 724.465.019,00
		8.4.2	800.4.2	Ascensor de 7 paradas	und	3,00	$ 180.000.000,00	$ 540.000.000,00
		8.4.3	800.4.3	Ascensor de 6 paradas	und	3,00	$ 156.000.000,00	$ 468.000.000,00
		8.4.4	800.4.4	Persiana horizontal con 4 tiras de lámina CR cal 18 de 30cm de ancho para control solar separadas 15cm	ml	720,00	$ 44.084,00	$ 31.740.480,00
Subtotal								**$ 11.885.278.071,00**
		9		**APARATOS SANITARIOS**				
		9.1	900.1	Recipiente para residuos en acero inoxidable de 12lts 40x36x13cm	un	90,00	$ 216.894,00	$ 19.520.460,00
		9.3	900.3	Secador de manos automático en acero inoxidable Potenza de Corona o equivalente	un	44,00	$ 1.130.539,00	$ 49.743.716,00
		9.4	900.4	Dispensador de jabón liquido de meson pico giratorio en acero inoxidable de 6" de largo.	un	53,00	$ 187.285,00	$ 9.926.105,00
		9.5	900.5	Dispensador de jabón vertical de pared en acero inoxidable.	un	53,00	$ 151.930,00	$ 8.052.290,00
		9.6	900.6	División de baño en acero inoxidable (inc. Puertas)	m2	430,01	$ 763.586,00	$ 328.349.616,00
		9.7	900.7	Barra en acero inoxidable abatible en forma de "U" para baños PMR	un	18,00	$ 457.715,00	$ 8.238.870,00
		9.8	900.8	Barra en acero inoxidable recta empotrada a muro	un	18,00	$ 157.715,00	$ 2.838.870,00
		9.9	900.9	Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable para rollo estandar.	un	102,00	$ 344.915,00	$ 35.181.330,00
		9.10	900.10	Caneca de cuerpo cilíndrico en acero inoxidable y acabado satinado con base antideslizante. Refe. "8-aa-940" (acesorios & acabados o equivalente)	un	40,00	$ 240.257,00	$ 9.610.280,00
		9.11	900.11	Organizador de pared para colgar escobas y traperos.	un	10,00	$ 98.388,00	$ 983.880,00
		9.12	900.12	Espejo fijo para baño en vidrio flotado de 6mm con inclinación 10° soportado en estructura metalica	m2	45,51	$ 303.818,00	$ 13.826.757,00
		9.13	900.13	Divisiones para orinales en acero inoxidable	un	18,00	$ 489.818,00	$ 8.816.724,00
		9.14	900.14	Gancho perchero con tope, sujeción a pared	un	90,00	$ 38.492,00	$ 3.464.280,00
		9.15	900.15	Espejo flotado de 6mm de espesor según detalles arquitectónicos	m2	402,44	$ 292.908,00	$ 117.877.896,00
		9.17	900.17	Poceta en concreto a la vista interior en granito pulido	un	12,00	$ 135.956,00	$ 1.631.472,00
		9.18	900.18	División de ducha en vidrio templado de 10mm	m2	3,50	$ 463.637,00	$ 1.622.730,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		9.19	900.19	Suministro e instalación de orinal antibacterial color blanco con griferia válvula push cuerpo expuesto. refe. "088621001" (corona o equivalente)	und	28,00	$ 1.052.837,00	$ 29.479.436,00
		9.20	900.20	Suministro e instalación de taza en porcelana sanitaria. 64.4 x 36.8 x 36.5 cm. color blanco. entrada posterior. refe. "báltico" (corona o equivalente)	und	149,00	$ 1.331.945,00	$ 198.459.805,00
		9.21	900.21	Suministro e instalación de lavamanos esférico en acero inoxidable. (32 cm).	und	106,00	$ 209.020,00	$ 22.156.120,00
		9.22	900.22	Suministro e instalación de lavamanos suspendido en cerámica esmaltada color blanco. 27 cm x 34 cm x 12,5 cm. refe. "yoco ii" (decorceramica o equivalente)	und	53,00	$ 563.140,00	$ 29.846.420,00
Subtotal								**$ 899.627.057,00**
		10		**CUBIERTAS**				
		10.1	1000.1	Cubierta en paneles tipo "sandwich" inyectado en linea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) de 50 mm de espesor. cara externa pre-impermeabilizada con membrana felixble de pvc. cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado. refe. "techmet dry" (metecno o equivalente)	m2	2.296,16	$ 263.665,00	$ 605.417.026,00
		10.2	1000.2	Flanches en lámina galvanizada y cinta multiseal	ml	893,60	$ 60.390,00	$ 53.964.504,00
		10.3	1000.3	Alfajia en lámina galvanida en cubierta	ml	671,20	$ 98.321,00	$ 65.993.055,00
		10.4	1000.4	Canal en lámina galvanizada cal. 20 según diseño arquitectónico Desarrollo 120cm	ml	358,40	$ 201.294,00	$ 72.143.770,00
		10.5	1000.5	Acero de refuerzo Fy 420 MPA	kg	19.558,52	$ 6.857,00	$ 134.112.772,00
		10.6	1000.6	Malla electrosoldada M-131 15x15 5mm	kg	502,00	$ 8.347,00	$ 4.190.194,00
		10.7	1000.7	Losa aligerada de 80cm de espesor en concreto de 28 MPA impermeabilizado	m2	630,92	$ 303.932,00	$ 191.756.777,00
		10.8	1000.8	Canal en lámina galvanizada cal. 20 según diseño arquitectónico Desarrollo 70cm	ml	201,60	$ 160.018,00	$ 32.259.629,00
		10.9	1000.9	Marquesina de acceso principal, en laminas de policarbonato alveolar de 8mm fijadas de manera lateral a perfil ipe 200	m2	29,20	$ 326.740,00	$ 9.540.808,00
Subtotal								**$ 1.169.378.535,00**
		11		**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMOS**				
		11.1		OBRAS DE URBANISMO				
		11.1.2	1100.1.2	UP-06 conformacion de taludes en tierra, incluye empradizacion y mantenamiento hasta entrega de la obra.	m2	3.610,00	$ 15.910,00	$ 57.435.100,00
		11.1.3	1100.1.3	UP-07 cicloruta en concreto asfáltico mdc-19. 5 cms de espesor. incluye pintura de demarcación de tráfico color azul. llana blanca. sobre capa de base granular de 20 cms y sub-base granular de 20 cms.	m2	630,00	$ 278.029,00	$ 175.158.270,00
		11.1.4	1100.1.4	Pasamanos exteriores	ml	182,00	$ 341.752,00	$ 62.198.864,00
		11.1.5	1100.1.5	MU-06 mástil para banderas. h=16 mts. lámina de acero y dimensiones segpun especificaciones de diseño estructural. incluye pintura anticorrisiva color rojo.	un	3,00	$ 10.430.400,00	$ 31.291.200,00
		11.1.6	1100.1.6	UP-01 piso en adoquín hexagonal de concreto para uso peatonal lado 60cm 8 cms de espesor , estructura según guia andenes IDU	m2	1.788,00	$ 179.256,00	$ 320.509.728,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		11.1.7	1100.1.7	UP-02 rampa sobre tierra. estructura en concreto reforzado (según diseños estructurales). superficie de rampa conformada por placas de concreto prefabricadas en sitio. (Inc. Capa de subbase E=15cm)	m2	177,90	$ 115.804,00	$ 20.601.532,00
		11.1.8	1100.1.8	Bordillos en concreto H=0,30m A=0,10m	ml	1.191,00	$ 35.880,00	$ 42.733.080,00
		11.1.9	1100.1.9	UP-03 jardines compuestos por monticulos y superficies cubiertas de especies arbustivas perennes y rizomatosas. plantado especies vegetales poáceas como barrón (ammophila arenaria), amor mio (pancratium maritimun), oruga de mar (cakile maritima), clavelina de las dunas (dianthus hyssopifolius), zanahoria silvestre (daucus carota spp. gummifer), cardo corredor marino (eryngium maritimum), rabo de conejo (lagurus ovatus), lechetrezna maritima (euphorbia paralias), o similares propias de la región, segun diseño arquitectonico.	m2	542,00	$ 75.014,00	$ 40.657.588,00
		11.1.10	1100.1.10	UP-04 jardines xerofitico compuestop por piedras de mediano formato (0.5 o 1.0 metros de diámetro) apiladas y/o dispersas de acuerdo al diseño paisajistico. el jardin xerofítico albergara especies vegetales cactáceas (cactaceae) o familia de plantas suculentas de 30 a 100 cm de altura.	m2	212,00	$ 59.414,00	$ 12.595.768,00
		11.1.11	1100.1.11	UP-05 piedras de mediano formato (0.5 o 1.0 mts de diámetro) apiladas y/o dispersas de acuerdo a diseños y planos urbano-paisajisticos.	un	76,00	$ 148.014,00	$ 11.249.064,00
		11.1.12	1100.1.12	UP-09 linea guia stsp. adoquin táctil 20 x 20 cms. color gris.	ml	225,00	$ 26.634,00	$ 5.992.650,00
		11.1.13	1100.1.13	UP-10 franja de alerta stsp. adoquín táctil 20 x 20 cms. color amarillo ocre.	ml	265,00	$ 26.634,00	$ 7.058.010,00
		11.1.15	1100.1.15	MU-03 bolardos prefabricados en concreto. forma esférica.	un	16,00	$ 159.181,00	$ 2.546.896,00
		11.1.17	1100.1.17	MU-01 banca en concreto. superficie de asiento en madera choibá o similar con extremos redondeados.	ml	87,00	$ 322.217,00	$ 28.032.879,00
		11.1.18	1100.1.18	MU-05 escultura en concreto sobre pedestal. forma de pareja humana. incluye fuente. disposición segun planos arquitectónicos	un	1,00	$ 10.200.000,00	$ 10.200.000,00
		11.1.19	1100.1.19	Subbase granular E=15cm para rampas exteriores	m3	26,69	$ 160.397,00	$ 4.280.996,00
		11.1.20	1100.1.20	Pintura de demarcación de tráfico color azul.	m2	630,00	$ 31.086,00	$ 19.584.180,00
		11.1.21	1100.1.21	MU-07 letrero 3d en lámina de acero figurada. frase "cam soacha". incluye pintura anticorrisiva color rojo. dimensiones y detalles según planimetria arquitectónica	un	1,00	$ 5.574.544,00	$ 5.574.544,00
		11.1.22	1100.1.22	Topellantas prefabricado en concreto T-40 de 15x15x40cm	Par	256,00	$ 73.550,00	$ 18.828.800,00
		11.1.23	1100.1.23	UP-08 placa para tránsito vehicular en concreto mr 45. 21 cms de espesor sobre capa de sub-base granular de 30 cms de espesor y capa de mejoramiento de suelo en afirmado de 50 cms de espesor.	m2	596,00	$ 450.852,00	$ 268.707.792,00
		11.1.24	1100.1.24	Cañuela en concreto de 21 MPA para manejo de aguas de escorrentia superficial ancho libre 0,20m profundidad promedio 0,20m E=0,08m	ml	358,00	$ 96.874,00	$ 34.680.892,00
		11.1.25	1100.1.25	Filtro para cañuela de 50x40cm, incluye material granular 3/4"x2" y geotextil no tegido NT 1600	ml	358,00	$ 67.940,00	$ 24.322.520,00
		11.1.26	1100.1.26	Sardinel perimetral prefabricado en concreto de A=20cm H=50cm	ml	137,00	$ 76.111,00	$ 10.427.207,00
		11.1.27	1100.1.27	Sistema de cubierta verde sobre placa de concreto inclinada	m2	176,00	$ 107.188,00	$ 18.865.088,00
		11.1.28	1100.1.28	Alcorque con contenedor de raices con muros de concreto 0,90x0,9x0,9 E=0,07m	und	20,00	$ 1.669.574,00	$ 33.391.480,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		11.1.29	1100.1.29	Fabricación e instalación de estructura para paradero vehicular para pasajeros	un	1,00	$ 49.715.824,00	$ 49.715.824,00
Subtotal								**$ 1.316.639.952,00**
		12		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
		12.1		**RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**				
		12.1.1		**ACOMETIDAS Y CONTADORES**				
		12.1.1.1	1200.1.1.1	Acometida a red existente que incluye la instalación de un medidor de agua totalizador 2" para la totalidad del proyecto (incluye caja para medidor)	Un	1,00	$ 11.613.208,00	$ 11.613.208,00
		12.1.1.2	1200.1.1.2	Suministro e instalación de válvula reguladora de caudal 1.1/2" bridada para linea de llenado de tanque de agua potable (incluye caja para válvula)	Un	1,00	$ 7.119.956,00	$ 7.119.956,00
		12.1.1.3	1200.1.1.3	Suministro e instalación de medidor de agua 1/2"	Un	7,00	$ 883.189,00	$ 6.182.323,00
		12.1.2		**SISTEMA DE BOMBEO RED DE AGUA POTABLE**				
		12.1.2.1	1200.1.2.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de agua potable (3 bombas c/u con un caudal 95 GPM para un caudal total de 285 GPM y presión de servicio 85 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberias y elementos dentro de cuarto de bombas necesarios para su instalación	Un	1,00	$ 71.600.478,00	$ 71.600.478,00
		12.1.3		**REDES DE AGUA A PRESION BAJO TIERRA**				
		12.1.3.1	1200.1.3.1	Suministro e instalación de Tuberia PVC presión 2" union mecanica RDE 21 - 200 PSI	m	20,00	$ 28.202,00	$ 564.040,00
		12.1.3.2	1200.1.3.2	Suministro e instalación codo 90° PVC unión mecánica 2"	Un	2,00	$ 96.317,00	$ 192.634,00
		12.1.4		**EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE**				
		12.1.4.1	1200.1.4.1	Excavación manual en material comun para tuberia	m3	7,00	$ 40.778,00	$ 285.446,00
		12.1.4.2	1200.1.4.2	Excavación manual en material conglomerado para tuberia	m3	3,00	$ 54.370,00	$ 163.110,00
		12.1.4.3	1200.1.4.3	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	m3	2,00	$ 190.404,00	$ 380.808,00
		12.1.4.4	1200.1.4.4	Relleno de brecha con material de excavación (incluye compactación manual)	m3	8,00	$ 31.716,00	$ 253.728,00
		12.1.4.5	1200.1.4.5	Retiro en volqueta de material sobrante de excavación de brecha para tubería	m3	2,00	$ 65.806,00	$ 131.612,00
		12.1.5		**REDES DE AGUA A PRESION DESCOLGADA Y POR DUCTOS**				
		12.1.5.1	1200.1.5.1	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	77,00	$ 121.630,00	$ 9.365.510,00
		12.1.5.2	1200.1.5.2	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	125,00	$ 70.390,00	$ 8.798.750,00
		12.1.5.3	1200.1.5.3	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	32,20	$ 55.112,00	$ 1.774.606,00
		12.1.5.4	1200.1.5.4	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	228,50	$ 33.833,00	$ 7.730.841,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.1.5.5	1200.1.5.5	Suministro e instalación de tuberia PVC presion 1 1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	149,50	$ 24.692,00	$ 3.691.454,00
		12.1.5.6	1200.1.5.6	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 1 1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	128,50	$ 20.209,00	$ 2.596.857,00
		12.1.5.7	1200.1.5.7	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 1" unión soldada RDE 13.5 (incluye accesorios)	m	105,00	$ 15.594,00	$ 1.637.370,00
		12.1.5.8	1200.1.5.8	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 3/4" unión soldada RDE 11 (incluye accesorios)	m	330,00	$ 13.255,00	$ 4.374.150,00
		12.1.5.9	1200.1.5.9	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 1/2" unión soldada RDE 9 (incluye accesorios)	m	434,50	$ 10.842,00	$ 4.710.849,00
		12.1.5.10	1200.1.5.10	Suministro e instalación de tuberia CPVC presión agua caliente 1/2" unión soldada RDE 11 (incluye accesorios)	m	4,00	$ 15.276,00	$ 61.104,00
		12.1.5.11	1200.1.5.11	Suministro e instalación de junta de expansión flexible bridada en acero inoxidable 2"	Un	1,00	$ 935.646,00	$ 935.646,00
		12.1.5.12	1200.1.5.12	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 4"	m	77,00	$ 12.419,00	$ 956.263,00
		12.1.5.13	1200.1.5.13	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 3"	m	125,00	$ 8.746,00	$ 1.093.250,00
		12.1.5.14	1200.1.5.14	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 2.1/2"	m	16,50	$ 7.478,00	$ 123.387,00
		12.1.5.15	1200.1.5.15	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 2"	m	66,00	$ 6.547,00	$ 432.102,00
		12.1.5.16	1200.1.5.16	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 1.1/2"	m	11,00	$ 5.617,00	$ 61.787,00
		12.1.5.17	1200.1.5.17	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 1.1/4"	m	12,00	$ 5.255,00	$ 63.060,00
		12.1.5.18	1200.1.5.18	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 1"	m	91,00	$ 4.686,00	$ 426.426,00
		12.1.5.19	1200.1.5.19	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 3/4"	m	121,00	$ 3.936,00	$ 476.256,00
		12.1.5.20	1200.1.5.20	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 1/2"	m	333,00	$ 3.187,00	$ 1.061.271,00
		12.1.6		**SOPORTERIA PARA TUBERIA DESCOLGADA Y POR DUCTOS PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE**				
		12.1.6.1	1200.1.6.1	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tuberia descolgada o por ductos	Un	36,00	$ 37.753,00	$ 1.359.108,00
		12.1.6.2	1200.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tuberia descolgada o por ductos	Un	58,00	$ 28.458,00	$ 1.650.564,00
		12.1.6.3	1200.1.6.3	Suministro e instalación de abrazadera 2 1/2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	14,00	$ 27.174,00	$ 380.436,00
		12.1.6.4	1200.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	107,00	$ 24.907,00	$ 2.665.049,00
		12.1.6.5	1200.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1 1/2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	72,00	$ 23.598,00	$ 1.699.056,00
		12.1.6.6	1200.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1 1/4" para tuberia descolgada o por ductos	Un	61,00	$ 22.435,00	$ 1.368.535,00
		12.1.6.7	1200.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tuberia descolgada o por ductos	Un	48,00	$ 21.305,00	$ 1.022.640,00
		12.1.6.8	1200.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tuberia descolgada o por ductos	Un	153,00	$ 20.129,00	$ 3.079.737,00
		12.1.6.9	1200.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	199,00	$ 18.977,00	$ 3.776.423,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.1.7		**VALVULAS**				
		12.1.7.1	1200.1.7.1	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 4"	Un	1,00	$ 2.405.028,00	$ 2.405.028,00
		12.1.7.2	1200.1.7.2	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 3"	Un	1,00	$ 1.075.895,00	$ 1.075.895,00
		12.1.7.3	1200.1.7.3	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 2"	Un	20,00	$ 482.648,00	$ 9.652.960,00
		12.1.7.4	1200.1.7.4	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/2"	Un	11,00	$ 321.920,00	$ 3.541.120,00
		12.1.7.5	1200.1.7.5	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1.1/4"	Un	33,00	$ 259.156,00	$ 8.552.148,00
		12.1.7.6	1200.1.7.6	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1"	Un	1,00	$ 206.620,00	$ 206.620,00
		12.1.7.7	1200.1.7.7	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 3/4"	Un	28,00	$ 165.602,00	$ 4.636.856,00
		12.1.7.8	1200.1.7.8	Suministro e instalación de válvula de cortina de bronce 1/2"	Un	40,00	$ 133.814,00	$ 5.352.560,00
		12.1.8		**PUNTOS HIDRAULICOS**				
		12.1.8.1	1200.1.8.1	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fria 1.1/4" para fluxómetro	Un	133,00	$ 146.492,00	$ 19.483.436,00
		12.1.8.2	1200.1.8.2	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fria hidraulico 3/4" para orinales	Un	28,00	$ 70.354,00	$ 1.969.912,00
		12.1.8.3	1200.1.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro de agua fria 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, nevera, calentador, aire acondicionado, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	Un	206,00	$ 63.966,00	$ 13.176.996,00
		12.1.8.4	1200.1.8.4	Suministro e instalación de punto de suministro de agua caliente 1/2" para duchas y calentadores	Un	8,00	$ 80.410,00	$ 643.280,00
		12.1.9		**MONTAJE APARATOS SANITARIOS**				
		12.1.9.1	1200.1.9.1	Montaje de sanitario de fluxómetro	Un	133,00	$ 178.835,00	$ 23.785.055,00
		12.1.9.2	1200.1.9.2	Montaje de sanitario de tanque	Un	16,00	$ 178.835,00	$ 2.861.360,00
		12.1.9.3	1200.1.9.3	Montaje de orinal de fluxometro	Un	28,00	$ 178.835,00	$ 5.007.380,00
		12.1.9.4	1200.1.9.4	Montaje de lavamos	Un	152,00	$ 178.835,00	$ 27.182.920,00
		12.1.9.5	1200.1.9.5	Montaje de ducha	Un	4,00	$ 178.835,00	$ 715.340,00
		12.1.9.6	1200.1.9.6	Montaje de lavaplatos	Un	14,00	$ 178.835,00	$ 2.503.690,00
		12.2		**REDES DE DESAGÜES**				
		12.2.1		**PUNTOS SANITARIOS**				
		12.2.1.1	1200.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	Un	149,00	$ 178.835,00	$ 26.646.415,00
		12.2.1.2	1200.2.1.2	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales y pocetas	Un	278,00	$ 85.244,00	$ 23.697.832,00
		12.2.2		**REDES DE AGUAS RESIDUALES**				
		12.2.2.1	1200.2.2.1	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 6" para red de aguas residuales descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	m	129,30	$ 113.416,00	$ 14.664.689,00
		12.2.2.2	1200.2.2.2	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 4" para red de aguas residuales descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	m	517,50	$ 55.579,00	$ 28.762.133,00
		12.2.2.3	1200.2.2.3	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 3" para red de aguas residuales descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	m	109,50	$ 41.958,00	$ 4.594.401,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.2.2.4	1200.2.2.4	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para red de aguas residuales descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	m	41,00	$ 32.675,00	$ 1.339.675,00
		12.2.2.5	1200.2.2.5	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 6" para red de aguas residuales	Un	5,00	$ 128.256,00	$ 641.280,00
		12.2.2.6	1200.2.2.6	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para red de aguas residuales	Un	18,00	$ 81.656,00	$ 1.469.808,00
		12.2.2.7	1200.2.2.7	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para red de aguas residuales bajo tierra (incluye accesorios)	m	28,00	$ 113.416,00	$ 3.175.648,00
		12.2.2.8	1200.2.2.8	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para red de aguas residuales bajo tierra (incluye accesorios)	m	103,70	$ 55.579,00	$ 5.763.542,00
		12.2.2.9	1200.2.2.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" para red de aguas residuales bajo tierra (incluye accesorios)	m	84,00	$ 41.958,00	$ 3.524.472,00
		12.2.2.10	1200.2.2.10	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" para red de aguas residuales bajo tierra (incluye accesorios)	m	116,00	$ 32.675,00	$ 3.790.300,00
		12.2.2.11	1200.2.2.11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 110 mm para red de aguas residuales bajo tierra	m	104,20	$ 32.111,00	$ 3.345.966,00
		12.2.2.12	1200.2.2.12	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 160 mm para red de aguas residuales bajo tierra	m	5,00	$ 51.841,00	$ 259.205,00
		12.2.2.13	1200.2.2.13	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 200 mm para red de aguas residuales bajo tierra	m	99,30	$ 75.566,00	$ 7.503.704,00
		12.2.2.14	1200.2.2.14	Construcción de caja de inspección de sección cuadrada 0.70 m x 0.70 m y de altura promedio 2.00 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	Un	4,00	$ 1.887.622,00	$ 7.550.488,00
		12.2.2.15	1200.2.2.15	Construcción de caja de inspección de sección cuadrada 1.0 m x 1.0 m y de altura promedio 2.00 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	Un	2,00	$ 2.793.145,00	$ 5.586.290,00
		12.2.2.16	1200.2.2.16	Construcción de pozo de inspección para red de aguas residuales (Altura promedio 2.50 m y Diametro de cuerpo del pozo 1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior y placa de base hechas en concreto reforzado, tapa, excavación y retiro de material	Un	3,00	$ 3.553.627,00	$ 10.660.881,00
		12.2.2.17	1200.2.2.17	Suministro e instalacion trampa de grasas prefabricada ubicada bajo meson para lavaplatos de restaurante. Capacidad 95 litros.	Un	1,00	$ 430.144,00	$ 430.144,00
		12.2.2.18	1200.2.2.18	Estacion de bombeo de aguas residuales. Incluye pozo rectangular con su base (Altura 3.07 m y seccion interna de 0.70x0.70m con posterior ampliación a 1.00x1.00 m), dos bombas sumergibles (Caudal por bomba 30 gpm, presion 13 PSI), tuberias y accesorios.	Un	1,00	$ 17.381.783,00	$ 17.381.783,00
		12.2.2.19	1200.2.2.19	Suministro e instalación de Tuberia PVC presión 2" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	m	39,60	$ 28.202,00	$ 1.116.799,00
		12.2.2.20	1200.2.2.20	Suministro e instalación de junta de expansión flexible bridada en acero inoxidable 2"	Un	1,00	$ 721.183,00	$ 721.183,00
		12.2.2.21	1200.2.2.21	Suministro e instalación de tapones de inspección 6" para red de aguas residuales	Un	3,00	$ 104.749,00	$ 314.247,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.2.2.22	1200.2.2.22	Suministro e instalación de tapones de inspeccion 4" para red de aguas residuales	Un	4,00	$ 64.565,00	$ 258.260,00
		12.2.3		**REDES DE REVENTILACION PARA REDES DE AGUAS RESIDUALES**			$ 0,00	
		12.2.3.1	1200.2.3.1	Suministro e instalación de tuberia PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	m	79,60	$ 26.231,00	$ 2.087.988,00
		12.2.3.2	1200.2.3.2	Suministro e instalación de tuberia PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	m	755,00	$ 20.290,00	$ 15.318.950,00
		12.2.3.3	1200.2.3.3	Suministro e instalación de valvula de admision de aire 2" para sistema sanitario	Un	11,00	$ 156.060,00	$ 1.716.660,00
		12.2.4		**REDES DE AGUAS LLUVIAS**				
		12.2.4.1	1200.2.4.1	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 6" para red de aguas lluvias descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	m	1.325,50	$ 113.416,00	$ 150.332.908,00
		12.2.4.2	1200.2.4.2	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 4" para red de aguas lluvias descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	m	528,00	$ 55.579,00	$ 29.345.712,00
		12.2.4.3	1200.2.4.3	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 6" para red de aguas lluvias	Un	43,00	$ 128.256,00	$ 5.515.008,00
		12.2.4.4	1200.2.4.4	Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para red de aguas lluvias	Un	2,00	$ 81.656,00	$ 163.312,00
		12.2.4.5	1200.2.4.5	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 6" para red de aguas lluvias bajo tierra (incluye accesorios)	m	385,00	$ 113.416,00	$ 43.665.160,00
		12.2.4.6	1200.2.4.6	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 4" para red de aguas lluvias bajo tierra (incluye accesorios)	m	138,00	$ 55.579,00	$ 7.669.902,00
		12.2.4.7	1200.2.4.7	Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada 500 mm para red de aguas lluvias bajo tierra	m	4,50	$ 421.885,00	$ 1.898.483,00
		12.2.4.8	1200.2.4.8	Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada 400 mm para red de aguas lluvias bajo tierra	m	56,20	$ 261.604,00	$ 14.702.145,00
		12.2.4.9	1200.2.4.9	Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada 355 mm para red de aguas lluvias bajo tierra	m	79,20	$ 214.045,00	$ 16.952.364,00
		12.2.4.10	1200.2.4.10	Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada 315 mm para red de aguas lluvias bajo tierra	m	76,10	$ 146.333,00	$ 11.135.941,00
		12.2.4.11	1200.2.4.11	Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada 250 mm para red de aguas lluvias bajo tierra	m	34,00	$ 104.550,00	$ 3.554.700,00
		12.2.4.12	1200.2.4.12	Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada 200 mm para red de aguas lluvias bajo tierra	m	99,80	$ 75.566,00	$ 7.541.487,00
		12.2.4.13	1200.2.4.13	Suministro e instalación de tuberia PVC corrugada 160 mm para red de aguas lluvias bajo tierra	m	153,50	$ 51.841,00	$ 7.957.594,00
		12.2.4.14	1200.2.4.14	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 8" x 6"	Un	38,00	$ 85.072,00	$ 3.232.736,00
		12.2.4.15	1200.2.4.15	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	Un	209,00	$ 59.915,00	$ 12.522.235,00
		12.2.4.16	1200.2.4.16	Construcción de caja de inspección de sección cuadrada 0.70 m x 0.70 m y de altura promedio 2.00 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mamposteria simple, tapa y base en concreto reforzado	Un	4,00	$ 1.887.622,00	$ 7.550.488,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.2.4.17	1200.2.4.17	Construcción de caja de inspección de sección cuadrada 1.0 m x 1.0 m y de altura promedio 2.00 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mamposteria simple, tapa y base en concreto reforzado	Un	4,00	$ 2.793.145,00	$ 11.172.580,00
		12.2.4.18	1200.2.4.18	Construcción de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.50 m y Diametro de cuerpo del pozo 1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mamposteria, placa superior y placa de base hechas en concreto reforzado, tapa, excavación y retiro de material.	Un	16,00	$ 3.553.627,00	$ 56.858.032,00
		12.2.4.19	1200.2.4.19	Estanque en concreto 2.0m x 2.0m x 0.8m con piedras de mano para recepcion de aguas lluvias	Un	6,00	$ 4.125.185,00	$ 24.751.110,00
		12.2.4.20	1200.2.4.20	Estacion de bombeo de aguas lluvias. Incluye estructura en concreto con tapa y base, dos bombas sumergibles (Caudal por bomba 23 l/s, presion 14 PSI), tuberias y accesorios.	Un	1,00	$ 54.214.412,00	$ 54.214.412,00
		12.2.4.21	1200.2.4.21	Suministro e instalación de Tubería PVC presión 6" unión mecánica RDE 21 - 200 PSI	m	19,80	$ 137.790,00	$ 2.728.242,00
		12.2.4.22	1200.2.4.22	Suministro e instalación codo 90° PVC unión mecánica 6"	Un	3,00	$ 324.424,00	$ 973.272,00
		12.2.4.23	1200.2.4.23	Suministro e instalación de tapones de inspección 6" para red de aguas lluvias	Un	12,00	$ 104.749,00	$ 1.256.988,00
		12.2.4.24	1200.2.4.24	Suministro e instalación de junta de expansión flexible bridada en acero inoxidable 6"	Un	1,00	$ 2.245.609,00	$ 2.245.609,00
		12.2.5		**RED DE FILTROS PARA DRENAJE SUBTERRANEO DE LOSA DE FUNDACION**				
		12.2.5.1	1200.2.5.1	Suministro e instalación de filtro de drenaje con tubería perforada de 100 mm (incluye piedra de filtro, geotextil NT 1600, excavación, relleno y retiro de material)	m	539,80	$ 170.381,00	$ 91.971.664,00
		12.2.5.2	1200.2.5.2	Suministro e instalación de filtro de drenaje con tubería perforada de 65 mm (incluye piedra de filtro, geotextil NT 1600, excavación, relleno y retiro de material)	m	1.875,10	$ 138.383,00	$ 259.481.963,00
		12.2.5.3	1200.2.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 160 mm para red de filtros de drenaje	m	96,70	$ 51.841,00	$ 5.013.025,00
		12.2.5.4	1200.2.5.4	Construcción de caja de inspección de sección cuadrada 1.0 m x 1.0 m y de altura promedio 2.90 m para red de filtro de drenaje que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mamposteria simple, tapa y base en concreto reforzado	Un	8,00	$ 3.750.542,00	$ 30.004.336,00
		12.2.6		**RED DE DRENAJE PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**				
		12.2.6.1	1200.2.6.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión unión soldad 3/4" para drenaje de red de aire acondicionado descolgada	m	69,80	$ 13.255,00	$ 925.199,00
		12.2.6.2	1200.2.6.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión unión soldad 3/4" para drenaje de red de aire acondicionado embebida en muro	m	47,00	$ 13.255,00	$ 622.985,00
		12.2.7		**SOPORTERIA PARA TUBERIA PVC SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES, REVENTILACION Y AGUAS LLUVIAS DESCOLGADA Y POR DUCTOS**				
		12.2.7.1	1200.2.7.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	Un	672,00	$ 46.469,00	$ 31.227.168,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.2.7.2	1200.2.7.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tuberia descolgada o por ductos	Un	481,00	$ 37.753,00	$ 18.159.193,00
		12.2.7.3	1200.2.7.3	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tuberia descolgada o por ductos	Un	91,00	$ 28.458,00	$ 2.589.678,00
		12.2.7.4	1200.2.7.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	380,00	$ 24.907,00	$ 9.464.660,00
		12.2.7.5	1200.2.7.5	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tuberia descolgada o por ductos	Un	33,00	$ 20.129,00	$ 664.257,00
		12.2.8		**EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS PVC SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS**				
		12.2.8.1	1200.2.8.1	Excavación manual en material común para tuberia	m3	885,78	$ 40.778,00	$ 36.120.337,00
		12.2.8.2	1200.2.8.2	Excavación manual en material conglomerado para tuberia	m3	379,62	$ 54.370,00	$ 20.639.939,00
		12.2.8.3	1200.2.8.3	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	m3	253,08	$ 190.404,00	$ 48.187.444,00
		12.2.8.4	1200.2.8.4	Relleno de brecha con material de excavacion (incluye compactación manual)	m3	1.012,32	$ 31.716,00	$ 32.106.741,00
		12.2.8.5	1200.2.8.5	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tuberia	m3	253,08	$ 65.806,00	$ 16.654.182,00
		12.2.9		**VALVULAS**				
		12.2.9.1	1200.2.9.1	Suministro e instalacion de valvula antirretorno 4"	Un	1,00	$ 279.638,00	$ 279.638,00
		12.2.9.2	1200.2.9.2	Suministro e instalacion de válvula de compuerta 6"	Un	2,00	$ 1.766.339,00	$ 3.532.678,00
		12.2.9.3	1200.2.9.3	Suministro e instalacion de válvula de cortina 2"	Un	2,00	$ 482.648,00	$ 965.296,00
		12.2.9.4	1200.2.9.4	Suministro e instalación de cheque de cortina de bronce 6"	Un	2,00	$ 3.815.231,00	$ 7.630.462,00
		12.2.9.5	1200.2.9.5	Suministro e instalación de cheque de cortina de bronce 2"	Un	2,00	$ 530.344,00	$ 1.060.688,00
		12.2.10		**CONEXIONES**				
		12.2.10.1	1200.2.10.1	Conexión de alcantarillado sanitario tuberia ø 200mm a red publica de alcantarillado EAAB	Un	1,00	$ 3.610.091,00	$ 3.610.091,00
		12.2.10.2	1200.2.10.2	Conexión de alcantarillado sanitario tuberia ø 500mm a red publica de alcantarillado EAAB	Un	1,00	$ 8.308.332,00	$ 8.308.332,00
		12.2.11		**PINTURA PARA TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS A LA VISTA**				
		12.2.11.1	1200.2.11.1	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 6"	m	1.177,10	$ 16.686,00	$ 19.641.091,00
		12.2.11.2	1200.2.11.2	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 4"	m	388,00	$ 12.419,00	$ 4.818.572,00
		12.2.11.3	1200.2.11.3	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 3"	m	94,50	$ 8.746,00	$ 826.497,00
		12.2.11.4	1200.2.11.4	Suministro y aplicación de pintura para tuberia a la vista 2"	m	52,00	$ 6.547,00	$ 340.444,00
		12.3		**REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO**				
		12.3.1		**SISTEMA DE BOMBEO RED CONTRA INCENDIO**				
		12.3.1.1	1200.3.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo listado UL y aprobado FM para suministro de agua a la red contra incendios (Caudal 300 GPM y Presión de salida 115 PSI) conformado por motor, tablero de control, accesorios, tuberías, válvulas, pasamuros, bomba jockey (Caudal 10 GPM y Presión 125 PSI) y los elementos necesarios para su instalación	Un	1,00	$ 109.055.587,00	$ 109.055.587,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.3.1.2	1200.3.1.2	Suministro e instalación de cabezal de prueba 3" con una válvula de 2.1/2" para equipo de bombeo contra incendios	Un	1,00	$ 890.128,00	$ 890.128,00
		12.3.2		**REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO TIERRA**				
		12.3.2.1	1200.3.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 6" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	m	6,00	$ 419.525,00	$ 2.517.150,00
		12.3.2.2	1200.3.2.2	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	m	1,00	$ 223.169,00	$ 223.169,00
		12.3.2.3	1200.3.2.3	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 6" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	Un	3,00	$ 2.230.543,00	$ 6.691.629,00
		12.3.2.4	1200.3.2.4	Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	Un	2,00	$ 1.477.489,00	$ 2.954.978,00
		12.3.2.5	1200.3.2.5	Suministro e instalación de Tee para PVC C900 6" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	Un	1,00	$ 3.757.478,00	$ 3.757.478,00
		12.3.2.6	1200.3.2.6	Suministro e instalación de reducción 6"x4" en tubería PVC C900 para red contra incendios	Un	2,00	$ 1.144.010,00	$ 2.288.020,00
		12.3.2.7	1200.3.2.7	Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 6" x 6" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	Un	1,00	$ 1.486.782,00	$ 1.486.782,00
		12.3.2.8	1200.3.2.8	Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	Un	2,00	$ 1.118.869,00	$ 2.237.738,00
		12.3.3		**EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS**				
		12.3.3.1	1200.3.3.1	Excavación manual en material común para tubería	m3	2,45	$ 40.778,00	$ 99.906,00
		12.3.3.2	1200.3.3.2	Excavación manual en material conglomerado para tubería	m3	1,05	$ 54.370,00	$ 57.089,00
		12.3.3.3	1200.3.3.3	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	m3	0,70	$ 190.404,00	$ 133.283,00
		12.3.3.4	1200.3.3.4	Relleno de brecha con material de excavación (incluye compactación manual)	m3	2,80	$ 31.716,00	$ 88.805,00
		12.3.3.5	1200.3.3.5	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	m3	0,70	$ 65.806,00	$ 46.064,00
		12.3.4		**TOMA FIJA PARA CUERPO DE BOMBEROS**				
		12.3.4.1	1200.3.4.1	Suministro e instalación de toma siamesa en bronce 4" x 2.1/2" x 2.1/2" para cuerpo de bomberos, incluye válvula de cheque ranurada	Un	2,00	$ 1.818.076,00	$ 3.636.152,00
		12.3.5		**REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DESCOLGADOS Y POR DUCTOS**				
		12.3.5.1	1200.3.5.1	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 6"	m	251,00	$ 347.756,00	$ 87.286.756,00
		12.3.5.2	1200.3.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"	m	64,00	$ 221.176,00	$ 14.155.264,00
		12.3.5.3	1200.3.5.3	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	m	2.103,90	$ 157.610,00	$ 331.595.679,00
		12.3.5.4	1200.3.5.4	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	m	1.215,00	$ 126.802,00	$ 154.064.430,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.3.5.5	1200.3.5.5	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	m	2.237,20	$ 112.423,00	$ 251.512.736,00
		12.3.5.6	1200.3.5.6	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	m	580,60	$ 101.039,00	$ 58.663.243,00
		12.3.5.7	1200.3.5.7	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	m	2.535,80	$ 97.560,00	$ 247.392.648,00
		12.3.5.8	1200.3.5.8	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 6"	Un	9,00	$ 261.244,00	$ 2.351.196,00
		12.3.5.9	1200.3.5.9	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"	Un	6,00	$ 159.541,00	$ 957.246,00
		12.3.5.10	1200.3.5.10	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	Un	45,00	$ 120.106,00	$ 5.404.770,00
		12.3.5.11	1200.3.5.11	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	Un	47,00	$ 86.904,00	$ 4.084.488,00
		12.3.5.12	1200.3.5.12	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 6"x6"	Un	2,00	$ 382.002,00	$ 764.004,00
		12.3.5.13	1200.3.5.13	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 6"x2.1/2"	Un	26,00	$ 360.770,00	$ 9.380.020,00
		12.3.5.14	1200.3.5.14	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	Un	158,00	$ 157.006,00	$ 24.806.948,00
		12.3.5.15	1200.3.5.15	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	Un	69,00	$ 139.963,00	$ 9.657.447,00
		12.3.5.16	1200.3.5.16	Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2"	Un	16,00	$ 121.754,00	$ 1.948.064,00
		12.3.5.17	1200.3.5.17	Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	Un	6,00	$ 88.970,00	$ 533.820,00
		12.3.5.18	1200.3.5.18	Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 6"	Un	1,00	$ 1.770.896,00	$ 1.770.896,00
		12.3.5.19	1200.3.5.19	Suministro y aplicación de pintura para tubería a la vista 6"	m	251,00	$ 16.686,00	$ 4.188.186,00
		12.3.5.20	1200.3.5.20	Suministro y aplicación de pintura para tubería a la vista 4"	m	64,00	$ 12.419,00	$ 794.816,00
		12.3.5.21	1200.3.5.21	Suministro y aplicación de pintura para tubería a la vista 2.1/2"	m	273,00	$ 7.478,00	$ 2.041.494,00
		12.3.5.22	1200.3.5.22	Suministro y aplicación de pintura para tubería a la vista 2"	m	776,00	$ 6.547,00	$ 5.080.472,00
		12.3.5.23	1200.3.5.23	Suministro y aplicación de pintura para tubería a la vista 1.1/2"	m	695,00	$ 5.617,00	$ 3.903.815,00
		12.3.5.24	1200.3.5.24	Suministro y aplicación de pintura para tubería a la vista 1.1/4"	m	356,70	$ 5.255,00	$ 1.874.459,00
		12.3.5.25	1200.3.5.25	Suministro y aplicación de pintura para tubería a la vista 1"	m	765,20	$ 4.686,00	$ 3.585.727,00
		12.3.6		**CENTROS DE CONTROL DE ROCIADORES**				
		12.3.6.1	1200.3.6.1	Suministro e instalación de válvula de angulo 1.1/4" para drenaje de centros de control de rociadores	Un	9,00	$ 564.137,00	$ 5.077.233,00
		12.3.6.2	1200.3.6.2	Suministro e instalación de válvula de mariposa 2.1/2" listada UL para centros de control de rociadores	Un	9,00	$ 678.479,00	$ 6.106.311,00
		12.3.6.3	1200.3.6.3	Suministro e instalación de cheque ranurado 2.1/2" listado UL para centros de control de rociadores	Un	9,00	$ 456.545,00	$ 4.108.905,00
		12.3.6.4	1200.3.6.4	Suministro e instalación de Sensor de flujo 2.1/2" listado UL para centros de control de rociadores	Un	9,00	$ 559.763,00	$ 5.037.867,00
		12.3.6.5	1200.3.6.5	Suministro e instalación de Manometro + válvula 1/4" para centros de control de rociadores	Un	18,00	$ 227.587,00	$ 4.096.566,00
		12.3.6.6	1200.3.6.6	Suministro e instalación de tubería de drenaje PVC presión RDE 21 unión soldada 2" para centros de control de rociadores (incluye accesorios)	m	38,00	$ 33.833,00	$ 1.285.654,00
		12.3.6.7	1200.3.6.7	Suministro e instalación de tubería de drenaje PVC presión RDE 21 unión soldada 1.1/4" para centros de control de rociadores (incluye accesorios)	m	60,00	$ 20.209,00	$ 1.212.540,00
		12.3.7		**ROCIADORES AUTOMATICOS**				

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.3.7.1	1200.3.7.1	Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura ordinaria (K=5.6 y rango de temperatura 55-77 °C) para instalar en cielo raso	Un	1.541,00	$ 191.676,00	$ 295.372.716,00
		12.3.7.2	1200.3.7.2	Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo montante temperatura ordinaria (K=5.6 y rango de temperatura 55-77 °C) para instalar en sitios de no cielo raso	Un	908,00	$ 165.958,00	$ 150.689.864,00
		12.3.8		**SOPORTES SISMICOS PARA RED DE ROCIADORES**				
		12.3.8.1	1200.3.8.1	Suministro e instalación de soporte sismico transversal 2.1/2" para red de rociadores	Un	156,00	$ 132.029,00	$ 20.596.524,00
		12.3.8.2	1200.3.8.2	Suministro e instalación de soporte sismico longitudinal 2.1/2" para red de rociadores	Un	67,00	$ 154.877,00	$ 10.376.759,00
		12.3.9		**SALIDAS DE MANGUERA CONTRA INCENDIO**				
		12.3.9.1	1200.3.9.1	Suministro e instalación de salida de manguera de 2.1/2" con buje de 2.1/2" x 1.1/2"	Un	18,00	$ 955.744,00	$ 17.203.392,00
		12.3.10		**SOPORTERIA PARA TUBERIA DESCOLGADA Y POR DUCTOS DESTINADAS A RED CONTRA INCENDIO**				
		12.3.10.1	1200.3.10.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tuberia descolgada o por ductos	Un	115,00	$ 46.469,00	$ 5.343.935,00
		12.3.10.2	1200.3.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 4" para tuberia descolgada o por ductos	Un	30,00	$ 37.753,00	$ 1.132.590,00
		12.3.10.3	1200.3.10.3	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	960,00	$ 27.174,00	$ 26.087.040,00
		12.3.10.4	1200.3.10.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	557,00	$ 24.907,00	$ 13.873.199,00
		12.3.10.5	1200.3.10.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tuberia descolgada o por ductos	Un	1.019,00	$ 23.598,00	$ 24.046.362,00
		12.3.10.6	1200.3.10.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tuberia descolgada o por ductos	Un	267,00	$ 22.435,00	$ 5.990.145,00
		12.3.10.7	1200.3.10.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tuberia descolgada o por ductos	Un	1.156,00	$ 21.305,00	$ 24.628.580,00
		12.3.11		**VALVULAS Y ACCESORIOS**				
		12.3.11.1	1200.3.11.1	Suministro e instalacion de valvula mariposa listada UL/FM ranurada 6"	Un	3,00	$ 1.132.604,00	$ 3.397.812,00
		12.3.11.2	1200.3.11.2	Suministro e instalacion manometro + valvula 1/4" para tuberia vertical	Un	3,00	$ 227.587,00	$ 682.761,00
		12.3.11.3	1200.3.11.3	Suministro e instalacion valvula ventosa listada UL 1"	Un	30,00	$ 900.294,00	$ 27.008.820,00
		12.4		**REDES HIDRAULICAS PARA FUENTE DE AGUA**				
		12.4.1		**EQUIPOS DE BOMBEO**				
		12.4.1.1	1200.4.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo para recirculacion del agua de la fuente (Bomba centrifuga para un caudal 20 GPM y una presion de servicio 20 PSI) que incluye accesorios, válvulas, filtro de cartuchos, tuberias y elementos dentro de cuarto de bombas necesarios para su instalación	Un	1,00	$ 6.603.894,00	$ 6.603.894,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.4.1.2	1200.4.1.2	Suministro e instalación de equipo de bombeo para produccion de chorros en la fuente de agua(Bomba centrifuga para un caudal 300 GPM y una presion de servicio 20 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tuberias y elementos dentro de cuarto de bombas necesarios para su instalación	Un	1,00	$ 14.238.649,00	$ 14.238.649,00
		12.4.2		**REDES DE AGUA A PRESION**				
		12.4.2.1	1200.4.2.1	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	28,00	$ 121.630,00	$ 3.405.640,00
		12.4.2.2	1200.4.2.2	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	m	5,00	$ 33.833,00	$ 169.165,00
		12.4.2.3	1200.4.2.3	Suministro e instalación de tuberia PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 13.5 (incluye accesorios)	m	25,00	$ 24.692,00	$ 617.300,00
		12.4.3		**REDES DE AGUA A POR GRAVEDAD**				
		12.4.3.1	1200.4.3.1	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 6" (incluye accesorios)	m	5,00	$ 113.416,00	$ 567.080,00
		12.4.3.2	1200.4.3.2	Construcción de caja de inspección de sección cuadrada 0.60 m x 0.60 m y de altura promedio 0.80 m que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mamposteria simple, tapa y base en concreto reforzado	Un	1,00	$ 1.092.688,00	$ 1.092.688,00
		12.4.4		**ELEMENTOS INYECTORES DE AGUA**				
		12.4.4.1	1200.4.4.1	Suministro e instalacion de surtidores de agua Compact Fountain o similar con boquilla multijet ø1" para una altura de chorro de hasta 2 metros.	Un	5,00	$ 1.261.934,00	$ 6.309.670,00
		12.4.4.2	1200.4.4.2	Suministro e instalacion de boquillas de inyeccion Hayward o similar de 1.1/2"	Un	2,00	$ 90.919,00	$ 181.838,00
		12.5.1		**PLACAS DE IDENTIFICACION**				
		12.5.1.1	1200.5.1.1	Suministro e instalación de placas de identificacion de equipos y elementos de control para las redes hidraulicas	Un	47,00	$ 13.661,00	$ 642.067,00
Subtotal								**$ 3.674.868.257,00**
		12.5		**REDES DE GAS**				
		12.5.1	1	ACOMETIDA DE GAS con collarin de 2" y conexión a 1" en tuberia dePolietileno de alta densidad, con elevador o transitoma y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1" alojada en caja de inspección prefabricada de polipropileno. El precio incluye la demolición y el levante del piso existente y la conexión con la red, incluye la excavación y el relleno principal.	un	1,00	$ 1.559.009,00	$ 1.559.009,00
		12.5.2	2	Cargo por Conexión VANTI S.A. E.S.P. (C.R.Y.M.) PRINCIPAL, MEDIDOR G-10 (35,00 m3/h - aire)	un	1,00	$ 3.840.000,00	$ 3.840.000,00
		12.5.3	3	(C.R.Y.M.) MEDIDORES INTERNOS. MEDIDOR G-2.5 (4,00 m3/h -aire)	un	7,00	$ 1.440.000,00	$ 10.080.000,00
		12.5.4	4	Suministro e Instalación Regulador 1ª Etapa Pe 60,00 Psi, Ps 2,00 Psi 1" 800,000 Btu	un	1,00	$ 877.523,00	$ 877.523,00
		12.5.5	5	Suministro e instalación tuberia y accesorios Cobre Rigido tipo "L" Ø 1-1/2"	m	1,00	$ 228.701,00	$ 228.701,00
		12.5.6	6	Suministro e instalación tuberia y accesorios Cobre Rigido tipo "L" Ø 1"	un	370,00	$ 157.901,00	$ 58.423.370,00
		12.5.7	7	Suministro e instalación tuberia y accesorios Cobre Rigido tipo "L" Ø 3/4"	un	320,00	$ 86.915,00	$ 27.812.800,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		12.5.8	8	Suministro e instalación tubería y accesorios Cobre Rígido tipo "L" Ø 1/2"	un	202,00	$ 272.387,00	$ 55.022.174,00
		12.5.9	8A	Pintura Epóxica Amarillo Ocre para Tuberías	un	900,00	$ 17.687,00	$ 15.918.300,00
		12.5.10	9	Suministro e Instalación Regulador 2ª Etapa Pe 2,00 Psi, Ps 23,00 mbar 1/2" 60,000 Btu.	un	13,00	$ 207.664,00	$ 2.699.632,00
		12.5.11	10	Suministro e Instalación Regulador 2ª Etapa Pe 2,00 Psi, Ps 23,00 mbar 3/4" 100,000 Btu.	un	7,00	$ 459.196,00	$ 3.214.372,00
		12.5.12	11	Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 1-1/2"	un	4,00	$ 149.778,00	$ 599.112,00
		12.5.13	12	Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 1"	un	1,00	$ 131.178,00	$ 131.178,00
		12.5.14	13	Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 3/4"	un	14,00	$ 71.898,00	$ 1.006.572,00
		12.5.15	14	Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 1/2"	un	24,00	$ 46.634,00	$ 1.119.216,00
		12.5.16	15	Abrazaderas tipo Pera	un	250,00	$ 38.759,00	$ 9.689.750,00
		12.5.17	16	Planos Récord	un	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
		12.5.18	17	Legalización de Documentos	un	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00
		12.5.19	18	Calefactores de Ambiente a Gas Propano	un	10,00	$ 1.800.000,00	$ 18.000.000,00
Subtotal								**$ 211.061.709,00**
		13		**REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
		13.1		**ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN Y MEDICIÓN DE ENERGÍA**				
		13.1.1	13.001.1	Suministro, montaje e instalación de barraje preformado de 4 vías 600A 15 kV acorde a norma CODENSA. Incluye accesorios para SPT y juegos de tapones aislados de 600A	Un	1,00	$ 13.446.370,00	$ 13.446.370,00
		13.1.2	13.001.2	Suministro, montaje e instalación de conector tipo codo de 600A 15 kV para barraje. Incluye accesorios para SPT	Un	2,00	$ 2.764.744,00	$ 5.529.488,00
		13.1.3	13.001.3	Suministro y montaje de caja subterránea norma CS276 ENEL CODENSA	Un	1,00	$ 1.689.524,00	$ 1.689.524,00
		13.1.4	13.001.4	Suministro y montaje de acometida MT en tubería PVC-DB de 4Φ6" con 3N°1/0 XLPE Cu-15 kV, 133% + 1N°2 Cu desnudo. Incluye brecha en zona verde	m	100,00	$ 840.325,00	$ 84.032.500,00
		13.1.5	13.001.5	Suministro, montaje e instalación de terminales preformados para uso interior 15 kV para cable 1/0 AWG	Juego	9,00	$ 347.479,00	$ 3.127.311,00
		13.1.6	13.001.6	Suministro montaje e instalación de celda de medida en media tensión, norma ET 916 de CODENSA, en lámina Cold Rolled calibre 16, 1.10X1.2X2.20m, con compartimentos independientes para el medidor y los transformdores de medida, autosoportada, con pintura epóxica, RAL 7032. Para uso interior, Grado IP 4X. Inluye: (3) CTs 40:5 Clase 0.5, (3) PTs 13200:120V, (2) medidores electrónicos multitarifa, multirango, con certificación en los 4 cuadrantes	Un	1,00	$ 57.727.800,00	$ 57.727.800,00
		13.1.7	13.001.7	Suministro montaje e instalación de armario para 6 medidores en baja tensión, norma AE 308 de CODENSA, en lámina Cold Rolled calibre 16, con compartimentos independientes para los medidores y las protecciones, autosoportada, con pintura epóxica, RAL 7032. Para uso interior, Grado IP 4X. Inluye: (6) medidores de energía bifásicos, (6) protecciones	Un	1,00	$ 3.991.415,00	$ 3.991.415,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.1.8	13.001.8	Suministro montaje e instalación de armario de medida semidirecta para bomba contra incendio, norma AE 319 de CODENSA, en lámina Cold Rolled calibre 16, con compartimentos independientes para el medidor y las protecciones, autosoportada, con pintura epóxica, RAL 7032. Para uso interior, Grado IP 4X. Inluye: (1) medidor de energia electrónico multitarifa, multirango, 3 CTs 200:5A y (1) interruptor de proteccion.	Un	1,00	$ 13.724.440,00	$ 13.724.440,00
		13.1.9	13.001.9	Suministro e instalación de pararrayos Tipo Codo 15 kV Tipo exterior	Juego	1,00	$ 2.608.718,00	$ 2.608.718,00
		13.1.10	13.001.10	Suministro, montaje e instalación de acometida MT en tuberia IMC de 2Φ6" con 3N°1/0 XLPE Cu-15KV, 133% + 1N°2 Cu desnudo. Incluye caja de paso metálica según norma CODENSA AE 287-1	m	50,00	$ 2.034.664,00	$ 101.733.200,00
		13.2		**SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE MEDIA TENSIÓN**				
		13.2.2	13.002.2	Suministro, montaje e instalación de celda para seccionador (REF_IM), 17.5kV, norma CTS 508- CODENSA, en lámina Cold Rolled calibre 14 y 16, 0.375X0.94X1.6m autosoportada, con pintura epóxica, RAL 7032. Para uso interior.	Un	3,00	$ 26.136.000,00	$ 78.408.000,00
		13.2.3	13.002.3	Suministro, montaje e instalación de: Celda de proteccion con interruptor de potencia automático de operación bajo carga (REF_PREMSET), 630 A, 17.5 kV, con disparo tripolar eléctrico y manual por falla en cualquiera de las fases, provisto de dispositivo de puesta a tierra con mando y señalización exterior en frente de la celda.	Un	3,00	$ 103.905.000,00	$ 311.715.000,00
		13.2.4	13.002.4	Suministro, montaje e instalación de celda autosoportada para Transformador construida en lámina Cold Rolled calibre 14 y 16, con pintura epóxica, RAL 7032. Para transformador tipo seco de 400 kVA/300 kVA, 1,90x1,50x2,00 m. Con domo para ventilación y explosión en la parte superior, placa de identificación del fabricante, cerradura y manija, señal preventiva según CTS 502-4, malla metálica expandida o celosia (CTS 518), grado IP20.	Un	2,00	$ 8.839.956,00	$ 17.679.912,00
		13.2.5	13.002.5	Suministro, montaje e instalación de celda autosoportada para Transformador construida en lámina Cold Rolled calibre 14 y 16, con pintura epóxica, RAL 7032. Para transformador tipo seco de 75 kVA, 1,60x1,20x1,90 m. Con domo para ventilación y explosión en la parte superior, placa de identificación del fabricante, cerradura y manija, señal preventiva según CTS 502-4, malla metálica expandida o celosia (CTS 518), grado IP20. Incluye juego de DPS	Un	1,00	$ 5.899.956,00	$ 5.899.956,00
		13.2.6	13.002.6	Suministro, montaje e instalación de transformador trifásico de 400 kVA, 11400/220/127 V, seco abierto, aislamiento clase F tipo auto-extinguible no higroscópico, devanados primarios y secundarios en cobre de conductividad 99% a 20° C, nucleo fabricado con láminas de acero al silicio, grano orientado y laminado en frio, libre de fatiga por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis K 13, 60 Hz, regulación máxima de 3.5%, factor de potencia 0.90, servicio continuo, grupo de conexión Dyn5, niveles de aislamiento 15/1,2 kV. Incluye juego de DPS	Un	1,00	$ 54.422.426,00	$ 54.422.426,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.2.7	13.002.7	Suministro, montaje e instalación de transformador trifásico de 300 kVA, 11400/220/127 V, seco abierto, aislamiento clase F tipo auto-extinguible no higroscópico, devanados primarios y secundarios en cobre de conductividad 99% a 20° C, núcleo fabricado con láminas de acero al silicio, grano orientado y laminado en frio, libre de fatiga por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis K 13, 60 Hz, regulación máxima de 3.5%, factor de potencia 0.90, servicio continuo, grupo de conexión Dyn5, niveles de aislamiento 15/1,2 kV. Incluye juego de DPS	Un	1,00	$ 41.022.853,00	$ 41.022.853,00
		13.2.8	13.002.8	Suministro, montaje e instalación de transformador trifásico de 75 kVA, 11400/220/127 V, seco abierto, aislamiento clase F tipo auto-extinguible no higroscópico, devanados primarios y secundarios en cobre de conductividad 99% a 20° C, núcleo fabricado con láminas de acero al silicio, grano orientado y laminado en frio, libre de fatiga por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis K 1, 60 Hz, regulación máxima de 3.5%, factor de potencia 0.90, servicio continuo, grupo de conexión Dyn5, niveles de aislamiento 15/1,2 kV.	Un	1,00	$ 10.163.525,00	$ 10.163.525,00
		13.3		**GRUPOS ELECTRÓGENOS**				
		13.3.1	13.003.1	Suministro, montaje e instalación de grupo electrógeno de 400 kVA efectivo a la altura de Soacha – Cundinamarca. 500 kVA Stand-By, 440 kVA Prime, Tres fases y neutro, 60 Hz, 220/127 V. Cabina de insonorización, tanque de almacenamiento de combustible de 500 galones.	Un	1,00	$ 397.546.672,00	$ 397.546.672,00
		13.3.2	13.003.2	Suministro, montaje e instalación de grupo electrógeno de 300 kVA efectivo a la altura de Soacha – Cundinamarca. 400 kVA Stand-By, 350 kVA Prime, Tres fases y neutro, 60 Hz, 220/127 V. Cabina de insonorización, tanque de almacenamiento de combustible de 500 galones.	Un	1,00	$ 334.754.045,00	$ 334.754.045,00
		13.4		**TABLEROS PRINCIPALES PROTECCIÓN ALIMENTADORES PRINCIPALES EN BT - Transformadores T1 y T2**				
		13.4.1	13.004.1	Transformador T1: Suministro, montaje e instalación de: Tablero de protección y distribución en Baja Tensión acorde a diagrama unifilar. Incluye DPS, analizador de redes, transferencia y protecciones. Fabricado bajo norma IEC 61439-1 y 2. autosoportado, fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 1.40x0,90x2,00m (Dimensiones deacuerdo a tablerista) Con barras de cobre de 1200A, 220V, 35kA (3F+N+T). Ubicado en Subestación, compartimentalizado, con marcación y rotulado según RETIE.	Un	1,00	$ 51.491.181,00	$ 51.491.181,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.4.2	13.004.2	Transformador T2: Suministro, montaje e instalación de: Tablero de protección y distribución en Baja Tensión acorde a diagrama unifilar. Incluye DPS, analizador de redes, transferencia y protecciones. Fabricado bajo norma IEC 61439-1 y 2. autosoportado, fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 1,40x0,90x2,00m (Dimensiones deacuerdo a tablerista) Con barras de cobre de 1000A, 220V, 35kA (3F+N+T). Ubicado en Subestación, compartimentalizado, con marcación y rotulado según RETIE.	Un	1,00	$ 49.670.357,00	$ 49.670.357,00
		13.4.4	13.004.3	Suministro montaje e Instalación de TABLERO y equipos de compensación de energía reactiva 60 kVAr. Tipo autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, medidas 1,40x0,80x2,20m. Con barras de cobre de 1000A, 220V, 35kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, compartimentalizado, con marcación y señalización Certificación RETIE.	Un	1,00	$ 30.357.438,00	$ 30.357.438,00
		13.4.5	13.004.4	Suministro montaje e Instalación de TABLERO y equipos de compensación de energía reactiva 80 kVAr. Tipo autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, medidas 1,40x0,80x2,20m. Con barras de cobre de 1200A, 220V, 35kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, compartimentalizado, con marcación y señalización Certificación RETIE.	Un	1,00	$ 33.957.438,00	$ 33.957.438,00
		13.5		**INTERCONEXIONES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN MT Y SUBESTACIÓN BT**				
		13.5.1	13.005.1	Suministro, montaje e instalación de: Interconexión entre Celda de Seccionador y Transformador T1. Conductor cable 3N*1/0 XLPE Cu-15kV, 100% + 1N*2 Cu Canalización: Cárcamo	m	10,00	$ 1.724.965,00	$ 17.249.650,00
		13.5.2	13.005.2	Suministro, montaje e instalación de: Interconexión entre Celda de Seccionador y Transformador T2. Conductor cable 3N*1/0 XLPE Cu-15kV, 100% + 1N*2 Cu Canalización: Cárcamo	m	10,00	$ 1.724.966,00	$ 17.249.660,00
		13.5.3	13.005.3	Suministro, montaje e instalación de: Barra canalizada de aluminio 1200A /240V para Interconexión de Transformador No.1 a Totalizador de TABLERO DISTRIBUCIÓN BT Transformador 1.	m	11,00	$ 2.676.000,00	$ 29.436.000,00
		13.5.4	13.005.4	Suministro, montaje e instalación de: Barra canalizada de aluminio 800A para Interconexión de Transformador No.2 a Totalizador de TABLERO DISTRIBUCIÓN BT Transformador 2.	m	18,00	$ 2.496.000,00	$ 44.928.000,00
		13.5.5	13.005.5	Suministro, montaje e instalación de: Barra canalizada de aluminio 1200A para Interconexión de Generador de emergencia 1 a TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN BT Transformador 1.	m	15,00	$ 2.676.000,00	$ 40.140.000,00
		13.5.6	13.005.6	Suministro, montaje e instalación de: Barra canalizada de aluminio 1000A para Interconexión de Generador 2 a TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN NORMAL BT Transformador 2.	m	11,00	$ 2.496.000,00	$ 27.456.000,00
		13.5.7	13.005.7	Suministro, montaje e instalación de: Barra canalizada de aluminio 1200A para Interconexión entre Tablero principal de distribución T1 (Suministro Emergencia) y cuartos tecnicos del piso 0 AL 6.	m	38,00	$ 2.676.000,00	$ 101.688.000,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.5.8	13.005.8	Suministro, montaje e instalación de: Barra canalizada de aluminio 1000A para Interconexión entre Tablero principal de distribución T2 (Suministro Normal) y cuartos tecnicos del piso 0 AL 6.	m	33,00	$ 2.496.000,00	$ 82.368.000,00
		13.5.9	13.005.9	Suministro, montaje e instalación de: Barraje flexible para interconexion entre Barra canalizada de aluminio 1000A y bornes del transformador de suministro NORMAL en subestación.	UN	1,00	$ 2.880.480,00	$ 2.880.480,00
		13.5.10	13.005.10	Suministro, montaje e instalación de: Barraje flexible para interconexion entre Barra canalizada de aluminio 1200A y bornes del transformador de suministro EMERGENCIA en subestación.	UN	1,00	$ 3.114.480,00	$ 3.114.480,00
		13.5.11	13.005.11	Suministro, montaje e instalación de: Barraje flexible para interconexion entre Barra canalizada de aluminio 1000A y planta de generador para suminisro NORMAL, en cuarto de generadores.	UN	1,00	$ 2.880.480,00	$ 2.880.480,00
		13.5.12	13.005.12	Suministro, montaje e instalación de: Barraje flexible para interconexion entre Barra canalizada de aluminio 1200A y la planta de generador para suminisro EMERGENCIA, en cuarto de generadores.	UN	1,00	$ 3.114.480,00	$ 3.114.480,00
		13.6		**TABLEROS PRINCIPALES Y SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN**				
		13.6.1	13.006.1	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro de EMERGENCIA en piso 0 : Nivel -3,74. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE,. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 0, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.037,00	$ 1.732.037,00
		13.6.2	13.006.2	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro normal en piso 0 : Nivel -3,74. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 0, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.3	13.006.3	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro de emergencia en piso 1 : Nivel 0,00.De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 1, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.4	13.006.4	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro normal en piso 1 : Nivel 0,00. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 1, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.5	13.006.5	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro de emergencia en piso 2 : Nivel 4,08. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 2, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.6	13.006.6	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro normal en piso 2 : Nivel 4,08. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 2, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.7	13.006.7	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro de emergencia en piso 3 : Nivel 8,33. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 3, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.8	13.006.8	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro normal en piso 3 : Nivel 8,33. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 3, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.9	13.006.9	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro de emergencia en piso 4 : Nivel 12,07.De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasco 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 4, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.10	13.006.10	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro normal en piso 4 : Nivel 12,07. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 4, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.11	13.006.11	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro de emergencia en piso 5 : Nivel 16,15. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 5, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.12	13.006.12	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro normal en piso 5 : Nivel 16,15. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 5, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.12	13.006.12.1	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro de emergencia en piso 6 : Nivel 20,23. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Eléctrico Piso 6, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.13	13.006.13	Suministro, montaje e intalación de: Tablero General de distribución y protección en Baja Tensión para el Sistema de suministro normal en piso 6 : Nivel 20,23. De sobreponer, 36 circuitos fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Trifasico 240V, 25kA, (3F+N+T) con espacio para totalizador . Ubicado en Cuarto Técnico Electrico Piso 6, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye DPS.	Un	1,00	$ 1.732.038,00	$ 1.732.038,00
		13.6.14	13.006.14	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal piso 6 Sector Oriental - Trifásico 240V 30 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.477.324,00	$ 1.477.324,00
		13.6.15	13.006.15	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal Piso 6 Sector Occidental - Trifásico 240V 30 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.477.324,00	$ 1.477.324,00
		13.6.16	13.006.16	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 6 Sector Oriental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.17	13.006.17	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 6 Sector Occidental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.18	13.006.18	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 6 Sector Oriental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.19	13.006.19	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 6 Sector Occidental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.20	13.006.20	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 6 Sector Oriental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.21	13.006.21	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 6 Sector Occidental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.22	13.006.22	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal piso 5 Sector Oriental - Trifásico 240V 30 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.477.324,00	$ 1.477.324,00
		13.6.23	13.006.23	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal Piso 5 Sector Occidental- Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.24	13.006.24	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 5 Sector Oriental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.25	13.006.25	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 5 Sector Occidental- Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.26	13.006.26	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 5 Sector Oriental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.27	13.006.27	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 5 Sector Occidental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.28	13.006.28	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 5 Sector Oriental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.29	13.006.29	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal piso 4 Sector Oriental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.30	13.006.30	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal Piso 4 Sector Occidental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.31	13.006.31	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 4 Sector Oriental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.32	13.006.32	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 4 Sector Occidental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.33	13.006.33	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 4 Sector Oriental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.34	13.006.34	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 4 Sector Occidental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.35	13.006.35	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 4 Sector Oriental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.36	13.006.36	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 4 Sector Occidental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.37	13.006.37	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal piso 3 Sector Oriental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.38	13.006.38	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal Piso 3 Sector Occidental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.39	13.006.39	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Restaurante -TN3B1 alimentado del tablero TN3B- de tomacorrientes normales Piso 3 Sector Occidental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.40	13.006.40	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en División 1 de Aula Polivalente -TN3A1 alimentado del tablero TN3A- de tomacorrientes normales Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.41	13.006.41	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en División 2 de Aula Polivalente -TN3A2 alimentado del tablero TN3A- de tomacorrientes normales Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.42	13.006.42	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en División 3 de Aula Polivalente -TN3A3 alimentado del tablero TN3A- de tomacorrientes normales Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.43	13.006.43	Suministro, montaje e instalación de: subtablero en División 4 de Aula Polivalente -TN3A4 alimentado del tablero TN3A- de tomacorrientes normales Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.44	13.006.44	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en División 1 de Aula Polivalente -TI3A1 alimentado del tablero TI3A- de Iluminación normal Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.45	13.006.45	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en División 2 de Aula Polivalente -TI3A2 alimentado del tablero TI3A- de Iluminación normal Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.46	13.006.46	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en División 3 de Aula Polivalente -TI3A3 alimentado del tablero TI3A- de Iluminación normal Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.47	13.006.47	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en División 4 de Aula Polivalente -TI3A4 alimentado del tablero TI3A- de Iluminación normal Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.48	13.006.48	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 3 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.49	13.006.49	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 3 Sector Occidental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.50	13.006.50	Suministro, montaje e instalacion de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 3 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 Circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.51	13.006.51	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal Piso 2 Sector Occidental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.52	13.006.52	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal piso 2 Sector Oriental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.53	13.006.53	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de hacienda TN2A1 de tomacorrientes red normal, alimentado del Tablero tomacorrientes normales piso 2 Sector Oriental - Trifásico 240V 6 circuitos 200A- Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.54	13.006.54	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de movilidad TN2A2 de tomacorrientes normales, alimentado del tomacorrientes normales piso 2 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos 200A- Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.55	13.006.55	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretario desarrollo social TN2A3 de tomacorrientes normales, alimentado del tomacorrientes normales piso 2 Sector Oriental Trifásico 240 V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.55	13.006.55	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina de hacienda TN2A4 de tomacorrientes normales, alimentado del tomacorrientes normales piso 2 Sector Oriental Trifásico 240 V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.56	13.006.56	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina de gobierno TN2A5 de tomacorrientes normales, alimentado del tomacorrientes normales piso 2 Sector Oriental Trifásico 240 V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.57	13.006.57	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina de desarrollo social TN2A6 de tomacorrientes normales, alimentado del tomacorrientes normales piso 2 Sector Oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.58	13.006.58	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretario de hacienda TR2A1 de tomacorrientes regulados, allimentado del tablero tomacorrientes regulados piso 2 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos 200A- Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.59	13.006.59	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretario de movilidad TR2A2 de tomacorrientes regulados, allimentado del tablero tomacorrientes regulados piso 2 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos 200A- Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.60	13.006.60	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretario de desarrollo social TR2A3 de tomacorrientes regulados, allimentado del tablero tomacorrientes regulados piso 2 Sector Oriental Trifásico 240V 6 circuitos 200A- Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.61	13.006.61	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de hacienda TR2A4 de tomacorrientes regulados, allimentado del tablero tomacorrientes regulados piso 2 Sector Oriental Trifásico 240 V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.62	13.006.62	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de gobierno TR2A5 de tomacorrientes regulados, allimentado del tablero tomacorrientes regulados piso 2 Sector Oriental Trifásico 240 V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.63	13.006.63	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de desarrollo social TR2A6 de tomacorrientes regulados, allimentado del tablero tomacorrientes regulados piso 2 Sector Oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.64	13.006.64	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 2 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.65	13.006.65	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 2 Sector Oriental - Trifasico 240V 30 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 11.556.316,00	$ 11.556.316,00
		13.6.66	13.006.66	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 2 Sector Occidental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.67	13.006.67	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 2 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.68	13.006.68	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal Piso 1 Sector Oriental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.69	13.006.69	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red normal Piso 1 Sector Occidental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.70	13.006.70	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero oficina audiencias TN1A1 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 30 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.188.941,00	$ 1.188.941,00
		13.6.71	13.006.71	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en centro de control TN1A3 de tomacorrientes normal alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.72	13.006.72	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en DataCenter TN1A4 de tomacorrientes normal alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.73	13.006.73	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de movilidad TN1A5 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.74	13.006.74	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina Secretaria de Ambiente TN1A6 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.75	13.006.75	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de cultura y turismo TN1A7 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.76	13.006.76	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Archivo general y almacen TN1B1 de tomacorrientes normal alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado Occidental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.77	13.006.77	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Parqueadero privado TN1B2 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero tomacorrientes normales piso 1 lado Occidental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.78	13.006.78	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Audiencias TR1A1 de tomacorrientes REGULADO, alimentado del tablero tomacorrientes REGULADO piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.79	13.006.79	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en sisben/catastro TR1A2 de tomacorrientes regulado, alimentado del tablero tomacorrientes regulado piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.80	13.006.80	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en cuarto monitoreo TR1A3 de tomacorrientes regulado alimentado del tablero tomacorrientes regulado piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.81	13.006.81	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en DataCenter TR1A4 de tomacorrientes regulado, alimentado del tablero tomacorrientes regulado piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.82	13.006.82	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de movilidad TR1A5 de tomacorrientes regulado, alimentado del tablero tomacorrientes regulado piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.83	13.006.83	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de ambiente TR1A6 de tomacorrientes regulado, alimentado del tablero tomacorrientes regulado piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.84	13.006.84	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina secretaria de cultura y turismo TR1A7 de tomacorrientes regulado, alimentado del tablero tomacorrientes regulado piso 1 lado oriental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.85	13.006.85	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina de archivo general TR1B1 de tomacorrientes regulado, alimentado del tablero tomacorrientes regulado piso 1 sector Occidental Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.86	13.006.86	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en servicios generales TR1B2 de tomacorrientes REGULADO, alimentado del tablero tomacorrientes RED REGULADA piso 1 Sector Occidental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.87	13.006.87	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 1 Sector Oriental - Trifásico 240V 30 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.477.324,00	$ 1.477.324,00
		13.6.88	13.006.88	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 1 Sector Occidental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.89	13.006.89	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 1 Sector Occidental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.90	13.006.90	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes Normal Piso 0 Sector Oriental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.91	13.006.91	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes Normal Piso 0 Sector Occidental - Trifasico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.92	13.006.92	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de tomacorrientes red regulada Piso 0 Sector Oriental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.93	13.006.93	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Subestación TN0A1 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero tomacorrientes normal TN0A piso 0 sector oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.94	13.006.94	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Cuarto Generadores TN0A2 de tomacorrientes normal alimentado del tablero tomacorrientes normal TN0A piso 0 sector oriental Trifasico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.95	13.006.95	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Cuarto Motobombas TN0A3 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero tomacorrientes normal TN0A piso 0 Sector oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.96	13.006.96	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Subestación TR0A1 de tomacorrientes regulados, alimentado del tablero tomacorrientes regulado TR0A piso 0 Sector oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.97	13.006.97	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Cuarto Generadores TR0A2 de tomacorrientes regulados, alimentado del tablero tomacorrientes regulado TR0A piso 0 sector oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.98	13.006.98	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Cuarto Motobombas TR0A3 de tomacorrientes regulados, alimentado del tablero tomacorrientes regulado TR0A piso 0 Sector oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.99	13.006.99	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 0 Sector Oriental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.100	13006100	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación Normal Piso 0 Sector Occidental - Trifásico 240V 18 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.103.100,00	$ 1.103.100,00
		13.6.101	13006101	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 0 Sector Occidental - Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.394.425,00	$ 1.394.425,00
		13.6.102	13006102	Suministro, montaje e instalación de: Tablero de distribución Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador. Montado e instalado en gabinete tipo intemperie IP 57 sobre pedestal, para centro de cargas móviles y portátiles en Terraza 1 de Piso 3. Detalles en plano respectivo.	Un	1,00	$ 1.982.425,00	$ 1.982.425,00
		13.6.103	13006103	Suministro, montaje e instalación de: tablero de distribución Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador. Montado e instalado en gabinete tipo intemperie IP 57 sobre pedestal, para centro de cargas móviles y portátiles en Terraza 2 de Piso 3. Detalles en plano respectivo.	Un	1,00	$ 1.982.425,00	$ 1.982.425,00
		13.6.104	13006104	Suministro, montaje e instalación de: tablero de distribución Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador. Montado e instalado en gabinete tipo intemperie IP 57 sobre pedestal, para centro de cargas móviles y portátiles en Terraza 3 de Piso 3. Detalles en plano respectivo.	Un	1,00	$ 1.982.425,00	$ 1.982.425,00
		13.6.105	13006105	Suministro, montaje e instalación de: tablero de distribución Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador. Montado e instalado en gabinete tipo intemperie IP 57 sobre pedestal, para centro de cargas móviles y portátiles en Terraza 4 de Piso 3. Detalles en plano respectivo.	Un	1,00	$ 1.982.425,00	$ 1.982.425,00
		13.6.106	13006106	Suministro, montaje e instalación de: tablero de distribución Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador. Montado e instalado en gabinete tipo intemperie IP 57 sobre pedestal, para centro de cargas móviles y portátiles en Terraza 5 de Piso 3. Detalles en plano respectivo.	Un	1,00	$ 1.982.425,00	$ 1.982.425,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.107	13006107	Suministro, montaje e instalación de: Tablero de distribución Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador. Montado e instalado en gabinete tipo intemperie IP 57 sobre pedestal, para centro de cargas móviles y portátiles en Terraza 6 de Piso 3. Detalles en plano respectivo.	Un	1,00	$ 1.982.425,00	$ 1.982.425,00
		13.6.109	13006109	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de Tomacorrientes red regulado Piso 3 Sector Oriental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.110	13006110	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de Tomacorrientes red regulado Piso 2 Sector Occidental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.111	13006111	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de Tomacorrientes red regulado Piso 1 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.112	13006112	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de Tomacorrientes red regulado Piso 1 Sector Occidental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.113	13006113	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 1 Sector Oriental - Trifásico 240V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.114	13006114	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Ventilación y aire acondicionado Piso 0 Sector Oriental - Trifásico 240V 30 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.477.324,00	$ 1.477.324,00
		13.6.115	13006115	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 0 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.116	13006116	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 0 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.117	13006117	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 1 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.118	13006118	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 1 Sector Occidental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.119	13006119	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 2 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.120	13006120	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 2 Sector Occidental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.121	13006121	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 3 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.122	13006122	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 3 Sector Occidental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.123	13006123	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 4 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.124	13006124	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 4 Sector Occidental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.125	13006125	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 5 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.126	13006126	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 5 Sector Occidental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.127	13006127	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 6 Sector Oriental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.128	13006128	Suministro, montaje e instalación de: Tablero Principal de distribución y protección de circuitos ramales de Iluminación EMERGENCIA Piso 6 Sector Occidental - Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.129	13006129	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TI3B1 en Café (cocineta), alimentado del tablero TI3B de Iluminación normal, Piso 3 Sector Occidental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.097.674,00	$ 1.097.674,00
		13.6.130	13006130	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TR3A1 en Division 1 de aula polivalente, alimentado del tablero TR3A de tomacorriente red regulada, Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.6.131	13006131	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TR3A2 en Division 2 de aula polivalente, alimentado del tablero TR3A de tomacorriente red regulada, Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.132	13006132	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TR3A3 en Division 3 de aula polivalente, alimentado del tablero TR3A de tomacorriente red regulada, Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.133	13006133	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TR3A4 en Division 4 de aula polivalente, alimentado del tablero TR3A de tomacorriente red regulada, Piso 3 Sector Oriental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.134	13006134	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TI1B1 en Oficinas Archivo general alimentado del tablero TI1B de Iluminación normal, Piso 1 Sector Occidental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.135	13006135	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TI1A1 alimentado del tablero TI1A de Iluminación normal, Piso 1 Sector Occidental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.136	13006136	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TI1A2 alimentado del tablero TI1A de Iluminación normal, Piso 1 Sector Occidental Trifásico 240V 24 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.260.145,00	$ 1.260.145,00
		13.6.137	13006137	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TI0A1 en Subestacion, alimentado del tablero TI0A de Iluminación normal, Piso 0 Sector Oriental Trifasico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.138	13006138	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TI0A2 en Cuarto generadores, alimentado del tablero TI0A de Iluminación normal, Piso 1 Sector Oriental Trifasico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.139	13006139	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero TI0A3 en Cuarto Mobombas, alimentado del tablero TI0A de Iluminación normal, Piso 1 Sector Oriental Trifásico 240V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 1.010.221,00	$ 1.010.221,00
		13.6.140	13006140	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Oficina Sisben/Catastro piso 1 TN1A2 de tomacorrientes normal, alimentado del tablero TN1A2 tomacorrientes normales piso 1 sector oriental Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.6.141	13006141	Suministro, montaje e instalación de: Subtablero en Taller Piso 0 TI0B1, alimentado del tablero de iluminacion normal, piso 0 sector occidental, Trifásico 240 V 6 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 774.469,00	$ 774.469,00
		13.7		**ALIMENTADORES DESDE EL CUARTO ELÉCTRICO PRINCIPAL A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN EDIFICIO Y CENTROS DE CARGA.**				

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.4	13.007.4	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1200A hasta tablero principal de suministro de EMERGENCIA piso 0 : Conductor 3 No. 4/0 AWG + 1No. 4/0 (N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.5	13.007.5	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1000 A hasta tablero principal de suministro NORMAL piso 0 : Conductor 3 No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 2 1/2"	m	12,00	$ 467.233,00	$ 5.606.796,00
		13.7.6	13.007.6	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1200A hasta tablero principal de suministro de EMERGENCIA piso 1 : Conductor 3 No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.7	13.007.7	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1000A hasta tablero principal de suministro NORMAL piso 1 : Conductor 3No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.8	13.007.8	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1200A hasta tablero principal de suministro de EMERGENCIA piso 2 : Conductor 3No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.9	13.007.9	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1000A hasta tablero principal de suministro NORMAL piso 2 : Conductor 3No. 4/0 AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.10	13.007.10	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada electroducto de 1200A hasta tablero principal de suministro de EMERGENCIA piso 3 : Conductor 3No. 2/0AWG + 1No. 2/0 (N)+ 1No. 6(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2"	m	12,00	$ 355.457,00	$ 4.265.484,00
		13.7.11	13.007.11	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1000A hasta tablero principal de suministro NORMAL piso 3 : Conductor 3No. 4/0 AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.12	13.007.12	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1200A hasta tablero principal de suministro de EMERGENCIA piso4 : Conductor 3No. 4/0 AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.13	13.007.13	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada 1000A hasta tablero principal de suministro NORMAL piso 4 : Conductor 3No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.14	13.007.14	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1200A hasta tablero principal de suministro de EMERGENCIA piso 5 : Conductor 3No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.15	13.007.15	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desder barra canalizada de 1000A hasta tablero principal de suministro NORMAL piso 5 : Conductor 3No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.16	13.007.16	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1200A hasta tablero principal de suministro de EMERGENCIA piso 6 : Conductor 3 No. 500 kcmil + 1No. 500 Kcmil(N)+ 1No. 2(T) AWG CU-HFFR, Canalizacion EMT Φ3"	m	12,00	$ 885.952,00	$ 10.631.424,00
		13.7.17	13.007.17	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde barra canalizada de 1000A hasta tablero principal de suministro NORMAL piso 6 : Conductor 3No. 4/0AWG + 1No. 4/0(N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	12,00	$ 468.193,00	$ 5.618.316,00
		13.7.18	13.007.18	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 6 Sector oriental (TI6A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.19	13.007.19	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 6 sector occidental (TI6B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.20	13.007.20	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 5 Sector oriental (TI5A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.21	13.007.21	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 5 sector occidental (TI5B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalizacion EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.22	13.007.22	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 4 sector oriental (TI4A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalizacion EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.23	13.007.23	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 4 sector occidental (TI4B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.24	13.007.24	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 3 sector oriental (TI3A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.25	13.007.25	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 3 sector occidental (TI3B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalizacion EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.26	13.007.26	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 2 sector oriental (TI2A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.27	13.007.27	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 2 sector occidental (TI2B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.28	13.007.28	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 1 sector oriental (TI1A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.29	13.007.29	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 1 sector occidental (TI1B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.30	13.007.30	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 0 sector oriental (TI0A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.31	13.007.31	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de iluminación normal piso 0 sector occidental (TI0B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	6,00	$ 175.688,00	$ 1.054.128,00
		13.7.32	13.007.32	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes de servicio normal piso 6 sector oriental (TN6A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.33	13.007.33	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes de servicio normal piso 6 sector occidental (TN6B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.34	13.007.34	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes de servicio normal piso 5 sector oriental (TN5A) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	12,00	$ 200.570,00	$ 2.406.840,00
		13.7.35	13.007.35	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes de servicio normal piso 5 sector occidental (TN5B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.36	13.007.36	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes de servicio normal piso 4 sector oriental (TN4A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.36	13.007.36	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes de servicio normal piso 4 sector oriental (TN4A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.37	13.007.37	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes de servicio normal piso 4 sector occidental (TN4B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.38	13.007.38	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 2 sector occidental (TN2B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.39	13.007.39	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 3 sector oriental (TN3A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.40	13.007.40	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de uministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 3 sector occidental (TN3B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.41	13.007.41	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 2 sector oriental (TN2A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.42	13.007.42	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.43	13.007.43	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 1 sector occidental (TN1B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.44	13.007.44	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 0 sector oriental (TN0A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.45	13.007.45	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL hasta tablero de Tomacorrientes servicio normal piso 0 sector occidental (TN0B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.46	13.007.46	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 6 sector oriental (TR6A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.47	13.007.47	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 6 sector occidental (TR6B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.48	13.007.48	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 5 sector oriental (TR5A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.49	13.007.49	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 5 sector occidental (TR5B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.50	13.007.50	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 4 sector oriental (TR4A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.51	13.007.51	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 4 sector occidental (TR4B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.52	13.007.52	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principla de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 2 sector oriental (TR2A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.53	13.007.53	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principla de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.54	13.007.54	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principla de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 1 sector occidental (TR1B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.55	13.007.55	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principla de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes regulados piso 0 sector oriental (TR0A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.56	13.007.56	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero principal de suministro EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO para alimentar equipos en cubierta (TD-7-VAC) : Conductor 3No. 2 AWG + 1No. 2 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2"	m	30,00	$ 273.964,00	$ 8.218.920,00
		13.7.57	13.007.57	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 6 sector oriental (TD-6A-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.58	13.007.58	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 6 sector occidental (TD-6B-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.59	13.007.59	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 5 sector oriental (TD-5A-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.60	13.007.60	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 4 sector oriental (TD-4A-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.61	13.007.61	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 4 sector occidental (TD-4B-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.62	13.007.62	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 3 sector oriental (TD-3A-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.63	13.007.63	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 2 sector oriental (TD-2A-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.64	13.007.64	Suministro, montaje e instalacion de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 1 sector oriental (TD-1A-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.65	13.007.65	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 1 sector occidental (TD-1B-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.66	13.007.66	Suministro, montaje e instalación de: Alimentadortablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 0 sector oriental (TD-0A-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.67	13.007.67	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador tablero principal de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de AIRE ACONDICIONADO piso 0 sector occidental (TD-0B-VAC) : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	10,00	$ 193.212,00	$ 1.932.120,00
		13.7.68	13.007.68	Suministro, montaje e instalacion de: Alimentador desde tablero de iluminacion piso 3 sector oriental (TI3A) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI3A1) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISIÓN 1 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	15,00	$ 172.638,00	$ 2.589.570,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.69	13.007.69	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de illumimación piso 3 sector oriental (TI3A) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI3A2) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISIÓN 2 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	15,00	$ 172.638,00	$ 2.589.570,00
		13.7.70	13.007.70	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminación piso 3 sector oriental (TI3A) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI3A3) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISIÓN 3 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	30,00	$ 171.722,00	$ 5.151.660,00
		13.7.71	13.007.71	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminacion piso 3 sector oriental (TI3A) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI3A4) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISIÓN 4 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	30,00	$ 171.722,00	$ 5.151.660,00
		13.7.72	13.007.72	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminación piso 3 sector occidental (TI3B) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI3B1) piso 3 sector occidental en Cafeteria : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 "	m	20,00	$ 172.332,00	$ 3.446.640,00
		13.7.73	13.007.73	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminacion piso 1 sector occidental (TI1B) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI1B1) piso 1 sector occidental en Archivo General : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.74	13.007.74	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminación piso 1 sector occidental (TI1B) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN (TI1B3) piso 1 sector occidental en Oficinas : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.75	13.007.75	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminación piso 0 sector oriental (TI0A) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL(TI0A1) piso 0 sector oriental en Subestación : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.76	13.007.76	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminación piso 0 sector oriental (TI0A) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI0A2) piso 0 sector oriental en Cuarto de Generadores : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 173.248,00	$ 2.078.976,00
		13.7.77	13.007.77	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminacion piso 0 sector oriental (TI0A) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI0A3) piso 0 sector oriental en Cuarto Motobombas: Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	125,00	$ 171.113,00	$ 21.389.125,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.78	13.007.78	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminación piso 0 sector occidental (TI0B) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI0B1) piso 0 sector occidental en Taller : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	75,00	$ 171.113,00	$ 12.833.475,00
		13.7.78	13.007.78.1	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de iluminación piso 1 sector occidental (TI1B) hasta SUBTABLERO de ILUMINACIÓN NORMAL (TI1B2) piso 1 sector occidental en Archivo general : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	25,00	$ 172.027,00	$ 4.300.675,00
		13.7.79	13.007.79	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 3 sector oriental (TN3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN3A7) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISIÓN 1 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	15,00	$ 172.638,00	$ 2.589.570,00
		13.7.80	13.007.80	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 3 sector oriental (TN3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN3A8) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISION 2 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	15,00	$ 172.638,00	$ 2.589.570,00
		13.7.81	13.007.81	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 3 sector oriental (TN3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTES NORMAL (TN3A9) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISIÓN 3 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	30,00	$ 171.722,00	$ 5.151.660,00
		13.7.82	13.007.82	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal sector oriental (TN3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN3A10) piso 3 sector oriental en aula polivalente DIVISIÓN 4 : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	30,00	$ 171.722,00	$ 5.151.660,00
		13.7.83	13.007.83	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 3 sector occidental (TN3B) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN3B1) piso 3 sector occidental en Cafeteria : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	10,00	$ 173.857,00	$ 1.738.570,00
		13.7.84	13.007.84	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 2 lado oriental (TN2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN2A1) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Hacienda : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	10,00	$ 173.857,00	$ 1.738.570,00
		13.7.85	13.007.85	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 2 sector oriental (TN2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN2A2) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Movilidad : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	40,00	$ 171.418,00	$ 6.856.720,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.86	13.007.86	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 2 sector oriental (TN2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN2A3) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Desarrollo Social : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	30,00	$ 171.722,00	$ 5.151.660,00
		13.7.87	13.007.87	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 2 sector oriental (TN2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN2A4) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Hacienda : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1 1/4"	m	70,00	$ 191.216,00	$ 13.385.120,00
		13.7.88	13.007.88	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 2 sector oriental (TN2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN2A5) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Gobierno : Conductor 3No. 6 AWG + 1No. 6(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	70,00	$ 191.216,00	$ 13.385.120,00
		13.7.89	13.007.89	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 2 sector oriental (TN2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN2A6) piso 2 sector oriental en Secretaria de Desarrollo Social : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	60,00	$ 171.296,00	$ 10.277.760,00
		13.7.90	13.007.90	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1A1) piso 1 sector oriental en Oficina de Audiencia 1 : Conductor 3No. 8 AWG + 8No. 6(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	60,00	$ 171.296,00	$ 10.277.760,00
		13.7.91	13.007.91	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1A2) piso 1 sector oriental en Oficina Sisben/Catastro : Conductor 3No. 8 AWG + No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	40,00	$ 171.418,00	$ 6.856.720,00
		13.7.92	13.007.92	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1A3) piso 1 sector oriental en Cuarto de Control : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	40,00	$ 171.418,00	$ 6.856.720,00
		13.7.93	13.007.93	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1A4) piso 1 sector oriental en Data Center : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 6(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	40,00	$ 171.418,00	$ 6.856.720,00
		13.7.94	13.007.94	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1A5) piso 1 sector oriental en Secretaria de Movilidad : Conductor 3No. 2AWG + 1No. 2(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/2"	m	70,00	$ 250.472,00	$ 17.533.040,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.95	13.007.95	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1A6) piso 1 sector oriental en Secretaria de Ambiente : Conductor 3No. 4AWG + 1No. 4(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	70,00	$ 216.313,00	$ 15.141.910,00
		13.7.96	13.007.96	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector oriental (TN1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1A7) piso 1 sector oriental en Secretaria de Cultura y Turismo : Conductor 3No. 4AWG + 1No. 4(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	70,00	$ 216.313,00	$ 15.141.910,00
		13.7.97	13.007.97	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector occidental (TN1B) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1B1) piso 1 sector occidental en Archivo General : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	50,00	$ 171.418,00	$ 8.570.900,00
		13.7.98	13.007.98	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 1 sector occidental (TN1B) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN1B2) piso 1 sector occidental en Parqueadero Privado y Servicios generales : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	80,00	$ 173.857,00	$ 13.908.560,00
		13.7.99	13.007.99	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 0 sector oriental (TN0A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN0A2) piso 0 sector oriental en Cuarto de Generadores : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	50,00	$ 171.418,00	$ 8.570.900,00
		13.7.100	13007100	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes de servicio normal piso 0 sector oriental (TN0A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN0A3) piso 0 sector oriental en Cuarto de motombombas : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	110,00	$ 171.082,00	$ 18.819.020,00
		13.7.101	13007101	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 3 sector oriental (TR3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR3A1) piso 3 sector oriental en Aula Polivalente DIVISIÓN 1 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	10,00	$ 173.857,00	$ 1.738.570,00
		13.7.102	13007102	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 3 sector oriental (TR3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR3A2) piso 3 sector oriental en Aula Polivalente DIVISIÓN 2 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	10,00	$ 173.857,00	$ 1.738.570,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.103	13007103	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 3 sector oriental (TR3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR3A3) piso 3 sector oriental en Aula Polivalente DIVISIÓN 3 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	10,00	$ 173.857,00	$ 1.738.570,00
		13.7.104	13007104	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 3 sector oriental (TR3A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR3A4) piso 3 lado oriental en Aula Polivalente DIVISIÓN 4 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	10,00	$ 173.857,00	$ 1.738.570,00
		13.7.105	13007105	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 2 sector oriental (TR2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR2A1) piso 2 sector oriental en Oficina Secretario de Hacienda : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	54,00	$ 171.356,00	$ 9.253.224,00
		13.7.106	13007106	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 2 sector oriental (TR2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR2A2) piso 2 sector oriental en Oficina de Movilidad : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	40,00	$ 171.570,00	$ 6.862.800,00
		13.7.107	13007107	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 2 sector oriental (TR2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR2A3) piso 2 sector oriental en Oficina de Desarrollo Social : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	30,00	$ 171.722,00	$ 5.151.660,00
		13.7.108	13007108	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 2 sector oriental (TR2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR2A4) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Hacienda : Conductor 3No. 6AWG + 1No. 6(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	70,00	$ 191.363,00	$ 13.395.410,00
		13.7.109	13007109	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 2 sector oriental (TR2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR2A5) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Gobierno: Conductor 3No. 6AWG + 1No. 6(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	70,00	$ 191.363,00	$ 13.395.410,00
		13.7.110	13007110	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 2 sector oriental (TR2A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR2A6) piso 2 sector oriental en Oficina Secretaria de Desarrollo : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	60,00	$ 171.295,00	$ 10.277.700,00
		13.7.111	13007111	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1A1) piso 1 sector oriental en Oficinas de Audiencias : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	75,00	$ 171.204,00	$ 12.840.300,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.112	13007112	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1A2) piso 1 sector oriental en Ofina de Sisben/Catastro : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	50,00	$ 171.418,00	$ 8.570.900,00
		13.7.113	13007113	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1A3) piso 1 sector oriental en Cuarto de Control : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	40,00	$ 171.570,00	$ 6.862.800,00
		13.7.114	13007114	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1A4) piso 1 sector oriental en Datacenter : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	40,00	$ 171.570,00	$ 6.862.800,00
		13.7.115	13007115	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1A5) piso 1 sector oriental en Secretaria de Movilidad : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	70,00	$ 171.234,00	$ 11.986.380,00
		13.7.116	13007116	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1A6) piso 1 sector oriental en Secretaria de Ambiente : Conductor 3No. 4AWG + 1No. 4(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	70,00	$ 216.434,00	$ 15.150.380,00
		13.7.117	13007117	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector oriental (TR1A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1A7) piso 1 sector oriental Secretaria de Cultura y Turismo : Conductor 3No. 4AWG + 1No. 4(N)+ 1No. 8(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 1/4"	m	50,00	$ 216.617,00	$ 10.830.850,00
		13.7.118	13007118	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 1 sector occidental (TR1B) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1B1) piso 1 sector occidental en Archivo General : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1 "	m	50,00	$ 171.418,00	$ 8.570.900,00
		13.7.119	13007119	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 0 sector oriental (TR0A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR0A1) piso 0 sector oriental Subestación Eléctrica : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	50,00	$ 171.418,00	$ 8.570.900,00
		13.7.120	13007120	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 0 sector oriental (TR0A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR0A2) piso 0 sector oriental en Cuarto de Generadores : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	50,00	$ 171.418,00	$ 8.570.900,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.121	13007121	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes regulados piso 0 sector oriental (TR0A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR0A3) piso 0 sector oriental en Cuarto de Motobombas : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	110,00	$ 171.082,00	$ 18.819.020,00
		13.7.122	13007122	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de Tomacorrientes regulados piso 1 sector occidental (TR1B) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE REGULADO (TR1B2) piso 1 sector occidental en Parqueadero Privado y Servicios Generales : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	50,00	$ 171.418,00	$ 8.570.900,00
		13.7.124	13007124	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA PISO 6 hasta TABLERO DE ASCENSORES piso 6 : Conductor 3No. 1/0AWG + 1No. 1/0(N)+ 1No. 6(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ2 1/2"	m	15,00	$ 295.141,00	$ 4.427.115,00
		13.7.125	13007125	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL PISO 3 hasta CENTROS DE CARGA PARA ALIMENTAR CARGAS MOVILES Y PORTATILES en Terraza 1 (T3N1) piso 3 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 1"	m	70,00	$ 172.823,00	$ 12.097.610,00
		13.7.126	13007126	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL PISO 3 hasta CENTROS DE CARGA PARA ALIMENTAR CARGAS MOVILES Y PORTATILES en Terraza 2 (T3N2) piso 3 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 1"	m	35,00	$ 172.823,00	$ 6.048.805,00
		13.7.127	13007127	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL PISO 3 hastaCENTROS DE CARGA PARA ALIMENTAR CARGAS MOVILES Y PORTATILES en Terraza 3 (T3N3) piso 3 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 1"	m	25,00	$ 172.420,00	$ 4.310.500,00
		13.7.128	13007128	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL PISO 3 hasta CENTROS DE CARGA PARA ALIMENTAR CARGAS MOVILES Y PORTATILES en Terraza 4 (T3N4) piso 3 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 1"	m	70,00	$ 171.372,00	$ 11.996.040,00
		13.7.129	13007129	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro NORMAL PISO 3 hasta CENTROS DE CARGA PARA ALIMENTAR CARGAS MOVILES Y PORTATILES en Terraza 5 (T3N5) piso 3 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 1"	m	35,00	$ 171.936,00	$ 6.017.760,00
		13.7.130	13007130	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero NORMAL PISO 3 hasta CENTROS DE CARGA PARA ALIMENTAR CARGAS MOVILES Y PORTATILES en Terraza 6 (T3N6) piso 3 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ 1"	m	25,00	$ 172.420,00	$ 4.310.500,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.131	13007131	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes REGULADOS piso 3 sector oriental (TR3A) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	25,00	$ 172.420,00	$ 4.310.500,00
		13.7.132	13007132	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta tablero de Tomacorrientes REGULADOS piso 2 sector occidental (TR2B) : Conductor 3No. 8 AWG + 1No. 8 (N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	30,00	$ 172.016,00	$ 5.160.480,00
		13.7.133	13007133	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de tomacorrientes normales piso 0 sector oriental (TN0A) hasta SUBTABLERO de TOMACORRIENTE NORMAL (TN0A1) piso 0 sector oriental en Parqueadero : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	25,00	$ 172.420,00	$ 4.310.500,00
		13.7.134	13007134	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE0A) piso 0 sector oriental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.135	13007135	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE0B) piso 0 sector occidental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.136	13007136	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE1A) piso 1 sector oriental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.137	13007137	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia](TIE1B) piso 1 sector occidental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 171.248,00	$ 2.054.976,00
		13.7.138	13007138	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suminisitro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE2A) piso 2 sector oriental: Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.139	13007139	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE2B) piso 2 sector occidental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.140	13007140	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE3A) piso 3 sector oriental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.141	13007141	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE3B) piso 3 sector occidental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.7.142	13007142	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE4A) piso 4 sector oriental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.143	13007143	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE4B) piso 4 sector occidental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.144	13007144	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE5A) piso 5 lado A : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.145	13007145	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE5B) piso 5 sector occidental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.146	13007146	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE6A) piso 6 sector oriental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.7.147	13007147	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro EMERGENCIA hasta Tablero de iluminación de emergencia (TIE6B) piso 6 sector occidental : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización EMT Φ1"	m	12,00	$ 174.154,00	$ 2.089.848,00
		13.8		**TABLEROS Y ALIMENTADORES PARA EQUIPOS HIDRAULICOS.**				
		13.8.1	13.008.1	Suministro, montaje e instalación de: Tablero de protección de alimentador bomba contra incendio (BCI) alimentado desde bornes del transformador T3 de 75 kVA en Cuarto Tecnico subestación piso 0 Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador, calculado y seleccionado para bomba contra incendio.	Un	1,00	$ 6.753.974,00	$ 6.753.974,00
		13.8.2	13.008.2	Suministro, montaje e instalación de: Tablero de protección de equipos contra incendio (BCI) en Cuarto Hidraulico bomba contra incendio piso 0 Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador, calculado y seleccionado para bomba contraincendio.	Un	1,00	$ 6.753.974,00	$ 6.753.974,00
		13.8.3	13.008.3	Suministro, montaje e instalación de: tablero para motobomba MBs AGUA POTABLE en Cuarto Hidraulico piso 0 Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 993.974,00	$ 993.974,00
		13.8.4	13.008.4	Suministro, montaje e instalación de: tablero para motobomba MBs AGUAS LLUVIAS en Estación de Bombeo de agua lluvia piso 0 Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 993.974,00	$ 993.974,00
		13.8.5	13.008.5	Suministro, montaje e instalación de: tablero motobomba MBs AGUAS RESIDUALES en Estación de Bombeo aguas residuales piso 0 Trifásico 240 V 12 circuitos - Con espacio para Totalizador.	Un	1,00	$ 993.974,00	$ 993.974,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.8.6	13.008.6	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA PISO 0 hasta TABLERO DE MOTOBOMBAS AGUA POTABLE piso 0 : Conductor 3No. 4AWG + 1No. 4(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización IMC Φ3"	m	125,00	$ 211.752,00	$ 26.469.000,00
		13.8.7	13.008.7	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde bornes del transformador T3 de 75 kVA hasta tablero de proteccion de equipos contra incendio (BCI) piso 0 : Conductor 3No. 4/0 AWG + 1No. 4/0 (N)+ 1No. 4(T) AWG CU-HFFR, Canalización IMC Φ2 1/2"	m	130,00	$ 442.079,00	$ 57.470.270,00
		13.8.9	13.008.8	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA PISO 0 hasta TABLERO DE MOTOBOMBAS AGUAS RESIDUALES piso 0 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización IMC Φ1"	m	20,00	$ 126.289,00	$ 2.525.780,00
		13.8.10	13.008.9	Suministro, montaje e instalación de: Alimentador desde tablero de suministro de EMERGENCIA PISO 0 hasta TABLERO DE MOTOBOMBAS AGUAS LLUVIAS piso 0 : Conductor 3No. 8AWG + 1No. 8(N)+ 1No. 10(T) AWG CU-HFFR, Canalización IMC Φ1"	m	75,00	$ 126.289,00	$ 9.471.675,00
		13.9		**SALIDAS PARA ILUMINACIÓN INTERIOR**				
		13.9.1	13.009.1	Suministro, montaje e instalación de: Salida para iluminación, luminarias sobrepuestas en cielo. Canalización metálica en EMT 3/4", Conductor cobre (2No.12 + 1No.12 (T)) AWG Cu-HFFR. Incluye 1m de cable encauchetado libre de halógenos 3x12 AWG, clavija y tomacorriente. Longitud media de cableado y canalizacion por luminaria: 7m.	un	694,00	$ 195.719,00	$ 135.828.986,00
		13.9.2	13.009.2	Suministro, montaje e instalación de: Salida para iluminación, luminarias empotradas en cielo. Canalización metálica en EMT 3/4", Conductor cobre (2No.12 + 1No.12 (T)) AWG Cu-HFFR. Incluye 1m de cable encauchetado libre de halógenos 3x12 AWG, clavija y tomacorriente. Longitud media de cableado y canalizacion por luminaria: 7m.	un	2.860,00	$ 195.818,00	$ 560.039.480,00
		13.10		**LUMINARIAS ILUMINACIÓN INTERIOR**				
		13.10.1	13.010.1	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria rectangular para empotrar, equipada con lámpara lineal tipo LED. CRI>80. Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 5700 lumenes. Incluye driver DALI y accesorios.	Un	1.880,00	$ 511.578,00	$ 961.766.640,00
		13.10.2	13.010.2	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria cilíndrica (Bala) de techo para empotrar, equipada con lámparas tipo LED . CRI>80. Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 3400 lumenes. Incluye driver DALI y accesorios.	Un	980,00	$ 451.578,00	$ 442.546.440,00
		13.10.3	13.010.3	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria rectangular hermética con lámparas tipo LED. CRI>80. Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 5700 lumenes. Incluye driver DALI y accesorios.	Un	420,00	$ 571.578,00	$ 240.062.760,00
		13.10.4	13.010.4	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo aplique de pared en muros de circulacion vertical, 12W con lámparas tipo LED. CRI>80. Incluye driver DALI y accesorios.	un	60,00	$ 331.578,00	$ 19.894.680,00
		13.10.5	13.010.5	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria lineal para sobreponer en torta inferior de concreto, 18W en pasillos Piso 1 - Nivel 0.00, con lámparas tipo LED . CRI>80. Incluye driver DALI y accesorios.	un	59,00	$ 391.578,00	$ 23.103.102,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.10.6	13.010.6	Suministro, montaje e instalación de: Luminarias LED cilíndrica tipo bala, para descolgar de cielo raso, 20W y 2500lm en ventanillas. Incluye driver DALI y accesorios.	un	155,00	$ 530.308,00	$ 82.197.740,00
		13.11		**LUMINARIAS, SOPORTES Y REDES ILUMINACIÓN EXTERIOR**				
		13.11.1	13.011.1	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo ornamental de 100 W, instalación exterior sobre poste equipada con lampara led. Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 9000 lúmenes. Incluye driver, cableado y accesorios.	un	50,00	$ 649.722,00	$ 32.486.100,00
		13.11.2	13.011.2	Suministro, transporte y montaje de: Poste metálico de 4m, incluye base, brazo sencillo, sistema de puesta a tierra y soporte para fijación de luminarias para iluminación en vías peatonales, resalte arquitectónico y ornamentación.	un	50,00	$ 1.466.922,00	$ 73.346.100,00
		13.11.3	13.011.3	Construcción en sitio de: Caja de inspección para alumbrado ornamental comunal según norma ENEL-CODENSA AP274. Incluye tapa y drenaje de fondo.	un	50,00	$ 1.534.122,00	$ 76.706.100,00
		13.11.4	13.011.4	Suministro, tendido subterráneo e instalación de: Red de Iluminación Exterior en Baja Tensión , canalizada en PVC 2". Conductores en cobre 75°C: 3x8AWG . Incluye 2 ductos PVC 2", uno para reserva. Incluye accesorios	m	2.000,00	$ 83.160,00	$ 166.320.000,00
		13.11.5	13.011.5	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo reflector de fachada 100W . Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 1800 lúmenes.	un	6,00	$ 319.319,00	$ 1.915.914,00
		13.11.6	13.011.6	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo reflector de fachada 200W. Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 9000 lúmenes.	un	4,00	$ 571.499,00	$ 2.285.996,00
		13.11.7	13.011.7	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria de alumbrado publico 60W . Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 8880 lúmenes.	un	7,00	$ 531.574,00	$ 3.721.018,00
		13.11.8	13.011.8	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo aplique (tortuga) 12W . Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 960 lúmenes.	un	26,00	$ 263.678,00	$ 6.855.628,00
		13.11.9	13.011.9	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo bala en piso 18W . Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 1440 lúmenes.	un	5,00	$ 412.333,00	$ 2.061.665,00
		13.11.10	13.011.10	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria Deco de aplique 12W . Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 1200 lúmenes.	un	13,00	$ 316.942,00	$ 4.120.246,00
		13.11.11	13.011.11	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria Deco en bolardo 10W . Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 700 lúmenes.	un	24,00	$ 397.428,00	$ 9.538.272,00
		13.11.12	13.011.12	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo cinta LED 25W.	m	140,00	$ 218.078,00	$ 30.530.920,00
		13.11.13	13.011.13	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo spot para estatua 30W . Flujo neto mínimo garantizable por luminaria 3290 lúmenes.	un	2,00	$ 510.858,00	$ 1.021.716,00
		13.11.14	13.011.14	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria tipo collarin con 3 bombillas LED 30W .	un	13,00	$ 323.678,00	$ 4.207.814,00
		13.12		SALIDAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL y TOMACORRIENTES RED REGULADA				

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.12.1	13.012.1	Suministro, montaje e instalación de: Circuitos ramales para red de servicio normal en Pisos 4, 5 y 6. Longitud promedio de canalización y conductor, por salida: 7m. Canalización IMC 3/4" a través de Pisos Técnicos arquitectónicos. Conductor 2No. 12 AWG +1No 12AWG. Cu-HFFR.	Un	4.239,00	$ 261.014,00	$ 1.106.436.346,00
		13.12.2	13.012.2	Suministro, montaje e instalación de: Caja de salida múltiple en piso, soportada en piso técnico, para distribución desde piso hacia puestos y estaciones de trabajo en muebles, para circuitos de tomacorrientes de servicio normal	Un	496,00	$ 125.470,00	$ 62.233.120,00
		13.12.3	13.012.3	Suministro, montaje e instalación de: Circuitos ramales para red de servicio normal en Pisos 0, 1, 2 y 3. Longitud promedio de canalización y conductor, por salida: 7m. Canalización PVC 3/4" embebida en piso. Conductor 2No. 12 AWG +1No 12AWG. Cu-HFFR.	Un	3.720,00	$ 128.130,00	$ 476.643.600,00
		13.12.4	13.012.4	Suministro, montaje e instalación de: Caja de salida múltiple en piso, embebida en piso, para distribución desde piso hacia puestos y estaciones de trabajo en muebles, para circuitos de tomacorrientes de servicio normal	Un	389,00	$ 51.790,00	$ 20.146.310,00
		13.12.5	13.012.5	Suministro, montaje e instalación de: Circuitos ramales para red de servicio regulado en Pisos 4, 5 y 6. Longitud promedio de canalización y conductor, por salida: 7m. Canalización IMC 3/4" a través de Pisos Técnicos arquitectónicos. Conductor 2No. 12 AWG +1No 12AWG. Cu-HFFR.	Un	3.224,00	$ 261.014,00	$ 841.509.136,00
		13.12.6	13.012.6	Suministro, montaje e instalación de: Circuitos ramales para red de servicio regulado en Pisos 0, 1, 2 y 3. Longitud promedio de canalización y conductor, por salida: 7m. Canalización PVC 3/4" embebida en piso. Conductor 2No. 12 AWG +1No 12AWG. Cu-HFFR.	Un	2.400,00	$ 128.130,00	$ 307.512.000,00
		13.12.7	13.012.7	Suministro, montaje e instalación de: Salida para tomacorriente, red de servicio normal. Incluye tomacorriente.	Un	1.933,00	$ 41.658,00	$ 80.524.914,00
		13.12.8	13.012.8	Suministro, montaje e instalación de: Salida para tomacorriente, red de servicio regulado. Incluye tomacorriente.	Un	1.613,00	$ 51.258,00	$ 82.679.154,00
		13.12.9	13.012.9	Suministro, montaje e instalación de: Salida para tomacorriente 220V, red de servicio normal. Incluye tomacorriente.	Un	4,00	$ 57.258,00	$ 229.032,00
		13.12.10	13.012.10	Suministro, montaje e instalación de: Salida para tomacorriente GFCI, en áreas húmedas: Sótanos, pisos y Baños. red de servicio normal. Incluye tomacorriente.	Un	68,00	$ 81.258,00	$ 5.525.544,00
		13.13		**BANDEJAS PARA SOPORTE**				
		13.13.1	13.013.1	Suministro, montaje e instalación. de: Bandeja portacables tipo escalera 30*8 cm. Incluye: Accesorios de fijación y cable de SPT	m	120,00	$ 102.710,00	$ 12.325.200,00
		13.13.2	13.013.2	Suministro, montaje e instalación de: Bandeja portacables tipo escalera 20*5 cm. Incluye: Accesorios de fijación y cable de SPT.	m	160,00	$ 98.710,00	$ 15.793.600,00
		13.13.3	13.013.3	Suministro, montaje e instalación de: Bandeja portacables tipo escalera 15*5 cm. Incluye: Accesorios de fijación y cable de SPT.	m	425,00	$ 96.310,00	$ 40.931.750,00
		13.13.4	13.013.4	Suministro, montaje e instalación de: Bandeja portacables tipo escalera 10*5 cm. Incluye: Accesorios de fijación y cable de SPT.	m	30,00	$ 92.710,00	$ 2.781.300,00
		13.14		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIZACIÓN**				

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.14.1	13.014.1	Suministro, tendido y conexionado de: Cable de cobre desnudo #2/0	m	50,00	$ 82.098,00	$ 4.104.900,00
		13.14.2	13.014.2	Suministro y aplicación de: Soldadura Termoweld x115 GRM	Un	13,00	$ 62.778,00	$ 816.114,00
		13.14.3	13.014.3	Suministro, enterramiento y conexionado de: Varilla Cu-Cu 5/8X 2.40m	Un	12,00	$ 235.358,00	$ 2.824.296,00
		13.14.4	13.014.4	Cajas de inspección prefabricada con tapa: 0,30x0,30x0,50m	Un	4,00	$ 259.578,00	$ 1.038.312,00
		13.14.5	13.014.5	Suministro, tendido y conexionado de: Cable de cobre desnudo No. 4/0 AWG. Red de equipotencialización	m	15,00	$ 153.126,00	$ 2.296.890,00
		13.14.6	13.014.6	Suministro, montaje y conexionado de: Barraje para conexiones equipotenciales de cobre electrolítico 60cmx10cmx1/4"	Un	2,00	$ 572.526,00	$ 1.145.052,00
		13.15		**SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERIOR CONTRA RAYOS**				
		13.15.1	13.015.1	Suministro, montaje e instalación de: Punta de captación en acero inoxidable de 5/8" x 1.20m	Un	28,00	$ 222.978,00	$ 6.243.384,00
		13.15.2	13.015.2	Suministro, montaje e instalación de: Grapa de sujeción de Punta de captación en acero inoxidable	Un	28,00	$ 112.578,00	$ 3.152.184,00
		13.15.3	13.015.3	Suministro, tendido y fijación de: alambron de Al de 8mm de ancho. Incluye conectores de empalme y de cruce.	m	1.000,00	$ 36.858,00	$ 36.858.000,00
		13.15.4	13.015.4	Suministro y fijación de: aisladores para alambron de Al en anillos perimetrales	Un	1.000,00	$ 38.778,00	$ 38.778.000,00
		13.15.5	13.015.5	Suministro y fijación de: conectores de puntas de captación a anillos perimetrales	Un	28,00	$ 84.618,00	$ 2.369.304,00
		13.15.6	13.015.6	Suministro, tendido e instalación de: Conductor de Cu desnudo No. 2 AWG.	m	1.000,00	$ 57.378,00	$ 57.378.000,00
		13.15.7	13.015.7	Suministro e instalación de: Varillas de Cu 2,40mx5/8"	Un	14,00	$ 222.726,00	$ 3.118.164,00
		13.15.8	13.015.8	Suministro, instalación y fijación de: Cable apantallado 100 kV x 3.5m	Un	16,00	$ 1.665.316,00	$ 26.645.056,00
		13.15.9	13.015.9	Suministro e instalación de: conectores bimetálicos Cu-Al	Un	16,00	$ 140.684,00	$ 2.250.944,00
		13.15.10	13.015.10	Suministro, tendido e instalación de: Conductor de Cu desnudo No. 2/0AWG.	m	450,00	$ 99.884,00	$ 44.947.800,00
		13.15.11	13.015.11	Suministro, tendido e instalación de: Conexión equipotencial del SIPRA a malla de puesta a tierra en Cu No. 2/0 AWG. Incluye canalización subterránea.	m	60,00	$ 99.126,00	$ 5.947.560,00
		13.15.12	13.015.12	Suministro y aplicación de: Soldadura Termoweld x115 GRM	Un	14,00	$ 66.978,00	$ 937.692,00
		13.15.13	13.015.13	Suministro e instalación de toma de tierra, con borna MV de conexión multifunción en NIRO (V4A) para conductores redondos 8-10 mm	Un	1,00	$ 438.978,00	$ 438.978,00
		13.15.14	13.015.14	Vía de chispas de separación. Ref: descargador tipo DEHNgap C S.	Un	16,00	$ 593.778,00	$ 9.500.448,00
		13.16		**UPS**				
		13.16.1	13.016.1	Suministro, montaje e instalación de: UPS Trifásica de Doble Conversión de 208V / 220V / 120V / 127V 80kVA/kW - FP: 1, con Baterías Externas	Un	1,00	$ 90.035.778,00	$ 90.035.778,00
		13.16.2	13.016.2	Suministro, montaje e instalación de: UPS Trifásica de Doble Conversión de 208V / 220V / 120V / 127V 60kVA/kW - FP: 1, con Baterías Externas	Un	1,00	$ 81.635.778,00	$ 81.635.778,00
		13.16.3	13.016.3	Suministro, montaje e instalación de: UPS Trifásica de Doble Conversión de 208V / 220V / 120V / 127V 50kVA/kW - FP:1.	Un	3,00	$ 65.195.778,00	$ 195.587.334,00
		13.16.4	13.016.4	Suministro, montaje e instalación de: UPS Trifásica de Doble Conversión de 208V / 220V / 120V / 127V 15kVA/kW - FP:1.	Un	2,00	$ 43.295.778,00	$ 86.591.556,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.16.5	13.016.5	Suministro, montaje e instalación de: UPS Trifásica en rack 5kVA/kW - FP:1.	Un	18,00	$ 11.795.778,00	$ 212.324.004,00
		13.17		**SISTEMA CORTAFUEGO PARA CUARTOS TÈCNICOS ELECTRICOS Y TELECOM**				
		13.17.1	13.017.01	Suministro, montaje e instalación de: Sistema modular para sellado cruzamiento de bandejas 30 cm	Un	14,00	$ 1.204.516,00	$ 16.863.224,00
		13.17.2	13.017.02	Suministro, montaje e instalación de: Sistema modular de pasamuros para canalización 3"	Un	42,00	$ 380.178,00	$ 15.967.476,00
		13.17.3	13.017.03	Suministro, montaje e instalación de: Módulos de relleno con compatibilidad electromagnética para el sellado de espacios no utilizados en marcos de tránsito en situaciones en las que se requiere una alta estanqueidad al agua y los gases, así como protección contra incendios. Dimensiones (L x An x Al): 60 x 15 x 15 mm	Un	7,00	$ 11.340.316,00	$ 79.382.212,00
		13.18		**SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA**				
		13.18.1	13.018.01	Suministro, montaje e instalación de panel solar monocristalino 355 W. Voc: 47 Vdc. Isc: 9.58 A. Incluye soportes y accesorios para su correcta instalación.	Un	252,00	$ 1.206.316,00	$ 303.991.632,00
		13.18.2	13.018.02	Suministro, montaje e instalación de: Conductor calibre 14 AWG PV XLPE 2000 V 90°C SR Cu. Para +/- Entre paneles solares	m	340,00	$ 132.316,00	$ 44.987.440,00
		13.18.3	13.018.03	Suministro, montaje e instalación de: Conductor calibre 14 AWG PV XLPE 2000 V 90°C SR Cu. Para +/- Entre paneles solares y BOX DC	m	430,00	$ 132.316,00	$ 56.895.880,00
		13.18.4	13.018.04	Suministro, montaje e instalación de: tuberia EMT de 1/2" x 3m para uso exterior. Incluye accesorios para su correcta instalación.	Un	143,33	$ 152.356,00	$ 21.837.693,33
		13.18.5	13.018.05	Suministro, montaje e instalación de: BOX DC para conexión de arreglos en paralelo de 16 puestos. Incluye fusibles tipo gPV DC de 12 A (1000 V) y Seccionador principal ABB T1D 160 PV o equivalente.	Un	2,00	$ 2.526.316,00	$ 5.052.632,00
		13.18.6	13.018.06	Suministro, montaje e instalación de: Conductor calibre 6 AWG PV XLPE 2000 V 90°C SR Cu. Para +/- Entre BOX DC e inversor (ubicado en cuarto técnico principal)	m	60,00	$ 147.916,00	$ 8.874.960,00
		13.18.7	13.018.07	Suministro, montaje e instalación de: tuberia EMT de 1"x 3m para uso exterior. Incluye accesorios para su correcta instalación.	Un	20,00	$ 177.376,00	$ 3.547.520,00
		13.18.8	13.018.08	Suministro, montaje e instalación de: tuberia PVC tipo A de 1" x3m. Entre loza de cubierta y cuarto técnico último piso.	Un	1,00	$ 140.656,00	$ 140.656,00
		13.18.9	13.018.09	Suministro, montaje e instalación de: inversor REF Fronius Tauro Eco 50-30-p o similar. Pmax = 50 kW Imax = 87.5 A. Vdc entrada = 580 - 930 Vdc. Imax salida = 75 A. V salida = 380/220 V trifásico.	Un	2,00	$ 2.526.316,00	$ 5.052.632,00
		13.18.10	13.018.10	Suministro, montaje e instalación de: Conductor calibre 3x4(F)+1x4(N)+1(T) AWG THWN 600 V Cu. Entre inversor y transformador baja-baja (ubicado en cuarto técnico principal).	m	5,00	$ 170.056,00	$ 850.280,00
		13.18.11	13.018.11	Suministro, montaje e instalación de: Coraza americana de 1 1/2". Incluye accesorios para su correcta instalación.	Un	5,00	$ 138.348,00	$ 691.740,00
		13.18.12	13.018.12	Suministro, montaje e instalación de: Transformador seco baja-baja clase H 75 kVA 380/220 V trifásico.	Un	2,00	$ 6.126.316,00	$ 12.252.632,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		13.18.13	13.018.13	Suministro, montaje e instalación de: Conductor calibre 3x1/0(F)+1x1/0(N)+1(T) AWG THWN 600 V Cu. Entre transformador baja-baja y tablero principal.	m	5,00	$ 246.016,00	$ 1.230.080,00
		13.18.14	13.018.14	Suministro, montaje e instalación de: Coraza americana de 2". Incluye acesorios para su correcta instalación.	Un	5,00	$ 158.605,00	$ 793.025,00
		13.18.15	13.018.15	Suministro, montaje e instalación de: Breaker diferencial 125 A 300 mA Isc>5 kA. Incluye accesorios para su correcta instalación.	Un	2,00	$ 192.316,00	$ 384.632,00
		13,19		**MARCACIÓN Y ETIQUETADO**				
		13,19,1	13,19,01	Suministro, montaje e instalación de pintura, etiquetas y marcación para equipos electricos tales como tableros de distribución, canalizaciónes, bandejas, transformadores de potencia, UPS, grupo electrogeno equipos de subestacion y demás equipos que lo requieran.	gl	1,00	$ 25.263.157,00	$ 25.263.157,00
Subtotal								**$ 10.541.141.359,33**
		14		**REDES DE DATOS**				
		14.1.1	14.001.1	Suministro e instalación de concentrador Óptico Standalone OLT GPON con 8 puertos SFP OLT, con capacidad de soportar 512 nodos Gpon 4 puertos SFP+ Uplink. Incluye los transceptores, fuente de alimentación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye la marcación de los puertos en según TIA606.	UN	5,00	$ 51.301.252,00	$ 256.506.260,00
		14.1.2	14.001.2	Suministro e instalación Panel de Conexión de Fibra para Rack de 19in, Bandeja Fija, Acepta mínimo 48 Fibras, 1 UR. Incluye Placas LGX 12P LC/SC, Con 6 Conectores SC para Fibra Monomodo, Placas adaptadoras ciega, Kit de anclaje y acomodación, kit de bandeja de empalmes stack 36F, extensiones monofibra, kit de adaptadores ópticos, elementos asociados, conectores, marcación con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	UN	125,00	$ 5.322.895,00	$ 665.361.875,00
		14.1.3	14.001.3	Suministro e instalación de bastidor de 19" con divisor óptico 1X2X32 de fibra óptica para Gpon, G.657A SC-APC/SC-APC, incluye patch cord monofibra conectorizado, elementos asociados, conectores, marcación según norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	UN	40,00	$ 7.838.514,00	$ 313.540.560,00
		14.1.4	14.001.4	Suministro e instalación de Cable de Fibra Óptica de 12 hilos monomodo (BLI), Interior, Tight Buffer, compatible con ITU-T G.657, con dos FRPs junto a la cubierta externa, LSZH . Incluye módulos, elementos asociados, conectores, marcacion con placa en acrilico o térmica según norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	m	21.600,00	$ 13.914,00	$ 300.542.400,00
		14.1.5	14.001.5	Suministro e instalación de Cable de Fibra Óptica de 1 hilo monomodo, Interior, de baja fricción, compatible con ITU-T G.657, con dos alambres de acero especiales para tracción, LSZH . Incluye módulos, elementos asociados, conectores, marcación con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	m	85.200,00	$ 5.640,00	$ 480.528.000,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		14.1.6	14.001.6	Suministro e instalación de roseta óptica, SC/APC, para fibra de 1 hilo monomodo, incluye patch cord óptico monofibra conectorizado G657A SC APC LSZH de 1.5M, adaptadores ópticos, conectores ópticos, elementos asociados, conectores, marcación con placa en acrílico o térmica segun norma TIA606. y demás elementos necesarios para su correcta instalación	UN	1.897,00	$ 499.508,00	$ 947.566.676,00
		14.1.7	14.001.7	Suministro e instalación de modem Óptico ONT GPON. Permite la conexión de 4 puertos de datos. longitud de onda de transmisión: 1310 nm; longitud de onda de recepción: 1490 nm. Incluye fuente de alimentación, configuración y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UN	1.638,00	$ 1.316.723,00	$ 2.156.792.274,00
		14.1.8	14.001.8	Suministro e instalación de modem Óptico ONT GPON PoE. Permite la conexión de 4 puertos de datos. longitud de onda de transmisión: 1310 nm; longitud de onda de recepción: 1490 nm. Incluye fuente de alimentación, configuración y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UN	169,00	$ 2.067.851,00	$ 349.466.819,00
		14.1.9	14.001.9	Suministro e instalación de Rack cerrado de 42 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, organizadores horizontales, organizadores verticales, bandejas, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	12,00	$ 11.059.096,00	$ 132.709.152,00
		14.1.10	14.001.10	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalera, de 300mm X 80mm, incluye curvas de 90 grados, uniones en T, uniones lineales, soportes, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	2.640,00	$ 509.554,00	$ 1.345.222.560,00
		14.1.11	14.001.11	Suministro e instalación de cajas 30X30 con fondo de madera, especiales para comunicaciones, incluye puntos eléctricos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	6,00	$ 250.115,00	$ 1.500.690,00
		14.1.12	14.001.12	Suministro e instalación de cable F/UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación segun norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	27.105,00	$ 7.949,00	$ 215.457.645,00
		14.1.13	14.001.13	Suministro e instalación de salida para comunicaciones, incluye codos, terminales, cajas 2400 con tapa chazos, abrazaderas y demás acesorios requeridos para su adecuado montaje.	UN	1.807,00	$ 10.093,00	$ 18.238.051,00
		14.1.14	14.001.14	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas aluminio 2400 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demas acesorios requeridos para su adecuado montaje	m	2.134,00	$ 23.100,00	$ 49.295.400,00
		14.1.15	14.001.15	Suministro e instalación de conector RJ-45 macho de campo cat.6A industrial blindado para aplicación de MPTL. Compatible con cables 22-26 AWG.	UN	668,00	$ 62.045,00	$ 41.446.060,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		14.1.16	14.001.16	Suministro e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrilico o térmica según norma TIA606. Incluye elementos necesarios para su correcta instalacion (Salida promedio 3 metros)	UN	25,00	$ 381.881,00	$ 9.547.025,00
		14.1.17	14.001.17	Suministro e instalación de salida doble de datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrilico o térmica según norma TIA606, Incluye elementos necesarios para su correcta instalacion (Salida promedio 3 metros)	UN	102,00	$ 363.288,00	$ 37.055.376,00
		14.1.18	14.001.18	Suministro e instalación de salida de datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrilico o térmica según norma TIA606. Incluye elementos necesarios para su correcta instalacion (Salida promedio 3 metros)	UN	102,00	$ 235.320,00	$ 24.002.640,00
		14.1.19	14.001.19	Suministro e instalación punto de acceso WiFi empresarial, para interior y/o exterior, compatible con el estandar 802.11AC wave 2 de doble banda, alcance máximo de 120m o superior, cuenta con mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps, cuenta con la capacidad de radiar en las frecuencias de 2.5GHz y 5GHz, la alimentación debe ser PoE, compatible con 802.3at, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	102,00	$ 2.186.401,00	$ 223.012.902,00
		14.1.20	14.001.20	Suministro e instalación de controladora Wi-FI y gateway de seguridad con mínimo 2 puertos SFP a 10Gbps, mínimo 8 puertos LAN 10/100/1000. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	7,00	$ 4.060.490,00	$ 28.423.430,00
Subtotal								**$ 7.596.215.795,00**
		15		**SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN - EQUIPOS Y REDES**				
		15.1		**SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS**				
		15.1.1	15.001.1	Suministro e instalación de Panel de detección de incendios direccionable, capaz de soportar mínimo 4 lazos y 4 circuitos de notificación. Certificación UL . Debe permitir secuencia de alarma positiva. Incluye marcación y eiqueta de identificación, todas las tarjetas, conectores, cables y todos los elementos necesarios para conectar 4 lazos, 5 anunciadores remotos y conexión en red. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	1,00	$ 23.132.348,00	$ 23.132.348,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		15.1.2	15.001.2	Suministro e instalación de anunciador remoto de detección de incendios, con pantalla LCD. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	2,00	$ 10.532.839,00	$ 21.065.678,00
		15.1.3	15.001.3	Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de 6A. Certificada UL. Mínimo 4 circuitos de notificación. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	6,00	$ 6.326.831,00	$ 37.960.986,00
		15.1.4	15.001.4	Suministro e instalación de Bateria 12V 18 Ah, recargable. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	16,00	$ 1.347.654,00	$ 21.562.464,00
		15.1.5	15.001.5	Suministro e instalación de estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura pared, color rojo, Fuego en español. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de Identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	202,00	$ 1.267.699,00	$ 256.075.198,00
		15.1.6	15.001.6	Suministro e instalación de Estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura de techo, color rojo. Fuego en español Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	14,00	$ 1.250.862,00	$ 17.512.068,00
		15.1.7	15.001.7	Suministro e instalación de multisensor de humo y temperatura (doble tecnologia), incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	21,00	$ 1.295.288,00	$ 27.201.048,00
		15.1.8	15.001.8	Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspecoión y prueba de aceptación según NFPA72.	un	466,00	$ 900.721,00	$ 419.735.986,00
		15.1.9	15.001.9	Suministro e instalación de sensor de temperatura fija e incremental, incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	6,00	$ 879.415,00	$ 5.276.490,00
		15.1.10	15.001.10	Suministro e instalación de estación manual, incluye Stopper. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	51,00	$ 1.317.434,00	$ 67.189.134,00
		15.1.11	15.001.11	Suministro e instalación de modulo de entrada, monitoreo o supervisión doble para conexión a un contacto normalmente abierto. Certificación UL. Incluye caja, tapa protectora y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	21,00	$ 926.204,00	$ 19.450.284,00
		15.1.12	15.001.12	Suministro e instalación de modulo salida de control de señales externas. Contiene un relevo clase C. Certificación UL. Incluye marcación y etiqueta de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	27,00	$ 809.719,00	$ 21.862.413,00
		15.1.13	15.001.13	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x16. Certificación UL	m	16.734,77	$ 9.502,00	$ 159.013.783,78
		15.1.14	15.001.14	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x18. Certificación UL	m	18.579,57	$ 8.197,00	$ 152.296.704,86

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		15.1.15	15.001.15	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas aluminio 2400 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás acesorios requeridos para su adecuado montaje.	m	5.808,41	$ 24.208,00	$ 140.609.993,15
		15.2		SISTEMA DE NOTIFICACIÓN MASIVA DE INCENDIOS Y EVENTOS - SNMIE				
		15.2.12	15.002.12	Suministro e instalación de Tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	4.291,50	$ 24.208,00	$ 103.888.605,86
		15.2.13	15.002.13	Suministro e instalación de tuberia EMT 1 1/2", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	650,00	$ 33.040,00	$ 21.476.000,00
		15.3		**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**				
		15.3.1	15.003.1	Suministro e instalación de panel control de acceso Ethernet para mínimo 4 puertas, puerto comunicación 10/100 Bate-T, puerto comunicación RS-232 y/o, RS485, mínimo 12 entradas, selección de piso aplicación elevador, mínimo 4 salidas y 4 entradas para lectora, Incluye gabinete, baterías, fuente de poder y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	59,00	$ 9.496.884,00	$ 560.316.156,00
		15.3.2	15.003.2	Suministro e instalación de electroimán 800 lb con antirremanente o cerradura electrónica, incluye soporte ZL, Soporte U Y/O todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	284,00	$ 704.537,00	$ 200.088.508,00
		15.3.3	15.003.3	Suministro e instalación de brazo hidráulico, visagra hidraulica o cualquier otro componente que garantice el cierre automatico de la puerta. Incluye todos los elementros necesarios para su correcta instalación.	un	284,00	$ 415.830,00	$ 118.095.720,00
		15.3.4	15.003.4	Suministro e instalación de lectora de proximidad RFID 125KHz, y/o MIFARE 13.56MHz y/o HID iClass 13.56MMHZ, adicionalmente cuenta con lector de huella dactilar, grado de protección IP65	un	448,00	$ 1.105.028,00	$ 495.052.544,00
		15.3.5	15.003.5	Suministro instalación Consola Dispensadora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coll Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	$ 13.197.413,00	$ 13.197.413,00
		15.3.6	15.003.6	Suministro e instalación Consola recolectora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coll Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	$ 13.197.413,00	$ 13.197.413,00
		15.3.7	15.003.7	Suministro transporte e instalación talanquera vehicular derecha/izquierda de 5m, de alto tráfico, con apertura rapida en menos de 5 segundos, barrera con mástil, bandas reflectantes, cordón luminoso, luz intermitente, fotocelda, soporte para fotocelda, columna para fotocelda, apoyo fijo para talanquera, bobina para detección de campo vehicular, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	2,00	$ 7.210.237,00	$ 14.420.474,00
		15.3.8	15.003.8	Suministro e instalación de punto de pago automatico, debe soporortar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por dia u horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	15,00	$ 14.286.313,00	$ 214.294.695,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		15.3.9	15.003.9	Suministro e instalación de cable UTP Categoria 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y etiqueta de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	13.440,00	$ 8.916,00	$ 119.831.040,00
		15.3.10	15.003.10	Suministro e instalación de Cable 2x16AWG apantallado.	m	8.520,00	$ 4.120,00	$ 35.102.400,00
		15.3.11	15.003.11	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	m	1.828,00	$ 24.208,00	$ 44.252.224,00
		15,4		**SISTEMA DE CCTV**				
		15.4.1	15.004.1	Suministro e instalación de grabador de video en red de 128 canales rackeable, doble salida GB NIC, fuente de alimentación redundante, soporte de camaras multimarca por protocolo ONVIF, incliye arreglo de discos duros especiales para CCTV de minimo 120TB, salida por VGA y HDMI 4K. Capacidad de grabación minimo de 12 MPX.	un	3,00	$ 58.400.566,00	$ 175.201.698,00
		15.4.2	15.004.2	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución minima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función dia/noche con rango IR de minimo 30m. Grado de proteccion IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	211,00	$ 5.767.151,00	$ 1.216.868.861,00
		15.4.3	15.004.3	Suministro e instalación de Cámara IP tipo bala, de resolucion minima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm o superior, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función dia/noche con rango IR de minimo 50m. Grado de protección IP67, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	60,00	$ 4.477.381,00	$ 268.642.860,00
		15.4.4	15.004.4	Suministro e instalación de Cámara IP PTZ de minimo 30X ópticos, de resolución minima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, función dia/noche con rango IR o laser de de minimo 150m. Grado de proteccion IP67. Incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	6,00	$ 23.760.665,00	$ 142.563.990,00
		15.4.5	15.004.5	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución minima 1920X1080P 30FPS, lente fijo especial para ascensores, sistema de compresión H.265 o superior, función dia/noche con rango IR de minimo 15m. Grado de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación	un	8,00	$ 5.767.151,00	$ 46.137.208,00
		15.4.6	15.004.6	Suministro e instalación de teclado o joystick, basado en redes IP, soporta multiples permisos de usuario, interoperabilidad con NVR y cámaras	un	1,00	$ 1.520.477,00	$ 1.520.477,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		15.4.7	15.004.7	Suministro e instalación de decodificador de video con mínimo 12 interfaces HDMI de salida, 2 interfaces HDMI de entrada y 2 interfaces DVI de entrada, capacidad de decodificacion de mínimo 12MPX, capaz de decodificar H.265 o superior, H.264 y MPEG. Incluye todos loe elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	$ 15.766.938,00	$ 15.766.938,00
		15.4.8	15.004.8	Suministro e instalación de unidad de visualización de enlace para videowalt, de 55" o superior, tecnologia LCD o LED, resolución 1920X1080 o superior, para interior, soporta trabajo 24/7, mínimo una interfaz de conexión HDMI, 1 VGA y 1 DVI. Incluye soporte de pared y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	8,00	$ 9.920.100,00	$ 79.360.800,00
		15.4.9	15.004.9	Suministro e instalación de estación de trabajo para central de monitoreo, capaz de correr el software según los requerimientos mínimos del software cliente instalado. Se debe entregar instalado, funcional e interconectado con el sistema de vigilancia. Incluye licencia de Windows 10 pro.	un	3,00	$ 7.686.526,00	$ 23.059.578,00
		15.4.10	15.004.10	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, que cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y etiqueta de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	2.850,00	$ 8.916,00	$ 25.410.600,00
		15.4.11	15.004.11	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en la canalización de la red de datos)	m	1.420,00	$ 24.208,00	$ 34.375.360,00
		15,5		**SISTEMA DE INTRUSIÓN**				
		15.5.1	15.005.1	Suministro e instalación de panel central de intrusión 8-246 zonas, 8 particiones, incluye gabinete con llave, 1 Transformador Plug-In rated 16.5VAC, 40 VA y Backup Battery.	UN	1,00	$ 4.643.240,00	$ 4.643.240,00
		15.5.2	15.005.2	Suministro e instalación de Teclado de control LCD.	UN	1,00	$ 1.500.568,00	$ 1.500.568,00
		15.5.3	15.005.3	Suministro e instalación de magnético liviano N.A para circuitos N.C gap 25mm. Para aplicaciones en puertas comerciales o acero detección superior	UN	281,00	$ 295.334,00	$ 82.988.854,00
		15.5.4	15.005.4	Suministro e instalación de boton de panico.	UN	65,00	$ 220.079,00	$ 14.305.135,00
		15.5.5	15.005.5	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas aluminio 2400 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	UN	1.077,00	$ 24.208,00	$ 26.072.016,00
		15.5.6	15.005.6	Suministro e instalación de cable F/UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y etiqueta de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	1.615,00	$ 8.916,00	$ 14.399.340,00
		15.6		**ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA**				

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		15.6.1	15.006.1	Suministro, montaje e instalación de: Luminaria de emergencia direccionable [addressable] equipada con dos lámparas tipo LED. Incluye lámparas, caja de conexiones, bateria y accesorios. Segun planos y especificaciones adjuntas.	un	720,00	$ 392.922,00	$ 282.903.840,00
		15.6.2	15.006.2	Suministro, montaje e instalación de: Señal luminosa con pictograma "SALIDA" direccionable [addressable] para integrar al sistema de iluminación de emergencia. Segun planos y especificaciones adjuntas.	un	270,00	$ 450.522,00	$ 121.640.940,00
		15.6.3	15.006.3	Suministro, montaje e instalación de: Módulos inteligentes para prueba automática y monitoreo del sistema de iluminación de emergencia ajustados a la norma EN 50172. Incluye encerramiento, software, configuración e interfaces para usuarios. Según planos y especificaciones adjuntas.	un	7,00	$ 348.672,00	$ 2.440.704,00
		15.6.4	15.006.4	Suministro, montaje e instalación de: Cable para sistema de iluminacion de emergencia segun especificacion del fabricante.	m	3.600,00	$ 12.624,00	$ 45.446.400,00
		15.6.5	15.006.5	Suministro monstaje e inatalcion de: Tuberia EMT 3/4", incluye terminales, uniones. Curvas y accesorios de fijación.	m	3.600,00	$ 24.208,00	$ 87.148.800,00
		15.7		SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN				
		15.7.1	15.007.1	Suministro, montaje e instalación de: Gabinete metálico 600x1000x300mm para montaje e instalación de Nodos DALI	Un	1,00	$ 3.401.305,00	$ 3.401.305,00
		15.7.2	15.007.2	Suministro, montaje e instalación de: Nodos concentradores de control de iluminación DALI. Incluyen funciones de direccionamiento de señales de control desde sensoses de presencia y/o vaacancia, de luz solar, o de Switches pulsadores accionamiento manual	Un	56,00	$ 4.512.688,00	$ 252.710.528,00
		15.7.3	15.007.3	Suministro, montaje e instalación de: Fuente alimentación Bus DALI 16V 250mA.	Un	56,00	$ 621.566,00	$ 34.807.696,00
		15.7.4	15.007.4	Suministro, montaje e instalación de: Switches pulsadores de pared - Boton sencillo - para accionamiento local manual de la iluminación. Incluye caja Tipo 86.	Un	450,00	$ 269.660,00	$ 121.347.000,00
		15.7.5	15.007.5	Suministro, montaje e instalación de: Sensores de presencia y/o vacancia para control de iluminación DALI (Capacidad de sensar iluminación : 360° y 90m cuadrados)	Un	560,00	$ 853.522,00	$ 477.972.320,00
		15.7.6	15.007.6	Suministro, montaje, instalación y conexionado de: Cable bipolar No. 2x16AWG Cu para control de iluminación DALI	m	5.040,00	$ 6.186,00	$ 31.177.440,00
		15.7.7	15.007.7	Suministro, montaje e instalación de: Canalización metálica EMT ¾" expuesta. Incluye accesorios para fijación.	m	5.040,00	$ 24.208,00	$ 122.008.320,00
		15.7.8	15.007.8	Suministro Ingeniería de Software y Hardware, configuración, pruebas, comisionamiento y puesta en operación de los Sistemas de Automatización de la iluminación.	Ingenieria	1,00	$ 58.642.566,00	$ 58.642.566,00
		15.10		**CENTRO DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN**				
		15.10.16	15.010.16	Suministro montaje e instalacion de: Canalizacion en tuberia EMT 1"	m	**50,00**	$ 31.582,00	$ 1.579.100,00
Subtotal								**$ 7.159.202.253,65**
		16		**SISTEMAS HVAC**				
		16.1		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		16.1.1	1600.1.1	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO REFRIGERANTE VARIABLE DE 95.500 BTU/H NOMINALES (SOLO FRIO)	m	2,00	$ 18.394.783,00	$ 36.789.566,00
		16.1.2	1600.1.2	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO REFRIGERANTE VARIABLE DE 95.500 BTU/H NOMINALES (CON BOMBA DE CALOR)	m	1,00	$ 20.133.084,00	$ 20.133.084,00
		16.1.3	1600.1.3	UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO REFRIGERANTE VARIABLE DE 191.100 BTU/H NOMINALES (CON BOMBA DE CALOR)	m	2,00	$ 32.161.727,00	$ 64.323.454,00
		16.1.4	1600.1.4	EQUIPO TIPO FANCOIL CASSETTE CIRCULAR DE 48.000 BTU/H	m	8,00	$ 3.805.823,00	$ 30.446.584,00
		16.1.5	1600.1.5	EQUIPO TIPO FANCOIL CASSETTE CIRCULAR DE 24.000 BTU/H	m	4,00	$ 3.149.666,00	$ 12.598.664,00
		16.1.6	1600.1.6	EQUIPO TIPO FANCOIL CASSETTE DE 1 VIA DE 18.000 BTU/H	m	1,00	$ 2.560.553,00	$ 2.560.553,00
		16.1.7	1600.1.7	EQUIPO TIPO FANCOIL PARED DE 12.000 BTU/H	m	14,00	$ 1.427.671,00	$ 19.987.394,00
		16.1.8	1600.1.8	CONTROLES REMOTOS	m	27,00	$ 165.496,00	$ 4.468.392,00
		16.1.9	1600.1.9	CONTROL CENTRALIZADO PARA SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE	m	1,00	$ 4.054.742,00	$ 4.054.742,00
		16.1.10	1600.1.10	UNIDAD MANEJADORA DE 60.000 BTU/H	Und	1,00	$ 7.934.993,00	$ 7.934.993,00
		16.1.11	1600.1.11	UNIDAD CONDENSADORA DE 60.000 BTU/H	Und	1,00	$ 13.219.841,00	$ 13.219.841,00
		16.1.12	1600.1.12	EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR DE 24.000 CFM Y 0.65 INC.A. , EXT-01 Y EXT-02	Und	2,00	$ 17.920.246,00	$ 35.840.492,00
		16.1.13	1600.1.13	EXTRACTOR HELICOCENTRIFIGO DE 480 CFM Y 0.55 IN.C.A. EXT-11-13-14	Und	3,00	$ 1.946.444,00	$ 5.839.332,00
		16.1.14	1600.1.14	EXTRACTOR HELICOCENTRIFIGO DE 640 CFM Y 0.55 IN.C.A. EXT-06-07-08-09-10-12	Und	6,00	$ 1.888.559,00	$ 11.331.354,00
		16.1.15	1600.1.15	EXTRACTOR EN LINEA DE 1500 CFM Y 0.55 IN.C.A. EXT-23-24-25-26-31-32-33-34-39-40-41-42	Und	12,00	$ 2.075.978,00	$ 24.911.736,00
		16.1.16	1600.1.16	EXTRACTOR EN LINEA DE 200 CFM Y 0.65 IN.C.A. EXT-03-04-05	Und	3,00	$ 1.248.338,00	$ 3.745.014,00
		16.1.17	1600.1.17	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 240 CFM Y 0.55 IN.C.A. EXT-15-16	Und	2,00	$ 1.248.338,00	$ 2.496.676,00
		16.1.18	1600.1.18	EXTRACTOR TIPO HONGO DE 2000 CFM Y 1.8 INC.A. EXT-45	Und	1,00	$ 6.462.982,00	$ 6.462.982,00
		16.1.19	1600.1.19	EXTRACTOR TIPO PLAFON DE 80 CFM	Und	47,00	$ 283.188,00	$ 13.309.836,00
		16.1.20	1600.1.20	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 200 CFM Y 0.35 IN.C.A VS-01-02-03-04	Und	4,00	$ 1.373.249,00	$ 5.492.996,00
		16.1.21	1600.1.21	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 300 CFM Y 0.35 IN.C.A. VS-24-28-42-46	Und	4,00	$ 1.373.249,00	$ 5.492.996,00
		16.1.22	1600.1.22	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 400 CFM Y 0.45 IN.C.A. VS-05-17-18-22-25-26-27-31-35-40-43-45-53-54-57-62	Und	16,00	$ 1.373.249,00	$ 21.971.984,00
		16.1.23	1600.1.23	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 500 CFM Y 0.45 IN.C.A. VS-13-36	Und	2,00	$ 1.373.249,00	$ 2.746.498,00
		16.1.24	1600.1.24	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 600 CFM Y 0.45 IN.C.A. VS-23-29-41-47	Und	2,00	$ 1.888.559,00	$ 3.777.118,00
		16.1.25	1600.1.25	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 650 CFM Y 0.45 IN.C.A. VS-06	Und	1,00	$ 1.888.559,00	$ 1.888.559,00
		16.1.26	1600.1.26	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 700 CFM Y 0.35 IN.C.A. EXT-07-08-09-10	Und	4,00	$ 2.055.689,00	$ 8.222.756,00
		16.1.27	1600.1.27	VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM Y 0.45 IN.C.A. VS-59-60-61	Und	3,00	$ 2.055.689,00	$ 6.167.067,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		16.1.28	1600.1.28	VENTILADOR EN LINEA PARA DUCTO DE 1000 CFM Y 0.55 INC.A. VS-01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36	Und	24,00	$ 1.872.377,00	$ 44.937.048,00
		16.1.29	1600.1.29	JET FAN CENTRIFUGOS DE INDUCCION DE GRAN ALCANCE Y BAJO PERFIL DE 4700 CFM	Und	14,00	$ 13.782.646,00	$ 192.957.044,00
		16.1.30	1600.1.30	VENTILADOR HELICOIDAL DE PRESURIZACION DE ESCALERAS DE 6000 CFM CON KIT DE VARIADOR Y SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION VS-63,64 Y 65	Und	3,00	$ 16.512.022,00	$ 49.536.066,00
		16.1.31	1600.1.31	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 320 CFM Y 0.55 IN.C.A. EXT-17-18-19-20-21-22-27-28-29-30-35-36-37-38-43-44	Und	16,00	$ 1.373.249,00	$ 21.971.984,00
		16.2		**CONDUCTOS**				
		16.2.1	1600.2.1	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	Kg	11.362,00	$ 42.857,00	$ 486.941.234,00
		16.2.2	1600.2.2	DUCTOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE (LAMINA, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	Kg	115,00	$ 54.533,00	$ 6.271.295,00
		16.2.3	1600.2.3	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE (AISLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m²	200,00	$ 82.621,00	$ 16.524.200,00
		16.2.4	1600.2.4	ACOPLE FLEXIBLE A EQUIPOS CON LONA	Und	110,00	$ 82.216,00	$ 9.043.760,00
		16.3		**TUBERIAS DE REFRIGERACION**				
		16.3.1	1600.3.1	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	75,00	$ 46.975,00	$ 3.523.125,00
		16.3.2	1600.3.2	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	240,00	$ 54.041,00	$ 12.969.840,00
		16.3.3	1600.3.3	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2"INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	191,00	$ 64.501,00	$ 12.319.691,00
		16.3.4	1600.3.4	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8"INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	189,00	$ 72.565,00	$ 13.714.785,00
		16.3.5	1600.3.5	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	142,00	$ 100.844,00	$ 14.319.848,00
		16.3.6	1600.3.6	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	140,00	$ 166.249,00	$ 23.274.860,00
		16.4		**ACCESORIOS TIPO Y-BRACH**				
		16.4.1	1600.4.1	ACCESORIO TIPO Y-BRANCH MODELO MXJ-YA2512M	und	8,00	$ 464.998,00	$ 3.719.984,00
		16.4.2	1600.4.2	ACCESORIO TIPO Y-BRANCH MODELO MXJ-YA1509M	und	10,00	$ 318.324,00	$ 3.183.240,00
		16.4.3	1600.4.3	ACCESORIO TIPO Y-BRANCH MODELO MXJ-YA2815M	und	2,00	$ 647.444,00	$ 1.294.888,00
		16.4.4	1600.4.4	ACCESORIO TIPO Y-BRANCH MODELO MXJ-YA2812M	und	2,00	$ 558.294,00	$ 1.116.588,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		16.5		**CANTIDADES ELECTRICAS DE CONTROL**				
		16.5.1	1600.5.1	CABLE ENCAUCHETADO 4X14	m	73,00	$ 16.702,00	$ 1.219.246,00
		16.5.2	1600.5.2	CABLE APANTALLADO 2X16	m	680,00	$ 17.492,00	$ 11.894.560,00
		16.5.3	1600.5.3	TUBERIA ELECTRICA EMT DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	m	427,00	$ 44.660,00	$ 19.069.820,00
		16.5.4	1600.5.4	TUBERIA ELECTRICA IMC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	m	70,00	$ 54.180,00	$ 3.792.600,00
		16.5.5	1600.5.5	CORAZA AMERICANA DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	m	56,00	$ 51.020,00	$ 2.857.120,00
		16.5.6	1600.5.6	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-01	und	1,00	$ 21.542.278,00	$ 21.542.278,00
		16.5.7	1600.5.7	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-02	und	1,00	$ 10.587.238,00	$ 10.587.238,00
		16.5.8	1600.5.8	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-03	und	1,00	$ 10.587.238,00	$ 10.587.238,00
		16.5.9	1600.5.9	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-04	und	1,00	$ 10.587.238,00	$ 10.587.238,00
		16.5.10	1600.5.10	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-05	und	1,00	$ 10.587.238,00	$ 10.587.238,00
		16.5.11	1600.5.11	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-06	und	1,00	$ 10.587.238,00	$ 10.587.238,00
		16.5.12	1600.5.12	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-07	und	1,00	$ 10.587.238,00	$ 10.587.238,00
		16.5.13	1600.5.13	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-08	und	1,00	$ 8.274.024,00	$ 8.274.024,00
		16.5.14	1600.5.14	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-09	und	1,00	$ 10.131.478,00	$ 10.131.478,00
		16.5.15	1600.5.15	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TVAC-10	und	1,00	$ 17.095.318,00	$ 17.095.318,00
		16.5.16	1600.5.16	STAR STOP CON GUARDAMOTOR PARA EQUIPO DE COCINA	und	1,00	$ 1.234.296,00	$ 1.234.296,00
		16.6		**CANTIDADES ELECTRICAS DE CONTROL**				
		16.6.1	1600.6.1	TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA PRO 1000	und	1,00	$ 1.644.910,00	$ 1.644.910,00
		16.6.2	1600.6.2	SENSOR DE MOVIMIENTO CON COFRE TERMOPLASTICO, RELEVO	und	39,00	$ 773.710,00	$ 30.174.690,00
		16.6.3	1600.6.3	SENSORES DE CO	Und	13,00	$ 895.390,00	$ 11.640.070,00
		16.6.4	1600.6.4	TERMOSTATO DIGITAL ON-OFF VENTILADORES	Und	57,00	$ 904.750,00	$ 51.570.750,00
		16.7		**TERMINALES DE AIRE**				
		16.7.1	1600.7.1	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 6"X6"	Und	26,00	$ 134.070,00	$ 3.485.820,00
		16.7.2	1600.7.2	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIA DE 6"X6"	Und	5,00	$ 141.151,00	$ 705.755,00
		16.7.3	1600.7.3	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 8"X8"	Und	156,00	$ 158.701,00	$ 24.757.356,00
		16.7.4	1600.7.4	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 10"X10"	Und	12,00	$ 186.412,00	$ 2.236.944,00
		16.7.5	1600.7.5	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 14"X14"	Und	4,00	$ 238.753,00	$ 955.012,00
		16.7.6	1600.7.6	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 10"X8" C.D.	Und	3,00	$ 143.498,00	$ 430.494,00
		16.7.7	1600.7.7	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 32"X8" C.D.	Und	4,00	$ 248.582,00	$ 994.328,00
		16.7.8	1600.7.8	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	Und	106,00	$ 130.402,00	$ 13.822.612,00
		16.7.9	1600.7.9	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 10"X10" C.D.	und	2,00	$ 171.155,00	$ 342.310,00
		16.7.10	1600.7.10	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 18"X10" C.D.	und	32,00	$ 223.738,00	$ 7.159.616,00
		16.7.11	1600.7.11	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 80"X20" C.D.	und	8,00	$ 669.178,00	$ 5.353.424,00
		16.7.12	1600.7.12	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 32"X8" C.D.	und	4,00	$ 267.490,00	$ 1.069.960,00
		16.7.13	1600.7.13	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X18"	Und	2,00	$ 161.491,00	$ 322.982,00

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

		16.7.14	1600.7.14	REJILLA TIPO LOUVER DE 10"X6"	Und	4,00	$ 221.770,00	$ 887.080,00
		16.7.15	1600.7.15	REJILLA TIPO LOUVER DE 14"X6"	Und	2,00	$ 284.669,00	$ 569.338,00
		16.7.16	1600.7.16	REJILLA TIPO LOUVER DE 28"X8"	Und	1,00	$ 355.430,00	$ 355.430,00
		16.7.17	1600.7.17	DAMPER DE GRAVEDAD DE 50" X 30"	und	2,00	$ 981.989,00	$ 1.963.978,00
		16.7.18	1600.7.18	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA DE 18"X16" C.D.	und	20,00	$ 344.218,00	$ 6.884.360,00
		16.8		**FILTROS DE AIRE PASIVOS Y ACTIVOS**				
		16.8.1	1600.8.1	FILTRO PARA AIRE AL 35%	und	53,00	$ 905.449,00	$ 47.988.797,00
		16.8.2	1600.8.2	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE FOTOCATALISIS	und	18,00	$ 9.640.258,00	$ 173.524.644,00
		16.9		FILTROS DE AIRE PASIVOS Y ACTIVOS				
		16.9.1	1600.9.1	TUBERIA PVC VENTILACION DE 6" DE DIAMTERO INCLUYE 8 TUBERIA, CODOS, UNIONES, YEE, PEGANTES, LIPIADOR, MANO DE OBRA)	m	60,00	$ 211.757,00	$ 12.705.420,00
Subtotal								**$ 1.856.014.391,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 119.063.691.021,98**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 119.063.691.021,98**
Certificación RETIE de toda la edificación	**$ 25.000.000,00**
Certificación RETILAP de toda la edificación	**$ 25.000.000,00**
Tramites ante operadores de red	**$ 6.000.000,00**
Plan de Manejo Ambiental	**$ 100.662.000,00**
Protocolos de Bioseguridad por COVID-19	**$ 77.652.000,00**
Plan de Manejo de Tránsito PMT (no inlcuye paleter@s)	**$ 16.319.280,00**
VALOR TOTAL	**$ 119.314.324.301,98**

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-024-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. **PARÁGRAFO ÚNICO.** Para efectos de recibo a satisfacción de la obra, el Municipio verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí señaladas, so pena de la afectación de la garantía única de cumplimiento, sin perjuicio de las demás a que pudiere haber lugar. El contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad 2. Utilizar los estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por el Municipio únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual y material. Su entrega en ningún caso se entenderá como cesión de derecho o licenciamiento. 3. Realizar el replanteo de obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario 4. Informar en caso de encontrar errores que impliquen adecuación, complementación, ajuste y/o modificación en los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del Objeto contractual, deberá justificarlo técnicamente e informarlo a la interventoría. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el Contratista, en caso de no haber cumplido con la obligación de informar en los términos previstos en la parte inicial del presente numeral. 5. Generar y entregar a la interventoría antes y después de las intervenciones, registros fotográficos por cada elemento que haga parle del contrato. 6. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas juntamente con la interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. 7.Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por la interventoría asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones del 3% de atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 8. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico.9. Reprogramar el cronograma del proyecto cuando se presenten adiciones, suspensiones y prorrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando se requiera para el buen desarrollo de este. Actualizar el cronograma según el avance en el contrato y cuando el Municipio y/o la interventoría lo soliciten para el buen desarrollo del mismo. 10. Presentar a la Interventoría dentro de los cinco (5) días siguientes cuando el contrato presente un atraso del 3%, las medidas de contingencia (Plan de contingencia) tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe presentar en el mismo término de tiempo la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato. 11. Remitir a la interventoría el informe mensual, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes 12. Informar en caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar a la interventoría los análisis de Precios Unitarios con la justificación técnica correspondiente y con los soportes necesarios, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a su identificación. El nuevo A.P.U. será sometido a revisión del Municipio. El Municipio podrá solicitar al contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Precios no Previstos, todos los documentos antes mencionados deberán ser revisados y aprobados por la interventoría 13. Realizar, por su cuenta y riesgo, los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. 14. Presentar a la interventoría el resultado de los mismos utilizando la base de datos suministrada por el Municipio. 15. Efectuar los correctivos del caso, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las especificaciones contraladas para el proyecto, dichas actividades deben plasmarse en el cronograma de reproceso. Realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. 16. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y/o la supervisión, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no Cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos, de la mano de obra o cualquier otro elemento que afecte la calidad de la misma.17.Entregar a la interventoría los planos récord de obra construida por unidad funcional de obra, de acuerdo con lo establecido por el Municipio.18.Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el acta de recibo parcial de obra, adjuntando la documentación soporte requerida.19.Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación del contrato de obra a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la etapa de ejecución. En el acta de terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentren y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 20.Realizar de manera conjunta con las entidades competentes y la interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas respectivos. Las

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

observaciones y correcciones solicitadas deben presentarse a la interventoría en un cronograma de reproceso. 21.Entregar el reporte de intervenciones realizadas durante la ejecución del contrato indicando: el tipo de intervención, costo, meta física, fecha de intervención. 22.Suscribir junto con la interventoría, el acta de recibo final de obra una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas, incluyendo dentro de estas el recibo de las obras de parte de las empresas de servicios públicos. 23.Entregar a la interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe de seguimiento. 24.Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos según fuera el caso. 25.Cumplir con la disposición, adecuada de residuos al centro de aprovechamiento de RCD, planto o sitio de disposición final de aprovechamiento y tratamiento de residuos de construcción y demolición. 26.Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitos a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como llevar el registro diario de las actividades realizadas en una bitácora. 27.Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 28.Elaborar y entregar las Memorias Técnica de la Obra, debidamente empastadas con tapa dura y con sus páginas foliadas. 29.Entregar totalmente legalizados y en perfecto funcionamiento las cuentas definitivas y unificadas de cada uno da los servicios públicos: Acueducto y alcantarillado, Energía eléctrica y Gas Natural, lo cual será verificado por la interventoría. 30.Estar a Paz y Salvo, por concepto de consumo de servicios públicos utilizados en la ejecución de la obra. Para su efecto, el Supervisor y la interventoría, verificarán que se hayan pagado los consumos y no tengan deuda pendiente. 31. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción de la interventoría. 32. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 33.Reparar, por su cuenta y riesgo, las vías de acceso y obras de urbanismo, en los lugares concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 34.Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro. 35.Diseñar e implementar el Plan de Gestión Social. 36.Participar en los levantamientos de las actas de vecindad, de las vías o inmuebles aledaños al lote y acta de entono, donde se ejecutarán las obras. 37.Atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan la comunidad y/o los habitantes de la zona de influencia del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras. 38.Velar por el adecuado cumplimiento del protocolo COVID - 19, según la normatividad vigente, presentando las evidencias de seguimiento. 39.Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior (mensual, bimensual o trimestral de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles después del corte. Este informe debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe del componente. 40.Garantizar que trabajadores y/o contratistas que hacen parte del equipo que realiza la obra no se encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia. Tampoco deberán estar reportados en la consulta de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años conforme lo establece la ley 1918 de 2018. 41.Elaborar e Implementar su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente, durante la ejecución del Contrato. 42.Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventoría, para actualizar o elaborar el inventario forestal y el inventario de zonas verdes cuando aplique y remitirlo a la interventoría. Presentar los ajustes realizados al diseño referente a la plantación de árboles y jardinería, al igual presentar los soportes necesarios para la aprobación de especies vegetales a implementar. Suscribir el acta de visita. 43.Implementar los compromisos ambientales, forestales de seguridad y salud en el trabajo aprobados por la interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas. 44.Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de lo siguientes cinco (5) días hábiles después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes. 45.Informar a la interventoría de todos los acontecimientos ambientales, forestales de seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 46.Reportar a la interventoría los pasivos y/o pendientes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que se presenten durante la ejecución del contrato y antes de la entrega final de la

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

obra. 47.Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría y/o el Municipio en el desarrollo del seguimiento ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 48.Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema General de Segundad Social e integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obras, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar a la interventoría la certificación de paz y salvo de parafiscales Y prestaciones sociales firmado por Revisor Fiscal Contador Público y/o representante legal de toda empresa que labore para el proyecto para el periodo correspondiente con sus soportes los cuales se remitirán a la interventoría. 49.Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social e Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar cuando corresponda. 50.Dotar de elementos de seguridad necesarios al personal contratado para realizar las labores de construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Soacha con el fin de evitar riesgos de accidentes del personal en obra, además debe cumplir con los protocolos de seguridad que lo ameriten. 51.Verificar y dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las normas de prevención y atención de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes. 52.Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de suministro de agua potable y saneamiento. 53.Implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo verificados en el contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas. 54.Elaborar e Implementar el Plan de Prevención de Accidentes. 55.Elaborar e Implementar el Plan de Emergencias. 56.Solicitar de forma oportuna los permisos necesarios y ante los entes competentes los tratamientos silviculturales respectivos, de acuerdo con las normas ambientales vigentes al momento de la ejecución. 57.Realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbóreos y de jardinerías plantadas y los árboles bloqueados desde el momento de su plantación y durante la construcción de la obra. 58.Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición y remitirlo a la interventoría para su revisión y aprobación. 59.Revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumideros y alcantarillas existentes en la zona de influencia de las obras, incluyendo registro fotográfico. Debe realizar y mantener la protección de los mismos durante la ejecución de las obras. 60.Propender la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibió final de obra. 61.Propender que las zonas aledañas a las áreas intervenidas, susceptibles de haberse afectado por la ejecución de las obras queden en igual o mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de la obra. **Parágrafo Único**. El Municipio precisa que la anterior enumeración de obligaciones no puede entenderse en detrimento del interés público, por tanto, el Contratista deberá acatar cualquier otra disposición que resulte aplicable a la ejecución de la obra objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma **CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)** Incluidos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar.

SUBTOTAL OBRAS	**$ 119.063.691.021,98**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 119.063.691.021,98**
Certificación RETIE de toda la edificación	**$ 25.000.000,00**

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

Certificación RETILAP de toda la edificación	**$ 25.000.000,00**
Tramites ante operadores de red	**$ 6.000.000,00**
Plan de Manejo Ambiental	**$ 100.662.000,00**
Protocolos de Bioseguridad por COVID-19	**$ 77.652.000,00**
Plan de Manejo de Tránsito PMT (no inlcuye paleter@s)	**$ 16.319.280,00**
VALOR TOTAL	**$ 119.314.324.301,98**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	**19,50%**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	**0,50%**
	UTILIDAD	**U=**	**5,00%**
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**25,00%**

CLÁUSULA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato con cargo al ***CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 5827-2021 Rubro Inversión – Equipamientos público. 0104-A.1 5.2.- 590 Descripción CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN. Recurso Propio – Libre Destinación CREDITO INTERNO Y EXTERNO, Objeto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA. VALOR $18.650´000.000.00 y la suma de CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 100.664.324.301.98)*** *respaldada por las vigencias futuras autorizadas por el honorable concejo en el proyecto de acuerdo No. 09 de 19 de abril de 2021 y aprobadas mediante el Acuerdo No 09 de 19 de abril de 2021.***CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato en pagos parciales mensuales resultante de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la cláusula anterior, mediando en cada caso validación por parte de la Interventoría, incluida certificación del cumplimiento integral de las obligaciones contenidas en el Contrato, y constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social conforme las previsiones legales en la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El Municipio pagará el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos sin fórmula

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

de reajuste, precisando que de cada pago descontará un 10%, valor que será pagado de la siguiente forma: 1. un 5% a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra, y, 2. el otro 5% a la liquidación del contrato de obra, al ser aprobado por la por la Interventoría. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos y hasta el porcentaje indicado en la cláusula anterior en armonía con disposiciones vigentes. **PARÁGRAFO TERCERO.** El Municipio tan sólo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. **PARÁGRAFO CUARTO.** El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas municipales calculado sobre el valor del Contrato antes de IVA y sus posibles adiciones así: Procultura equivalente al 1%,Proadulto Mayor equivalente al 3%, de conformidad con el Titulo II capítulo I y capitulo II del Estatuto de Rentas del Municipio, adicionalmente la contribución especial sobre el contrato de obra pública equivalente al 5% del valor total del contrato y sus respectivas adiciones, de acuerdo con el Titulo IV capítulo I, articulo 138 al 144 del Estatuto de Rentas del Municipio (Acuerdo No. 30 de 2020). La liquidación de las estampillas y la contribución especial se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de EL MUNICIPIO. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. **El CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y riesgos laborales, circunstancia que deberá ser verificada por el Supervisor del contrato como requisito para cada pago, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013. **CLÁUSULA SEXTA ANTICIPO.** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, la secretaría general podrá entregar DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS. ($18.650.000.000) MDA/CTE equivalente al QUINCE COMA SENSENTA SEIS (15,66%) un anticipo de hasta el QUINCE COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (15.66%) del valor básico del contrato. En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo IRREVOCABLE, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual EL MUNICIPIO debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por EL MUNICIPIO a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. El fiduciario tendrá a cargo la administración del pago a proveedores, ciñéndose al Plan de Manejo del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. El fiduciario podrá reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido por concepto de pago de nómina operativa, únicamente en el evento en que esté presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobación del reembolso emitida por la INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN del contrato. En todo caso, la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del anticipo. En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados serán devueltos a EL MUNICIPIO junto con sus rendimientos financieros. Para cumplir con la obligación expresada anteriormente, el CONTRATISTA deberá constituir la fiducia o el patrimonio autónomo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio autónomo, el CONTRATISTA deberá acreditar a EL MUNICIPIO los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo. La fiduciaria no podrá llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una pérdida. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situación que deberá ser controlada por la interventoría del contrato. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. El Fiduciario deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo del Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

por la interventoría y la supervisión del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO.** AMORTIZACIÓN. El anticipo se amortizará mediante deducciones de las actas de obra y su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por el interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La iniciación de la ejecución de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no están supeditados a la entrega del anticipo por parte de EL MUNICIPIO. **PARÁGRAFO TERCERO.** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a EL MUNICIPIO indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, EL MUNICIPIO fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista presentará una certificación expedida por EL MUNICIPIO fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.
- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a EL MUNICIPIO como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
- EL MUNICIPIO remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, EL MUNICIPIO informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la fiduciaria reintegrará al MUNICIPIO el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por EL MUNICIPIO, una vez está comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La fiduciaria debe remitir mensualmente a EL MUNICIPIO, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será veinte (20) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y de la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA OCTAVA VIGENCIA DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales a que haya lugar, la vigencia del contrato será por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. **CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA además de las establecidas en la cláusula segunda del presente acuerdo negocial contrae las siguientes obligaciones: **1.** Conocer el marco legal e institucional del Municipio de Soacha. 2.Desarrollar el objeto

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

del contrato dentro del plazo establecido de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones de construcción, aprobados por el municipio, con sujeción a los precios unitarios estipulados. 3. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no exige ningún tipo de vínculo laboral de su personal con el Municipio de Soacha. 4. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos. 5. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aun después de su terminación y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero. 6. Proporcionar al interventor del contrato, el cual será contratado específicamente para tal fin, la información y documentos que le sean requeridos para la correcta ejecución de este. 7. Presentar informes mensuales sobre su gestión, en los formatos y calidades según lo exigido por el municipio y la interventoría. 8.Informar de inmediato y por escrito a la interventoría y a la supervisión, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 9. Informar a la interventoría de todos los acontecimientos ambientales, técnicos de seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el transcurso de la obra. 10. Entregar a su interventor, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquel, indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; así mismo, relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta de liquidación. 11. Entregar copia de los informes mensuales presentados al interventor, a la Secretaría General del Municipio de Soacha.12. Finalizado el objeto contractual, entregar inventariados al interventor del contrato, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que deberá hacer en medio físico y magnético.13. Acudir a las actividades de campo y /o visitas a obras programadas de manera coordinada con el interventor y/o supervisor, dotado con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus expensas. Con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo, recibo parcial y final de los trabajos ejecutados. 14. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones. 15. Tramitar y obtener todos los permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos que resulten adicionales a los que entregue el municipio.16. Ajustar y actualizar los permisos, licencias y certificaciones y demás ante las empresas de servicios públicos. 17. Presentar y entregar las obras eléctricas conforme a lo establecido bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto y aprobado y avalado por la empresa prestadora del servicio.18. Presentar dentro de los (10) diez primeros días hábiles contados a partir del acta de inicio, los siguientes programas: Programa de gestión social, programa de salud ocupacional, plan de manejo ambiental, plan integral de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), plan de manejo de tráfico, plan de calidad, protocolo de bioseguridad COVID en obras de construcción de acuerdo con la resolución vigente, programa de obra -Gantt de seguimiento y flujo de inversión para la aprobación de la obra contratada. 19. Participar en las reuniones, comités de obra programadas por la supervisión y/o la interventoría o con comunidad en las que se requiera su apoyo y suministrar la información, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato y suscribir las actas generadas de dichas asistencias. 20. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, para cada uno de los pagos y para la liquidación del contrato. 21. Cumplir con los aportes al (FIC) Fondo para la industria de la construcción, del contrato en cada corte parcial. 22. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y vigilancia del interventor del contrato y a la aprobación por parte del área Jurídica Municipal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución del contrato. 23. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

correspondientes y demás documentación necesaria para los pagos de las cuentas de cobro dentro de los plazos convenidos. 24. Ajustar el cronograma de las entregas según las necesidades del Municipio de Soacha, previa revisión y visto bueno del interventor, sin que esto dé lugar a reconocimiento económico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma de pago del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio escrito previo acuerdo de las partes. 25. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), reiniciación (en caso de ser requerido), terminación del contrato (entrega y recibo a satisfacción donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el contratista y el interventor) y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin y según los formatos estipulados por la entidad. 26. Mantener en obra los planos de diseño y construcción en físico debidamente firmados por el diseñador y los aprobados por el contratista e interventor teniendo en cuenta que debe ser información vigente y avalada por la supervisión. 27. Adelantar de manera oportuna y en condiciones de calidad esperadas, los trámites necesarios para el cobro del anticipo y la facturación de cobro de las actas de corte con sus documentos de soporte necesarios para el pago, de manera que no se vea afectada la normal ejecución de las obras. 28. Elaborar y presentar al interventor para su revisión, aprobación y firma, las pre-actas de medición de cantidades de obra, las actas de corte mensual de obra valoradas y de entrega final de obra. 29. Llevar el registro de la ejecución contractual de acuerdo con los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca la Secretaría General Municipal. 30. Mantener a todo el personal de obra identificado con carnet y chaleco o prenda de vestir distintiva (según sea requerimiento de la actividad que desarrolle y adicional a la dotación mínima necesaria para este tipo de contratos en aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional) y los elementos de protección personal. 31. Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, construcción, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administración de la obra hasta la entrega final de la misma. 32. Mantener la totalidad del equipo al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de los trabajos correspondientes, de conformidad con el programa de trabajo aprobado por el interventor y el supervisor. Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la obra resultaren subutilizados, sobraran o se llegara a requerir equipo diferente, el MUNICIPIO no reconocerá costo alguno por este concepto. 33. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 34. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 35. Instalar los elementos de seguridad, señalización y obras de protección a peatones en zonas relacionadas con el proyecto. 36. Suministrar a sus expensas una valla informativa de acuerdo con el diseño que entregue el municipio, en un lugar visible del lote a construir, donde se anunciarán los datos referentes al proyecto. Esta debe ser instalada en un plazo no mayor a los (30) treinta días calendarios a partir de la fecha de inicio de la obra. 37. Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios previos, de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demás que hacen parte del mismo, así como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las obligaciones de revisión que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar a los mismos según la normatividad aplicable y dentro del plazo establecido. 38. Realizar la socialización de los proyectos con la comunidad y responder frente a cualquier requerimiento relacionado con la ejecución del contrato dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 39. Adoptar las medidas ambientales, forestales, de seguridad industrial, calidad, oportunidad e integridad de la información para no poner en peligro a las personas, cosas, o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan igualmente sus subcontratistas y proveedores. 40. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ellas, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera causar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones y redes. 41. Disponer durante el tiempo de ejecución del contrato, de una oficina en el sitio de la obra en condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones administrativas, técnicas, financieras y contables con las condiciones de seguridad requeridas y adicionalmente con el fin de brindar atención a la comunidad expedir, difundir y socializar el proyecto y recibir inquietudes y sugerencias de esta. 42. Presentar informes de avance periódicos con registro fotográfico e imágenes aéreas de la zona intervenida, uno al inicio, otro en el intermedio de la ejecución y un informe final a la terminación del contrato, donde se pueda evidenciar el antes, durante y después de las obras realizadas. 43. Las

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

demás que, de conformidad con las especificaciones técnicas de obra, el manual de contratación de la entidad y las disposiciones del artículo 1603, del Código Civil, correspondan a la naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan. 44. Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones, especificaciones y términos de la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato a celebrar y rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 45. Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalización del contrato, estimados en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar. No habrá lugar a modificación de precios entre el momento de la presentación de la oferta y la entrega efectiva de los bienes. 46. Mantener vigente la certificación donde se acredita la vinculación de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta, expedida por el ministerio del trabajo. 47. Entregar la garantía técnica mínimo de 1 año de los componentes del contrato, debiendo para tal efecto anexar certificación de Distribuidor autorizado o concesionario firmado por el representante legal del fabricador. 48. Aplicar en la ejecución de la obra lo dispuesto en la Resolución 0472 de 2017 artículos 5, 13 y 19, en cuanto al manejo de los residuos de construcción y demolición. 49. Velar porque el Municipio de Soacha se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requerido para la ejecución del contrato. 50. El Contratista debe realizar inscripción en la secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de Información Tributaria "RIT". **CLÁUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. **1.**Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. **2**. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula cuarta del presente Contrato. 3. El MUNICIPIO expedirá el registro presupuestal. 4.Suscribir el acta de inicio a través del Supervisor. 5. El MUNICIPIO brindará al CONTRATISTA la información y/o documentación necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 6. Garantizará elementos y/o la información necesaria para el cumplimiento del objeto. 7. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que éstas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 8.Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución contractual. 9. Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA. 10. Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo. 11. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 12. Velar por que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el Municipio se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto, con normas internacionales. 13. Aprobar el Plan de Manejo de Tránsito y el estudio y/o evaluación de impacto ambiental, por las dependencias encargadas tales como Secretaría de Movilidad y Secretaría de Medio Ambiente respectivamente. 14. Suscribir el acta de terminación a través del Interventor y Supervisor encargado.15 Suscribir conjuntamente con el Contratista, el Interventor y el Supervisor designado el acta de liquidación del contrato. **PARÁGRAFO.** EL MUNICIPIO contratante no contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al **MUNICIPIO** y éste no asume responsabilidad solidaria alguna. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **1.** Conoce y acepta los documentos del Proceso. **2.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3.** El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna Causal de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés; al igual, no tiene multas pendientes de acuerdo a lo estipulado por el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. **4.** Se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral. **5.** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **6.** El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio de dineros y en general provienen de actividades lícitas; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna actividad ilícita. **7.** Que conoce y acepta los documentos del proceso. **8.**Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y que recibió oportunamente las respuestas a que hubo lugar de parte del Municipio. **9.** Que conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido como anexo al pliego de condiciones. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DERECHOS DEL MUNICIPIO:** Atendiendo la prevalencia del interés público, resultarán derechos del Municipio: 1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

de solicitar las aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial. 2. Ejercer las cláusulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del contenido del presente Contrato. 3.Hacer uso de las cláusulas de imposición de multas y penal como mecanismo de apremio para asegurar la correcta y oportuna ejecución del objeto del Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DERECHOS DEL CONTRATISTA**: Atendiendo la naturaleza del presente contrato, resultará derecho principal del Contratista recibir la remuneración derivada de la ejecución del mismo, no obstante, en consecuencia, el Municipio prestará la colaboración que resulte necesaria para el oportuno cumplimiento del Contratista. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INDEMNIDAD:** El **CONTRATISTA** mantendrá indemne al **MUNICIPIO** libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. y/o omisiones hasta por el monto del daño o perjuicio causado, y hasta por la cuantía del contrato. Igualmente, el contratista se obliga a mantener indemne al Municipio por cualquier prestación de carácter laboral nacida del incumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros vinculados a la ejecución del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:** Para efectos de dar cumplimiento al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el **CONTRATISTA** deberá acreditar con anterioridad al perfeccionamiento del presente contrato su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del **MUNICIPIO**, pudiendo éste reservarse la razón o razones que tenga para negar la cesión o subcontrato. Por lo tanto, si el Contratista fuere objeto de fusión, escisión o cambio de control, se obliga a informar previamente al Municipio. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CADUCIDAD:** El **MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad del presente contrato por medio de resolución motivada si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual se dará por terminado en el estado en que se encuentre, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO**: Igualmente, el **MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad del presente contrato, cuando se den las circunstancias previstas en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. En tal caso, el Municipio dará por terminado el Contrato mediante acto administrativo motivado, ordenando su liquidación en el estado en que se encuentre sin que hubiere lugar a indemnización para el Contratista, quien hará acreedor a las demás sanciones previstas en el ordenamiento. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. MULTAS**: Si durante la ejecución del contrato el **CONTRATISTA** incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato, el **MUNICIPIO** le impondrá multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones que se expidan sobre la materia. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. En guarda del debido proceso, y en armonía con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, mediará informe de la Interventoría donde consten los fundamentos del incumplimiento, a cuyo cargo la administración podrá imponer multas de hasta el uno por ciento (1%) de la cuantía fijada en la tercera cláusula por cada obligación incumplida, precisando que sí durante la ejecución del Contrato la sumatoria de las multas aplicadas excede el 10% del misma, el Municipio podrá declarar su caducidad. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, el **CONTRATISTA** se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, suma que se hará efectiva directamente por el **MUNICIPIO**, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionársele. El **CONTRATISTA** autoriza al **MUNICIPIO** para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en el punto anterior, de cualquier suma que le adeude el **MUNICIPIO** por éste u otro contrato o concepto, o efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Son aplicables a este contrato las

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

disposiciones consignadas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. La Secretaria General podrá interpretar, modificar y/o terminar unilateralmente el Contrato cuando resulte necesario para asegurar que el Contratista cumpla con el objeto del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El **CONTRATISTA** ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre el **MUNICIPIO** y el **CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN:** El **MUNICIPIO** vigilará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, a través del Ordenador del Gasto o del funcionario que, para el efecto, este designe, quien ejercerá como Supervisor, cumplirá con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes, y que tendrá entre otras, las siguientes funciones: **1.** Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes, en los términos y condiciones pactados. **2.** Verificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre el IBC correspondiente de acuerdo a la normatividad vigentes y en condición de trabajador independiente. **3.** Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el pago por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales en los porcentajes de ley. **4.** Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. **5.** Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente. **6.** Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del contrato y remitirlas a la Secretaria Jurídica para el respectivo archivo. **7.** Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos. **8.** Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. **9.** Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Secretaria Jurídica para el respectivo archivo. **10.** Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Secretaria Jurídica. **11.** Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Secretaria Jurídica del Municipio. **PARÁGRAFO PRIMERO. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:** En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión e interventoría adoptado por EL MUNICIPIO y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Mediante comunicación escrita, el **MUNICIPIO** podrá reemplazar el supervisor designado. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las controversias que pudieren surgir entre el Contratista y el Municipio con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, suspensión, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de ellas comunique por escrito a la otra de su existencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa serán dirimidas acudiendo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos que resulten aplicables para el Municipio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El **CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN:** De conformidad con lo establecido en el artículo 60 ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y la ley 1150 de 2007 respecto de la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales, se liquidará conforme a lo establecido en las mismas. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. GARANTÍA:** Atendiendo la naturaleza del Contrato, y conforme el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir a favor del Municipio garantía de cumplimiento que amparé:

GARANTIA	PORCENTAJE	VIGENCIA

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor del entregado como anticipo	Vigencia igual al plazo del contrato, más el término establecido para la liquidación del contrato.
Cumplimiento del Contrato	10% del valor del Contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, más el término establecido para la liquidación del contrato.
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del Contrato	Vigencia igual al plazo del contrato, más tres años.
Estabilidad y calidad de la obra	40% del valor del Contrato	Vigencia igual a cinco años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de las obras.
Responsabilidad civil extracontractual	5% del valor del contrato	Vigencia igual a la duración del contrato, contados a partir de la fecha de la expedición de la garantía.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista deberá constituir la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la celebración del Contrato, comprometiéndose a mantener vigente la misma durante el término de ejecución, so pena de que el Municipio declare el incumplimiento del mismo. Esta garantía deberá presentarse a favor del **MUNICIPIO DE SOACHA** con **NIT 800094755-7 PARÁGRAFO SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** tendrá a su cargo, el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento de su monto, cada vez que se aumente o disminuya el valor del presente contrato, se prorrogue su vigencia, o se agote éste por razón de las multas que se impongan. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere la expedición de registro presupuestal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía y de la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** En aplicación de los numerales 6 y 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Municipio a través de la Secretaría de Hacienda se compromete a realizar el registro y la reserva presupuestal con la cual honrará las obligaciones patrimoniales derivadas de la ejecución del Contrato durante la presente vigencia fiscal. Para tal efecto, el Municipio expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5827 del 5 de noviembre. Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal sólo podrá destinarse al cumplimiento del presente Contrato a menos que quede libre del compromiso aquí pactado. El plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal para la cual existe autorización para comprometer vigencias futuras avalado por el concejo municipal de soacha mediante acuerdo No. 09 de 19 de abril de 2021. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. ANEXOS DEL CONTRATO:** Atendiendo la naturaleza del proceso licitatorio que le dio origen, los siguientes documentos harán parte integral del presente Contrato: a. Los estudios y documentos previos; b. El pliego definitivo de condiciones del proceso LP-024-2021, incluidos sus anexos, adendas y cualquier otro documento del proceso; c. La propuesta presentada por el Contratista. Sin perjuicio del principio de legalidad y del derecho al debido proceso, el Contratista admite que cualquier posible contradicción y/o vacío que pueda advertirse en el contenido de dichos documentos durante la ejecución del Contrato, será interpretado por el Municipio en guarda del interés público amparo del artículo 15 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las obras objeto del presente Contrato serán ejecutadas en el municipio de Soacha (Cundinamarca), no obstante, el Municipio fija como domicilio contractual el municipio de Soacha. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. FIRMA DEL CONTRATO ELECTRÓNICO:** las partes aceptan de común acuerdo suscribir el contrato a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario

CONTRATO No. 3542 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE OBRA PUBLICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR CGJ2, **NIT 901552186-8** representada legalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con **C.C. 80.088.071** de Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 MESES
VALOR: CIENTO DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($119.314.324.301.98)

plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Elaboró: Carlos Castañeda – Abogado Secretaria General
Revisó: Yessica Katherinne Obando Abogada Secretaria Jurídica
Aprobó: **RICARDO LOPEZ AREVALO Secretario General**