LIDERANDO

SOLUCIONES INGENIERIA *Servicios Integrales*

Ibagué, enero 6 de 2022

Señores:
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Gerente - Dr. LUIS EDUARDO GONZALEZ.
Ciudad.

Asunto: COTIZACION SUMINISTRO PUERTAS.

Nos permitimos presentar a ustedes nuestra empresa "**LIDERANDO SOLUCIONES" INGENIERIA SAS** especializada en mantenimiento y suministro a empresas e instituciones, proveemos servicios integrales de alta calidad.

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización:

ITEM	PUERTAS	CANT	ÁREA	VALOR	SUB TOTAL
1	Puerta entamborada en material melaminico con clasificación RH (resistente a la humedad) con medidas varias hasta 1.20mt de ancho y 2.10mt de alto según sea el caso con cantos enchapados en canto flexible 0.45mm color blanco, contara según sea la necesidad de protector contra impactos fabricados en madecord rh e=15mm. con la puerta se incluye lo siguiente: incluye chapa cilíndrica de manija o pomo con acabado galvanizado niquelado, contara con tope de resorte en la parte inferior evitando golpes de la chapa o de la misma puerta con paredes.	196	Pisos 2,3,4,5 y 6	1,090,000	213,640,000
2	Puerta entamborada en material melaminico con clasificación RH (resistente a la humedad) con medidas varias hasta 1.20mt de ancho y 2.10mt de alto según sea el caso con cantos enchapados en canto flexible 0.45mm color blanco, contara según sea la necesidad de protector contra impactos fabricados en madecord rh e=15mm. con la puerta se incluye lo siguiente: incluye chapa cilíndrica de manija o pomo con acabado galvanizado niquelado, contara con tope de	51	Piso 2, 4 y 5	1,500,000	76,500,000

	resorte en la parte inferior evitando golpes de la chapa o de la misma puerta con paredes, suministro de marco en aluminio color blanco fabricado en perfil tubular 3" x 1" con aleta anclado con chaso plástico.				
3	Closet para habitación fabricado en madecord melaminico de e= 15mm de tono blanco con clasificación RH (resistente a la humedad), las puertas de closet con sistema de correr con rodachinas plastificadas para operación del sistema de forma silenciosa y con una manija en acero cilíndrica hueca de 16cm CC (centro a centro) , cantos enchapados con canto plástico flexible de color blanco, en el interior contara con costado divisorio (según sea el caso y o necesidad) con dos entrepaños en cada espacio*, espacio de maletero en la parte superior para mayor almacenaje y comodidad para su uso, en caso de muebles de closet de gran altura el mueble en la parte superior contara con maletero con sistema de puertas de apertura normal y manija de acero cilíndrica hueca de 16cm CC (centro a centro).	62	Pisos 3,4,5 y 6	2,050,000	127,100,000
4	Locker fabricado en material melaminico con clasificación RH (resistente a la humedad) tono blanco con medidas de 1.20mt x 2.40 mt x 0.4 mt con capacidad para 12 espacios de locker con puertas en el mismo material con cantos enchapados con canto plástico flexible color blanco y bisagras embebidas y con cerrojo para puerta tipo 1550. este mueble incluye los servicios de: desmonte de mueble existente incluye retiro de escombros, adecuación de espacio interior con resane de imperfecciones y pintura del espacio interior con pintura blanca tipo 1.	1	Piso 2	5,000,000	5,000,000
5	desmonte de la puerta existente con retiro de obra, aplicación de pintura en marco metálico con pintura de aceite color blanco semi mate y a discreción del operario aplicación de químico anticorrosivo donde sea necesario, de ser necesario arreglo de espacio de cantonera y bisagras para la colocacion y buen funcionamiento de la nueva puerta y chapa.	196	Pisos 2,3,4,5 y 6	290,000	56,840,000

6	desmonte de la puerta existente con retiro de obra, aplicación de pintura en marco metálico con pintura de aceite color blanco semi mate y a discreción del operario aplicación de químico anticorrosivo donde sea necesario, de ser necesario arreglo de espacio de cantonera y bisagras para la colocacion y buen funcionamiento de la nueva puerta y chapa.	16	Piso 2, 4 y 5	450,000	7,200,000
7	el suministro incluye los siguientes servicios: desmonte de closet existente incluye retiro de escombros, resane de orificios e imperfecciones a causa del desmonte del mueble anterior, pintura de interior de closet con pintura tono blanco tipo 1.	43	Pisos 3,4,5 y 6	375,000	16,125,000
		subtotal			502,405,000
		iva			95,456,950
		total			597,861,950

ESTA PRECOTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS Y SE REQUIERE ANTICIPO DEL 60%

NUESTRA EXPERIENCIA

- HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA E.S.E.
- CELSIA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP
- CLINICA TOLIMED MELGAR IPS
- LORENS SPA Y ESTETICA
- HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA E.S.E.
- NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION E.S.E.
- EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA ESP.
- BELLAS SONRISAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO IPS
- HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

-

El costo del servicio incluye el personal necesario en el desarrollo del proceso con la vinculación integral al sistema de seguridad social, identificados con su respectivo carnet y dotados con los elementos de protección industrial requeridos.

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE	LIDERANDO SOLUCIONES INGENIERIA
NIT	901.228.157-6
MATRICULA M	297541
DOMICILIO	CR 14 SUR N 93 - 19 TO 5 OFICINA 101 VIA AL AEROPUERTO URB SALENTO, IBAGUE – TOLIMA.
FECHA CREACION	NOVIEMBRE 2 DEL AÑO 2018 TELEFONO 2656058- 3156447768
CORREO ELECTRON	liderandoingenieria@gmail.com

Cordialmente,



ROMEL CONEO GARCIA
Gerente