CUADRO COMPARATIVO

IBAGUE, 18 DE ENERO DE 2022

Item	Descripcion	CANTIDAD	Ubicación	Empresa: JYD Valor unitario	Empresa: JYD Valor Total
1	Puerta entamborada en material melaminico con clasificación RH (resistente a la humedad) con medidas varias hasta 1.20mt de ancho y 2.10mt de alto según sea el caso con cantos enchapados en canto flexible 0.45mm color blanco, contara según sea la necesidad de protector contra impactos fabricados en madecord rh e=15mm. con la puerta se incluye lo siguiente: incluye chapa cilíndrica de manija o pomo con acabado galvanizado niquelado, contara con tope de resorte en la parte inferior evitando golpes de la chapa o de la misma puerta con paredes.	196	Pisos 2,3,4,5 y 6	$ 1.077.000	$ 211.092.000
2	Desmonte de la puerta existente con retiro de obra, aplicación de pintura en marco metálico con pintura de aceite color blanco semi mate y a discreción del operario aplicación de químico anticorrosivo donde sea necesario, de ser necesario arreglo de espacio de cantonera y bisagras para la colocacion y buen funcionamiento de la nueva puerta y chapa.	196	Pisos 2,3,4,5 y 6	$ 285.000	$ 55.860.000
3	Puerta entamborada en material melaminico con clasificación RH (resistente a la humedad) con medidas varias hasta 1.20mt de ancho y 2.10mt de alto según sea el caso con cantos enchapados en canto flexible 0.45mm color blanco, contara según sea la necesidad de protector contra impactos fabricados en madecord rh e=15mm. con la puerta se incluye lo siguiente: incluye chapa cilíndrica de manija o pomo con acabado galvanizado niquelado, contara con tope de resorte en la parte inferior evitando golpes de la chapa o de la misma puerta con paredes, suministro de marco en aluminio color blanco fabricado en perfil tubular 3" x 1" con aleta anclado con chaso plástico.	51	Piso 2, 4 y 5	$ 1.430.000	$ 72.930.000
4	Desmonte de la puerta existente con retiro de obra, aplicación de pintura en marco metálico con pintura de aceite color blanco semi mate y a discreción del operario aplicación de químico anticorrosivo donde sea necesario, de ser necesario arreglo de espacio de cantonera y bisagras para la colocacion y buen funcionamiento de la nueva puerta y chapa.	16	Piso 2, 4 y 5	$ 445.000	$ 7.120.000
5	Closet para habitación fabricado en madecord melaminico de e= 15mm de tono blanco con clasificación RH (resistente a la humedad), las puertas de closet con sistema de correr con rodachinas plastificadas para operación del sistema de forma silenciosa y con una manija en acero cilíndrica hueca de 16cm CC (centro a centro) , cantos enchapados con canto plástico flexible de color blanco, en el interior contara con costado divisorio (según sea el caso y o necesidad) con dos entrepaños en cada espacio*, espacio de maletero en la parte superior para mayor almacenaje y comodidad para su uso, en caso de muebles de closet de gran altura el mueble en la parte superior contara con maletero con sistema de puertas de apertura normal y manija de acero cilíndrica hueca de 16cm CC (centro a centro).	62	Pisos 3,4,5 y 6	$ 2.060.000	$ 127.720.000
6	El suministro incluye los siguientes servicios: desmonte de closet existente incluye retiro de escombros, resane de orificios e imperfecciones a causa del desmonte del mueble anterior, pintura de interior de closet con pintura tono blanco tipo 1.	43	Pisos 3,4,5 y 6	$ 360.000	$ 15.480.000
7	Locker fabricado en material melaminico con clasificación RH (resistente a la humedad) tono blanco con medidas de 1.20mt x 2.40 mt x 0.4 mt con capacidad para 12 espacios de locker con puertas en el mismo material con cantos enchapados con canto plástico flexible color blanco y bisagras embebidas y con cerrojo para puerta tipo 1550. este mueble incluye los servicios de: desmonte de mueble existente incluye retiro de escombros, adecuación de espacio interior con resane de imperfecciones y pintura del espacio interior con pintura blanca tipo 1.	1	Piso 2	$ 4.200.000	$ 4.200.000
		Subtotal			$ 494.402.000
		IVA			$ 93.936.380
		Total			$ 588.338.380

EXPERIENCIA	
El proponente debe anexar mínimo cinco (5) certificaciones de contratos con el mismo objeto contractual o similar del presente proceso, cuya suma sea igual o superior al 60% del presente presupuesto **$ 356.565.650**	1. certificacion Juan Carlos Ortiz Bejarano ingenieria $ 67.528.558 2. certificacin Arq. Gerardo Montoya $ 69.122.863 3. HFLLERAS $ 121.848.372 4.HFLLERAS $ 36.966.788 5. STERICLINIC SAS $ 61.571.081 **TOTAL: 357.037.662**

CUMPLIMIENTO	CUMPLE

OBSERVACION: Se realiza evaluacin tecnica con solo el proponente que entrego la cotizacion y la documentacion completa

MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
PU ING. BIOMEDICA
MANTENIMIENTO