ANEXO N° 19

PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA

A continuación se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar el presente anexo.

V/R UNIT OFERTADO: deberá estar entre un rango 95% al 100% del **V/UNIT LIMITE**, para cada ítem.
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto **(CANT)*(V/UNIT OFERTADO)** para cada ítem.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo
COSTOS DIRECTOS: Equivalente a la sumatoria de los costos **SUBTOTAL** de cada capitulo

ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la **UTILIDAD.**:
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: equivalente a la sumatoria de (**ADMINISTRACIÓN)+(IMPREVISTOS)+(UTILIDAD)+(IVA SOBRE LA UTILIDAD))**

CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada **V/ PARCIAL OFERTADO** está en el rango establecido por la entidad.

VALOR TOTAL OBRA: equivalente a (TOTAL COSTOS INDIRECTOS) + (COSTOS DIRECTOS)

En caso de no diligenciar las columnas correspondientes de acuerdo con las notas antes señaladas, modificar, cambiar, u omitir alguna actividad, presentarlo pero sin firmas, omitir información, o en su defecto no presentarlo será causal de rechazo de la oferta.

A continuación se presenta el formato establecido con sus respectivos ítems, subítems y actividades a desarrollar:

CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL PARCIAL OFERTADO
	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS)	ML	106,6	$4.200	
	DEMOLICIONES				
8	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	108,2	$14.113	
	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	32,2	$23.261	

18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 km.SIN ACRREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	59,73	$37.351	
	RELLENOS Y BASES				
29	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPTACION DE LA SUBRASANTE (BASE EXISTENTE) OBRAS DE PAVIMENTACION.	M2	489	$3.769	
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACION.	M3	36	$136.231	
34	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M, AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	8,73	$15.893	
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCA MUERTA PARA VIAS.	M3	20,37	$63.062	
	CONCRETOS				
68	CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-40 (PREMEZCLADO) .INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	87,15	$664.828	
92	REFUERZO EN ACERO DE 60,000 PSI	KG	900	$3.808	
	DRENAJES				
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-1") O GRAVA DE RIO PARA FILTRO DE TUBERIA.	M3	2,1	$84.728	
114	NIVELACION CAMARA DE INSPECCION F'C=3500PSI, INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3	$234.800	
120	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO LATERAL SENCILLO SEGÚN NORMA DE EMCALI. INCLUYE TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM Y ACARREO INTERNO	UND	3	$1.994.202	
110	SUMINISTRO E INSTALACION TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20	$97.996	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS)	M3	1,5	$51.919,00	
122	REPARACION DE ANDEN Y SARDINEL EN LOSETA	ML	8	$64.340,00	
				COSTO DIRECTO	
				ADMINISTRACION	
				IMPREVISTOS	

UTILIDAD		
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	
	COSTO TOTAL	

_____

(Firma del representante legal del OFERENTE)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)
DIRECCIÓN: TELÉFONO: