PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.1**	
ITEM:	Suministro, e instalación de muro en Drywall base 9 Incluye pintura a tres manos	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. **DESCRIPCION:** Suministro, e instalación muro en drywwall con perfilería metálica galvanizada calibre 26 terminada junta perdida (incluye pintura a tres manos) retiro de sobrantes a botadero

2. **PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:**

Son:

- Replanteo
- Instalación perfileria. metálica y láminas drywall
- Instalación cinta de papel, masilla
- Preparación superficie: masillado de la superficie y Lijado
- Aplicación pintura tipo (1) 3manos.

3. **TOLERANCIAS PARA ACEPTACION** **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Masilla para Drywall
- Perfil Canal
- Perfil Paral
- Pernos de anclaje
- Pintura
- Lamina Drywall
- Tornillo 7* 7/16 corto
- Tornillo de cabeza extra
- Tornillos de 6*1Largos
- Cinta de papel Topex 30 MTS
- Todo lo relacionado para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por m2 de Drywall debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Irregularidades en superficie, plomo y/o textura de acabado

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.2**	
ITEM:	Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m. (Puerta Principal)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de vidrio templado de 8mm para división de espacios altura 2.20m (oficinas contempladas) (Puerta Principal)***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación tubo de acero
- Instalación laminas vidrio templado
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación manijas puertas
- Instalación película sanblasting

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5.MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vidrio templado
- Tubo en acero
- Manija para puertas
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación de película tipo sanblasting
- Todo lo necesario para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por m2 de vidrio templado debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.3**	
ITEM:	Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de vidrio templado de 8mm para división de espacios altura 2.20m (oficinas contempladas)***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación tubo de acero
- Instalación laminas vidrio templado
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación manijas puertas
- Instalación película sanblasting

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vidrio templado
- Tubo en acero
- Manija para puertas
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación de película tipo sanblasting
- Todo lo necesario para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por m2 de vidrio templado debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.4**	
ITEM:	Suministro, e instalación de manija para puerta según referencia existente	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	Un

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de manija para puerta según referencia existente.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación manija de acero
- Instalación caucho protector
- Instalación seguro manija

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Manija para puertas en acero
- Todo lo relacionado para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por Un de manija templado debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Manijas de segunda, sin correcta fijación o con alguna afectación física.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.5**	
ITEM:	Suministro, e instalación de cerradura con soporte cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de cerradura con soporte cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación Cerradura

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Cerradura
- Todo lo relacionado para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por UN de Cerradura debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Cerraduras de segunda, sin correcta instalación o con alguna afectación física.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.6**	
ITEM:	Suministro, e instalación accesorios superior e inferior en acero inoxidable para soporte de puertas y divisiones de espacios (incluye tubo de acero inoxidable cal.18 de 1/2" herrajes esquineros y elementos de fijación.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación accesorios superior e inferior en acero inoxidable para soporte de puertas y divisiones de espacios (incluye tubo de acero inoxidable cal.18 de 1 /2 herrajes esquineros y elementos de fijación.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación tubo en acero inoxidable
- Instalación soportes superiores e inferiores
- Ajustes elementos de fijación

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Accesorios en acero inoxidable
- Tubo de acero inoxidable
- Herrajes
- Esquineros
- Elementos de fijación
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por ML debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Accesorios instalados de manera desnivelada, con fijaciones defectuosas o con afectaciones físicas.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.7**	
ITEM:	Suministro, e instalación tope piso media luna para puerta según referencia existente.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación tope piso media luna para puerta según referencia existente.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación Tope puerta

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Medialunas en acero inoxidable
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por UN debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Elementos no fijados adecuadamente o con afectaciones físicas

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.8**	
ITEM:	Suministro, e instalación de película tipo Sanblasting para puerta con decoración imagen corporativa plotter.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de película tipo Sanblasting para puerta con decoración imagen corporativa plotter.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Limpieza vidrios
- Ploteo de corte conforme a imagen corporativa ALFM
- Instalación película tipo Sanblasting
- Limpieza y perfilada película

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Película Frosted Cristal
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Instalación de película con presencia de burbujas, cortes no uniformes y/o afectaciones físicas de la película adhesiva

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.9**	
ITEM:	Pintura vinilo tipo 1 a tres (3) manos sobre muro pañetado.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Pintura vinilo tipo 1 a tres (3) manos sobre muro pañetado.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Todos los muros que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco resanando los huecos y desportilladuras utilizando yeso o mástico.
- Después de que se haya secado el pulimento se aplicará a brocha una mano de vinilo tipo uno, de color blanco y enseguida dos manos de vinilo tipo uno blanco, o las que sean necesarias de pintura del color aprobado por el supervisor, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
- Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vinilo tipo 1
- Yeso o mástico
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 debidamente aplicado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Pintura aplicada en modo no uniforme, superficie entregada de manera no lisa, irregularidad en color.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.10**	
ITEM:	Suministro e instalación señalización en acrílico de 20x30 cm, 4mm de espesor, incluye vinilo impreso en alta resolución y fijación con cinta doble faz.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro e instalación señalización en acrílico de 20x30 cm, 4mm de espesor, incluye vinilo impreso en alta resolución y fijación con cinta doble faz.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Diseño de señalización
- Impresión vinilo alta resolución y corte de señalización en acrílico de 20x30 cm
- Instalación de señales con cinta doble faz

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vinilo autoadhesivo
- Señales en acrílico de 20x30 cm y 4mm de espesor
- Cinta doble faz
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 debidamente aplicado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Presencia de burbujas entre vinilo y acrílico, instalación sin nivelar, fijación no adecuada, imagen corporativa no correspondiente.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.11**	
ITEM:	Suministro, transporte y puesta en sitio de silla oficina escritorio ejecutiva ergonómica sin brazos referencia Paris o similar (incluye IVA)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro silla oficina escritorio ejecutiva ergonómica sin brazos referencia Paris o similar***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Suministro silla
- Transporte a sitio de uso
- Ubicación según distribución módulos de trabajo
- Entrega de sillas con prueba de funcionamiento

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Silla oficina escritorio ejecutiva ergonómica sin brazos referencia Paris o similar
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad de silla suministrada, ubicada y probada en sitio

11. NO CONFORMIDAD

Sillas con defectos físicos o de funcionamiento de mecanismo.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.12**	
ITEM:	Suministro, transporte y puesta en sitio de silla interlocutora negra, referencia Isóceles o similar (incluye IVA)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro silla interlocutora negra, referencia Isóceles o similar***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Suministro silla
- Transporte a sitio de uso
- Ubicación según distribución módulos de trabajo
- Entrega de sillas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Silla interlocutora negra, referencia Isóceles o similar
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por Unidad de silla suministrada, ubicada y probada en sitio

11. NO CONFORMIDAD

Sillas con defectos físicos o de funcionamiento de mecanismo.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.13**	
ITEM:	Aseo final (incluye separación de residuos)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Aseo final***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Separación de residuos (RCD de otro tipo de residuos)
- Acopio de RCD en lonas
- Limpieza de alfombra
- Limpieza de vidrios, puertas y accesorios instalados
- Limpieza de muros

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Elementos de aseo
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 de área aseada

11. NO CONFORMIDAD

Aseo parcial y/o presencia de residuos.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**1 PISO 4**	**CODIGO:**		**1.14**	
ITEM:	Cargue, retiro y disposición final con gestor autorizado de RCD (Incluye certificado)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M3

4. DESCRIPCION: ***Cargue, retiro y disposición final con gestor autorizado de RCD (Incluye certificado)***

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Cargue de escombros
- Retiro de escombros
- Disposición final con gestor autorizado de RCD
- Remisión de certificado de disposición

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Lonas
- Elementos de aseo
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Volqueta
- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐
2 ayudantes

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M3 de escombros cargado, retirado y dispuesto ante gestor autorizado, con presentación de certificado

11. NO CONFORMIDAD

Retiro parcial, no disposición ante gestor autorizado, no presentación de certificado.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.1**	
ITEM:	Desmonte y reubicación de vidrio templado de 8mm	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Desmonte y reubicación de vidrio templado de 8mm***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Desinstalación e Instalación tubo de acero
- Desinstalación e Instalación laminas vidrio templado
- Desinstalación e Instalación accesorios inferior y superior
- Desinstalación e Instalación manijas puertas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☐ **NO** ☒

- Vidrio templado
- Tubo en acero
- Manija para puertas
- Desinstalación e Instalación accesorios inferior y superior
- Todo lo necesario para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☐ NO ☒

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por m2 de debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Instalación con elementos sueltos o mal anclados, paneles de vidrio desplomados.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.2**	
ITEM:	Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m. (Puerta Principal)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de vidrio templado de 8mm para división de espacios altura 2.20m (oficinas contempladas) (Puerta Principal)***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación tubo de acero
- Instalación laminas vidrio templado
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación manijas puertas
- Instalación película sanblasting

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5.MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vidrio templado
- Tubo en acero
- Manija para puertas
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación de película tipo sanblasting
- Todo lo necesario para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por m2 de vidrio templado debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.3**	
ITEM:	Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de vidrio templado de 8mm para división de espacios altura 2.20m (oficinas contempladas)***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación tubo de acero
- Instalación laminas vidrio templado
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación manijas puertas
- Instalación película sanblasting

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vidrio templado
- Tubo en acero
- Manija para puertas
- Instalación accesorios inferior y superior
- Instalación de película tipo sanblasting
- Todo lo necesario para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por m2 de vidrio templado debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.4**	
ITEM:	Suministro, e instalación de manija para puerta según referencia existente	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	Un

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de manija para puerta según referencia existente.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación manija de acero
- Instalación caucho protector
- Instalación seguro manija

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Manija para puertas en acero
- Todo lo relacionado para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por Un de manija templado debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Manijas de segunda, sin correcta fijación o con alguna afectación física.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.5**	
ITEM:	Suministro, e instalación de cerradura con soporte cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de cerradura con soporte cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación Cerradura

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Cerradura
- Todo lo relacionado para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por UN de Cerradura debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Cerraduras de segunda, sin correcta instalación o con alguna afectación física.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		**FRENTE:**			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.6**	
ITEM:	Suministro, e instalación accesorios superior e inferior en acero inoxidable para soporte de puertas y divisiones de espacios (incluye tubo de acero inoxidable cal.18 de 1/2" herrajes esquineros y elementos de fijación.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación accesorios superior e inferior en acero inoxidable para soporte de puertas y divisiones de espacios (incluye tubo de acero inoxidable cal.18 de 1 /2 herrajes esquineros y elementos de fijación.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación tubo en acero inoxidable
- Instalación soportes superiores e inferiores
- Ajustes elementos de fijación

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Accesorios en acero inoxidable
- Tubo de acero inoxidable
- Herrajes
- Esquineros
- Elementos de fijación
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por ML debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Accesorios instalados de manera desnivelada, con fijaciones defectuosas o con afectaciones físicas.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.7**	
ITEM:	Suministro, e instalación tope piso media luna para puerta según referencia existente.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación tope piso media luna para puerta según referencia existente.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación Tope puerta

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Medialunas en acero inoxidable
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por UN debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Elementos no fijados adecuadamente o con afectaciones físicas

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.8**	
ITEM:	Suministro, e instalación de película tipo Sanblasting para puerta con decoración imagen corporativa plotter.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

4. DESCRIPCION: ***Suministro, e instalación de película tipo Sanblasting para puerta con decoración imagen corporativa plotter.***

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Limpieza vidrios
- Ploteo de corte conforme a imagen corporativa ALFM
- Instalación película tipo Sanblasting
- Limpieza y perfilada película

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Película Frosted Cristal
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Instalación de película con presencia de burbujas, cortes no uniformes y/o afectaciones físicas de la película adhesiva

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.9**	
ITEM:	Pintura vinilo tipo 1 a tres (3) manos sobre muro pañetado.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

4. DESCRIPCION: ***Pintura vinilo tipo 1 a tres (3) manos sobre muro pañetado.***

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Todos los muros que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco resanando los huecos y desportilladuras utilizando yeso o mástico.
- Después de que se haya secado el pulimento se aplicará a brocha una mano de vinilo tipo uno, de color blanco y enseguida dos manos de vinilo tipo uno blanco, o las que sean necesarias de pintura del color aprobado por el supervisor, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
- Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vinilo tipo 1
- Yeso o mástico
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 debidamente aplicado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Pintura aplicada en modo no uniforme, superficie entregada de manera no lisa, irregularidad en color.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.10**	
ITEM:	Suministro e instalación señalización en acrílico de 20x30 cm, 4mm de espesor, incluye vinilo impreso en alta resolución y fijación con cinta doble faz.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

4. DESCRIPCION: ***Suministro e instalación señalización en acrílico de 20x30 cm, 4mm de espesor, incluye vinilo impreso en alta resolución y fijación con cinta doble faz.***

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Diseño de señalización
- Impresión vinilo alta resolución y corte de señalización en acrílico de 20x30 cm
- Instalación de señales con cinta doble faz

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Vinilo autoadhesivo
- Señales en acrílico de 20x30 cm y 4mm de espesor
- Cinta doble faz
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 debidamente aplicado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Presencia de burbujas entre vinilo y acrílico, instalación sin nivelar, fijación no adecuada, imagen corporativa no correspondiente.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2			
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**	

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.11**	
ITEM:	Instalación puntos de voz y datos cableado panduit categoría 6A doble, toma datos doble, toma normal y toma regulada; incluye cableado eléctrico (normal y regulado) elementos de instalación y canaleta perimetral incluye, certificación de cada punto planos record ,elementos necesarios para la reinstalación y correcto funcionamiento.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

1. DESCRIPCION: ***Instalación puntos de voz y datos cableado panduit categoría 6A doble, toma datos doble, toma normal y toma regulada; incluye cableado eléctrico (normal y regulado) elementos de instalación y canaleta perimetral incluye, certificación de cada punto planos record ,elementos necesarios para la reinstalación y correcto funcionamiento.***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Instalación puntos voz y datos
- Instalación canaleta
- Certificación puntos
- Planos record

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Canaleta metálica
- Cable UTP CAT 6ª con accesorios de terminación
- Cable eléctrico CETELSA 3X12
- Autondefoerre 3M
- Certificación nodo
- Todo lo relacionado para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de punto debidamente instalado con doble salida y certificado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Puntos de una sola salida, sin certificar y/o probar.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.12**	
ITEM:	Reubicación puntos de voz y datos cableado Panduit categoría 6 A toma eléctrica normal regulada incluye elementos de instalación y canaletas incluye certificación de cada punto planos record elementos necesarios para la reinstalación y correcto funcionamiento.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

4. DESCRIPCION: ***Reubicación puntos de voz y datos cableado Panduit categoría 6 A toma eléctrica normal regulada incluye elementos de instalación y canaletas incluye certificación de cada punto planos record elementos necesarios para la reinstalación y correcto funcionamiento, (incluye materiales faltantes para instalación)***

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Desmonte de puntos voz y datos
- Instalación puntos voz y datos existentes instalación canaleta
- Certificación puntos
- Planos record
- Todo lo relacionado para su funcionamiento

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **NO** ☐

7. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Canaleta metálica
- Accesorios de terminación
- Cable eléctrico CETELSA 3X12
- Autondefoerre 3M
- Certificación nodo
- Todo lo relacionado para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de punto debidamente instalado previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Puntos de una sola salida, sin certificar y/o probar.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.13**	
ITEM:	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3 m de cable de cobre 1x Nº12 AWG THHN/THWN, caja metálica 12x12x5cm,aparato con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	UN

8. DESCRIPCION: ***Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3 m de cable de cobre 1x Nº12 AWG THHN/THWN, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.***

9. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Replanteo
- Desmonte de puntos eléctricos
- Instalación polo a tierra
- Instalación puntos eléctricos con accesorios
- Todo lo relacionado para su funcionamiento

10. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **NO** ☐

11. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Tomacorriente doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V
- 3 m de cable de cobre 1x Nº12 AWG THHN/THWN
- Caja metálica 12x12x5cm con tapa
- Conectores de empalme
- Chazos, tornillos y otros accesorios
- Todo lo relacionado para su funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de salida debidamente instalada previo visto bueno de la Interventoría y/o la Supervisión del contrato.

11. NO CONFORMIDAD

Salida, sin probar o parcialmente instalada.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.14**	
ITEM:	Aseo final (incluye separación de residuos)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M2

1. DESCRIPCION: ***Aseo final***

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Separación de residuos (RCD de otro tipo de residuos)
- Acopio de RCD en lonas
- Limpieza de alfombra
- Limpieza de vidrios, puertas y accesorios instalados
- Limpieza de muros

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐

- Elementos de aseo
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M2 de área aseada

11. NO CONFORMIDAD

Aseo parcial y/o presencia de residuos.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO

PROCESO **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	Código: **PA-FO-72**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**25**	**06**	**2018**

OBJETO: ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA)		FRENTE:			
CAPITULO:	**2 PISO 6**	**CODIGO:**		**2.15**	
ITEM:	Cargue, retiro y disposición final con gestor autorizado de RCD (Incluye certificado)	**SUBCÓDIGO:**		**UNIDA DE MEDIDA:**	M3

7. DESCRIPCION: ***Cargue, retiro y disposición final con gestor autorizado de RCD (Incluye certificado)***

8. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Son:

- Cargue de escombros
- Retiro de escombros
- Disposición final con gestor autorizado de RCD
- Remisión de certificado de disposición

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

- **SI** ☒ **NO** ☐
- Lonas
- Elementos de aseo
- Todo lo necesario para su correcto funcionamiento

6. EQUIPO

- Volqueta
- Herramienta menor

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐
2 ayudantes

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

-

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por M3 de escombros cargado, retirado y dispuesto ante gestor autorizado, con presentación de certificado

11. NO CONFORMIDAD

Retiro parcial, no disposición ante gestor autorizado, no presentación de certificado.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☒ NO