ADENDA No. 001

Bogotá, D. C., 09 de febrero de 2022

PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No. 002 – 037 DE 2022, CUYO OBJETO ES *"ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM, INCLUYE REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA Y ASESORES."*

El Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios constitucionales y en especial las facultades que le confiere la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 2573 de 2014 y demás normas concordantes, se permite manifestar:

Que conforme a la normatividad vigente se deben determinar reglas justas, claras y completas que permitan la selección objetiva de los oferentes, y a las observaciones con respecto a lo establecido en la invitación publica, en aplicación a los principios de transparencia, economía, igualdad, responsabilidad, libre concurrencia, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, se emite la presente Adenda.

Este documento modifica los puntos expresamente señalados en la misma para el presente proceso; es de aclarar que los demás puntos no modificados se mantienen; de igual forma se recomienda su lectura total.

1. MODIFICAR:

   El Cronograma del proceso en los numerales 1.10 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15, el cual quedara así:

1.10 Plazo para expedir adendas	Fecha: **10 DE FEBRERO DE 2022** Hora: **16:00 horas**
1.11 Fecha y hora de cierre	Fecha: **11 DE FEBRERO DE 2022.** Hora: **16:10 horas** Únicamente se reciben ofertas a través del SECOP II
1.12 Validez mínima de la oferta	**Las ofertas deben tener el término de validez igual al plazo de ejecución establecido en el presente anexo.**
1. 13 Plazo para publicar las Evaluaciones de las Propuesta	**La entidad verificará los requisitos habilitantes y realizará la evaluación de las propuestas hasta el 15 DE FEBRERO DE 2022 hasta las 16:00.**
1.14 Traslado evaluaciones	**Los oferentes contarán con un (01) día hábil para verificar los informes de evaluación y formular sus observaciones, es decir el 16 DE FEBRERO DE 2022** hasta las 16:30 horas.
1.15 Plazo para la	**Siempre y cuando no se presenten observaciones al**

adjudicación	**Informe de Evaluación, la Adjudicación se realizará al día hábil siguiente al vencimiento del término de traslado de las evaluaciones, es decir el** 18 DE FEBRERO DE 2022 a las 16:30 HORAS.

2. INCLUIR, una NOTA en el valor presupuesto oficial, así.

   "El valor del presupuesto oficial del presente proceso es hasta por la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. $ 29.429.085,44

   ***NOTA:** El valor propuesto en el numeral 1.11 y 1.12 incluye **IVA**"*

3. MODIFICAR en el "anexo técnico N° 02- presupuesto" del formulario N° 2- especificaciones técnicas de la invitación publica, en el sentido de ajustar el detalle de los ítems 1.11 y 1.12, los cuales quedaran así:

   "1.11. Suministro, transporte y puesta en sitio de silla oficina escritorio ejecutiva ergonómica sin brazos referencia Paris o similar (incluye IVA)"

   "1.12. Suministro, transporte y puesta en sitio de silla interlocutora negra, referencia Isóceles o similar (incluye IVA)"

4. MODIFICAR EL ANEXO TECNICO N° 1, anexo la Invitación publica, en el sentido de ajustar el detalle de los items 1.11 y 1.12, los cuales quedaran así:

En cuanto a las especificaciones técnicas, se ajustan las mismas, aclarando que el alcance de la actividad, al estar inmersa en un proceso de adecuación, para su recibo a satisfacción, requiere: Suministro silla, transporte a sitio de uso, ubicación según distribución módulos de trabajo, entrega de sillas. Además que se pagará por unidad de silla suministrada, ubicada y probada en sitio.

Se anexa igualmente a la presente las especificaciones técnicas ajustadas de los ítems 1.11. y 11.12. (Ver archivo Especificaciones técnicas unidad de seguros 09-02 pág. 11-12).

5. MODIFICAR El FORMULARIO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA, en el sentido de incluir en el item 1.11 y 1.12, así:

"FORMULARIO. No. 5
PROPUESTA ECONÓMICA

Bogotá D.C., de 2022

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad.

REF: PROCESO DE_____ No. /202
El suscrito_____, obrando en nombre y representación de_____, de conformidad con lo establecido en la invitación pública, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, ofrezco proveer

los bienes y/o servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario_____ Especificaciones Técnicas, bajo las características técnicas establecidas para los servicios, en los términos y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, por un valor total de _____Pesos Colombianos ($_____) M/CTE.

CUADRO DE PRECIOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ADECUACIÓN UNIDAD DE SEGUROS				
1	PISO 4				
1,1	Suministro e instalación de muro en Drywall base 9. Incluye pintura a tres (3) manos.	m2	11,12		
1,2	Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m. (Puerta Principal)	m2	1,98		
1,3	Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m.	m2	2,20		
1,4	Suministro e Instalación de manija para puerta según referencia existente.	un	1,00		
1,5	Suministro e instalación de cerradura con soporte cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento.	un	1,00		
1,6	Suministro e Instalación accesorios superior e inferior en acero inoxidable para soporte de puertas y divisiones de espacios (incluye tubo en acero inoxidable cal.18 de 1 1/2", herrajes, esquineros y elementos de fijación)	ml	4,86		
1,7	Suministro e Instalación tope piso media luna para puerta según referencia existente	un	4,00		
1,8	Suministro e Instalación de película tipo Sandblasting para puerta según referencia existente	m2	10,69		
1,9	Pintura vinilo tipo 1 a tres (3) manos sobre muro pañetado.	m2	69,50		
1,10	Suministro e instalación señalización en acrílico de 20x30 cm, 4mm de espesor, incluye vinilo impreso en alta resolución y fijación con cinta doble faz.	un	5,00		
1,11	Suministro, transporte y puesta en sitio de silla oficina escritorio ejecutiva ergonómica sin brazos referencia Paris o similar (incluye IVA)	un	4,00		
1,12	Suministro, transporte y puesta en sitio de silla interlocutora negra, referencia Isóceles o similar (incluye IVA)	un	6,00		
1,13	Aseo final (incluye separación de residuos)	m2	51,57		
1,14	Cargue, retiro y disposición final con gestor autorizado de RCD (Incluye certificado)	m3	3,00		
	VALOR PISO 4				
	REUBICACIÓN OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANA Y OFICINAS DE ASESORES				
2	PISO 6				

2,1	*Desmonte y reubicación de vidrio templado 8mm*	*m2*	*42,11*		
2,2	*Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m. (Puerta Principal)*	*m2*	*1,76*		
2,3	*Suministro e Instalación de vidrio templado de 8 mm para división de espacios. Altura 2,20 m.*	*m2*	*2,20*		
2,4	*Suministro e Instalación de manija para puerta según referencia existente.*	*un*	*2,00*		
2,5	*Suministro e instalación de cerradura con soporte cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento.*	*un*	*2,00*		
2,6	*Suministro e Instalación accesorios superior e inferior en acero inoxidable para soporte de puertas y divisiones de espacios (incluye tubo en acero inoxidable cal.18 de 1 1/2", herrajes, esquineros y elementos de fijación)*	*ml*	*13,45*		
2,7	*Suministro e Instalación tope piso media luna para puerta según referencia existente*	*un*	*8,00*		
2,8	*Suministro e Instalación de película tipo Sandblasting para puerta según referencia existente*	*m2*	*20,18*		
2,9	*Pintura vinilo tipo 1 a tres (3) manos sobre muro pañetado.*	*m2*	*57,85*		
2,10	*Suministro e instalación señalización en acrílico de 20x30 cm, 4mm de espesor, incluye vinilo impreso en alta resolución y fijación con cinta doble faz.*	*un*	*4,00*		
2,11	*Instalación puntos de voz y datos cableado panduit categoría 6A doble, toma datos doble, toma normal y toma regulada; incluye cableado eléctrico (normal y regulado) elementos de instalación y canaleta perimetral incluye, certificación de cada punto planos record ,elementos necesarios para la reinstalación y correcto funcionamiento.*	*un*	*6,00*		
2,12	*Reubicación puntos de voz y datos cableado panduit categoría 6A , toma eléctrica normal y regulada incluye elementos de instalación y canaletas incluye, certificación de cada punto planos record ,elementos necesarios para la reinstalación y correcto funcionamiento*	*un*	*4,00*		
2,13	*Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3 m de cable de cobre 1x N°12 AWG THHN/THWN, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.*	*un*	*10,00*		
2,14	*Aseo final (incluye separación de residuos)*	*m2*	*50,28*		
2,15	*Cargue, retiro y disposición final con gestor autorizado de RCD (Incluye certificado)*	*m3*	*3,00*		

	VALOR PISO 6				

SUBTOTAL		
ADMINISTRACIÓN	*%*	
IMPREVISTOS	*%*	
UTILIDAD	*%*	
IVA/UTILIDAD	*19%*	
TOTAL		

NOTA GENERAL: *La propuesta económica debe ser presentada COMPLETA por escrito y (programa Excel), sin celdas o fórmulas ocultas, todos los valores deben estar redondeados al entero; así mismo, el* ***FORMULARIO. No. 5 PROPUESTA ECONÓMICA*** *no debe ser modificado, caso contrario la propuesta será rechazado.*

Nota1: Este formulario debe presentarse con la firma del representante legal y/o apoderado"

Atentamente,

Mag. Adm. Emp. HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboro: Abg. Vicky Andrea Silva
Grupo precontractual

Revisó: Abg. Rosa Yaneth Fuentes Morera
Coordinadora Grupo Precontractual