SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO ACTIVIDAD

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO SEDE GRANCOLOMBIA UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER".					
ÍTEM	Código UNSPSC		UND	CANT	V. UNITARIO	SUB TOTAL
1		MUROS				
1.1	72151400	LIMPIEZA Y RESANE DE MUROS	M2	151,7	$ 20.910,00	$ 3.172.047,00
1.2	72151400	ESTUCO DE MUROS INTERIORES	M2	151,1	$ 13.478,00	$ 2.036.526,00
1.3	72151400	PINTURA PARA MUROS	M2	170,0	$ 13.016,00	$ 2.212.720,00
2		PISOS				
2.1	30121704	ANTEPISO E:0,05M	M2	52,0	$ 40.720,00	$ 2.117.440,00
2.2	72152500	PISO EN PORCELANATO 60*60 CM	M2	52,0	$ 164.841,00	$ 8.571.732,00
2.3	30111505	SARDINEL EN CONCRETO	ML	25,0	$ 89.839,00	$ 2.245.975,00
3		PUERTAS Y VENTANAS				
3.1	31211501	PINTURA PUERTA METALICA	M2	85,0	$ 13.906,13	$ 1.182.021,00
					SUB TOTAL COSTO DIRECTO	$ 21.538.461,00
					ADMINISTRACIÓN 24%	$ 5.169.231,00
					IMPREVISTOS 1%	$ 215.385,00
					UTILIDAD 5%	$ 1.076.923,00
					COSTO TOTAL OBRA	$ 28.000.000,00

PABLO ANTONIO LANDINEZ
Profesional de apoyo
Subsecretaria de Vías e Infraestructura