CHAHER

COTIZACIÓN

Señores: **MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA ÁEREA COLOMBIANA**

Atn.: **T2 Nidia Cañon Paez**
Ciudad **Bogotá D.C** **FECHA:** **26/01/2022** **OFERTA No.** AM100222002

REFERENCIA: OFERTA PARA EL SUMISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE OXÍGENO Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE LA CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL FAC

Respetados

Reciban un cordial saludo del equipo de trabajo de CHAHER S.A.S.

De acuerdo con su requerimiento, estamos cotizando: OFERTA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE OXÍGENO Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE LA CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL FAC

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de mantenimiento preventivo sistema de oxigeno (Manifold) de la cámara de altura de la dirección de medicina aeroespacial. Incluye: • Limpieza general de todo el sistema. • Inspección y verificaciónde válvulas y conexiones. • Prueba de estanqueidad POR 24 h • Verificación y corrección de fugas. • Calibración de 9 manómetros por laboratorio de metrología.	GL	1.00	$ 4,580,800	$ 4,580,800
2	Servicio de mantenimiento preventivo sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de la cámara de altura de la dirección de medicina aeroespacial Marca Eaton, Modelo DX 6000L 6KVA. Incluye: • Limpieza interna y externa. • Revisión de estado de componentes, conexiones eléctricas y electrónicas en general. • Cambio de filtro de aire. • Cambio e instalación de paquete de baterías (40 baterías). • Prueba de carga y descarga de baterías. • Inspeccion y monitoreo de la opreación del equipo por 24 h	GL	1.00	$ 5,756,800.00	$ 5,756,800
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 10,337,600.00**
				IVA DEL 19%	**$ 1,964,200.00**
				VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	**$ 12,301,800.00**

OBSERVACIONES GENERALES

* Las actividades anteriormente descritas incluyen el suministro del servicio de mantenimiento preventivo y consumibles para su ejecución.
* Los items cotizados cubren las actividades contempladas en la ficha técnica enviada por el cliente.
* El desperdicio de material esta incluido en el costo del valor unitario.
* Cotizacion por precios unitarios por visita.

FORMA DE PAGO

* Factura a 60 días.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

* Un día (01) hábil por Sistema (sujeto a disponibilidad del área y aprobación).

GARANTÍA

* 30 Días Calendario desde la ejecución del mantenimiento en cada Sistema.

VALIDEZ DE LA OFERTA

* Treinta (30) días calendario.

Elaborada por:

Angie Muñoz Garcia

Angie Muñoz Garcia
Asistente Comercial y Coordinadora Técnica