MANTE DIESEL Y MECANIZADOS INDUSTRIALES

HERNÁN CASTAÑEDA GONZÁLEZ
CALLE 20 10-08 MANIZALES
NIT: 4.471.989-3

ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
COTIZACIÓN:

Atendiendo su solicitud, me permito presentar la cotización de los elementos requeridos:

COTIZACION SERVICIO DE MECANIZADO REPARACION DE PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE CABLE AEREO LINEA CAMBULOS-BETANIA-FUNDADORES					
ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT.	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferncia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030	UND	12	$ 920.079	$ 11.040.948
2	Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 420 D. Consiste en ampliar al asiento del rodamiento, hasta una dimension tal que se inserte un anillo con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento	UND	12	$ 573.079	$ 6.876.948
3	recontruccion de bujes para brazo de pinza de cabinas Ipa diamod del sistema cable aereo GD10 consiste en ampliar el asiento de rodamiento, hasta una dimension tal que se inserte un anillo con el ajuste de interferencia, y luego se maquine hata la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento. El asiento del rodamiento debe tener un cuello o cambio de dimension para limitar su posicion y tener una superficie de desgaste	UND	10	$ 479.491	$ 4.794.910
4	Reparacion con soldadura y mejorar estructura del soporte del balancin de apertura de puerta. Esta labor implica preparar superficie para soldadura, incluye precalentamiento, pulido de la soldadura y presentacion final de piezas	UND	10	$ 325.129	$ 3.251.290
5	Reconstruccion con soldadura de excentricas doble pista	UND	10	$ 975.282	$ 9.752.820
6	Retificada interior excentricas doble pista	UND	10	$ 119.423	$ 1.194.230
7	Cambio de bujes a rodamientos soporte accionamiento apertura de puertas	UND	8	$ 372.446	$ 2.979.568
8	Rectificada rodillos de maniobra	UND	11	$ 43.531	$ 478.841
9	Dientes almacen	UND	8	$ 70.208	$ 561.664
10	Reparacion ventilador extractor calor transformador	UND	2	$ 773.500	$ 1.547.000
11	soporte boomerang	UND	8	$ 212.825	$ 1.702.600

12	Cambio de eje boomerang	UND	8	$ 287.319	$ 2.298.552
13	Bujes elastomeros	UND	7	$ 314.401	$ 2.200.807
14	Reconstruccion poleas doble canal 15x2 canales	UND	12	$ 19.348	$ 232.176
15	Arandelas de empack	UND	12	$ 302.190	$ 3.626.280
16	Piñones de corona en empack	UND	8	$ 33.857	$ 270.856
17	Tornillos de bronce	UND	12	$ 102.300	$ 1.227.600
18	Cuadrantes para torniquete puertas discapacitados	UND	10	$ 713.163	$ 7.131.630
19	Construccion de soporte cabinas aluminio tipo prodas, según muestras	UND	7	$ 788.850	$ 5.521.950
			TOTAL		**$ 66.690.670**

Atentamente,



HERNÁN CASTAÑEDA GONZÁLEZ
Rep. Legal establecimiento de comercio