ASOCIACION CHAVIU	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,1	ITEM :	Localizacion ; replanteo de trazado , replanteo de banca con georreferenciacion	KM

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
Equipos topograficos y georreferenciacion		499.589,00	1,00	499.589,00	
				Sub-Total	499.589,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Comision de topografia	GL				2.365.834,00	
					Sub-Total	2.365.834,0

Total Costo Directo	2.865.423,00

1,2	ITEM :	Cortes en Material Comun	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Retro de orugas		115.000,00	24,44	4.704,55	
				Sub-Total	4.704,55

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				1.891,45	
					Sub-Total	1.891,5

Total Costo Directo	6.596,00

1,3	ITEM :	Cortes en Roca	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Retro de orugas		115.000,00	2,30	50.000,00	
Herramienta menor				2.000,00	
				Sub-Total	52.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				3.540,00	
					Sub-Total	3.540,00

Total Costo Directo	55.540,00

1,4	ITEM :	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Retro de orugas		115.000,00	47,13	2.440,10	
				Sub-Total	2.440,10

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				1.559,90	
					Sub-Total	1.559,90

Total Costo Directo	4.000,00

1,5	ITEM :	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Material de explanacion	1,0	1,0	1,0	1.216,00	1.250,00	
					Sub-Total	1.250,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				0,00	
					Sub-Total	0,00

Total Costo Directo	1.250,00