252	Alargue de circuito eléctrico normal o regulado para nuevos puntos, incluye cable No. 12.	M
253	Reposición clavijas. Incluye revisión y desmonte existentes.	UN
254	Reposición completa de roseta incandescente. Incluye desmonte existente.	UN
255	Reposición tapa ciega (10x10, 5800 y octogonales). Incluye aislamiento de cables, tornillos y mano de obra.	UN
256	Revisión de cortos en tableros eléctricos e identificación de circuitos.	UN
257	Desmonte de puntos de cableado de voz, datos, regulada y normal, incluye descableado general y retiro de herrajes y demás elementos.	UN
258	Elementos de sujeción, amarre y anclaje.	UN
259	Suministro e instalación de canaleta metálica con división si se requiere de 12 cmx 5cm calibre 22.	M
260	Suministro e instalación de interruptor doble.	UN
261	Reposición o instalación de cable ensiliconado.	M
262	Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico de sobreponer / empotrar de 8 circuitos con espacio para totalizador.	UN
263	Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico de sobreponer / empotrar de 12 circuitos con espacio para totalizador.	UN
264	Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico de sobreponer / empotrar de 24 circuitos con espacio para totalizador.	UN
265	Breakers Monopolares de 1x20 A.	UN
266	Suministro e instalación de interruptor automático de 30 A	UN
267	Suministro e instalación de interruptor automático de 60 A.	UN
268	Suministro e instalación de interruptor automático de 125 A.	UN

269	Suministro e instalación de balastro 2x54w 120-277v electrónico.	UN
270	Suministro e instalación de cable UTP Cat. 6 marca homologada.	M
271	Suministro e instalación de cable UTP Cat. 6A marca homologada.	M
272	Suministro e instalación de jack Cat. 6 marca homologada.	UN
273	Suministro e instalación de jack Cat. 6A marca homologada.	UN
274	Suministro e instalación de faceplate estándar de 2P marca homologada.	UN
275	Suministro e instalación de Patch Panel de 24P Cat. 6 marca homologada.	UN
276	Suministro e instalación de Patch Panel de 24P Cat. 6A marca homologada.	UN
277	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUELES.	UN
278	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT. 6 A (AMP- COMMMSCOPE), INCLUYE MARQUILLADO.	M
279	Desmonte, revisión, limpieza y montaje de diferentes elementos eléctricos tales como electroiman, cámaras, router, secadores, entre otros. Incluye herramienta y mano de obra, NO incluye materiales.	UN
280	Suministro e instalación de bala Led 9W tipo empotrado.	UN
281	Suministro e instalación Cable No. 6.	M
282	Suministro e instalación de reflectores Led 100W para iluminación exterior en postes, instalados a 12 m de altura	UN
	CERRADURAS Y LLAVES	
283	Reposición cerradura tipo oficina. Incluye desmonte cerradura existente y juego de llaves.	UN
284	Reposición cerradura tipo escritorio, archivador o gabinete. Incluye desmonte cerradura existente y juego de 2 llaves.	UN

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

285	Reposición cerradura tipo baño. Incluye desmonte cerradura existente y juego de llaves.	UN
286	Reposición de candado mediano.	UN
287	Reposición de manijas y/o pasadores para puertas metálicas para baños.	UN
	APARATOS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS	
288	Reposición de vidrio incoloro de 4 mm tipo cristal, incluye silicona y retiro a sitio indicado.	M2
289	Reposición vidrio incoloro de 5 mm cristal, incluye silicona y retiro indicado.	M
290	Suministro e instalación de película antisolar color gris todos los porcentajes incluye desmonte si se requiere.	M2
291	Desmonte de archivador rodante, incluye anclaje con tornillos y chazos.	M2
292	Desmonte de archivador fijo, incluye anclaje con tornillos y chazos.	M2
293	Montaje de archivador rodante y/o fijo, incluye anclajes, tornillo, chazos.	M2
294	Reposición manijas para ventanas	UN
295	Desmonte de avisos informativos y gabinetes. Incluye retiro a sitio indicado	UN
296	Suministro e instalación corredera para cajonera (incluye desmonte existente y accesorios)	UN
	OBRAS EXTERIORES	
297	Lavado e Hidrofugado de Fachada, incluye insumo necesarios, andamios y demás elementos para cumplimiento del ítem.	M2
298	Lavado e Hidrofugado de Fachada enchape piedra muñeca, incluye insumo necesarios, pulida, andamios y demás elementos para cumplimiento del ítem.	M2
299	Lavado especializado de vidrios en altura, Incluye andamios y todos los accesorios e insumos necesarios para la correcta limpieza.	M2

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

300	Descapote y limpieza de terreno (mecánico). Incluye cargue y disposición final de residuos.	M2
301	Suministro e instalación de poste en concreto para alumbrado público (H=10m). Incluye suministro, izaje, hincado, aplomado y cimentación según Norma LA009.	UN

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ORDEN DE SERVICIO

Señores:

N° SDM- 003

KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONTRATO SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Dirección:	Teléfono:
CALLE 13 # 37-35	3649400

Ciudad: BOGOTÁ

Fecha de pedido: 28 Agosto 2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Cajonera 2 x 1 FRENTE DE aprox. 37 CMS metálica en lámina CR calibre 22 con dos cajones medianos y uno para archivo de carpetas, con correderas full extensión en los tres cajones, chapa sistema de trampa, acabado en pintura electrostática.	$ 308.742,00	$6.174.840,00

SUB-TOTAL	$6.174.840,00
ADMINISTRACIÓN 20%	$ 1.234.968,00
IMPREVISTOS 2.2%	$ 135.846,48
UTILIDAD 5,4%	$ 333.441,36
IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 63.353,86
TOTAL:	$ 7.942.449,70

Tiempo de entrega: 15 DÍAS HABILES

Lugar de entrega: Av. Cra 30 #12a 01 sur

Forma de pago: 100% CONTRAENTREGA

Garantía: 12 MESES CAJONERAS

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título de dáusula penal pecuniaria una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato.

ACEPTADA – Firma y Nit./C.C

AUTORIZADO – Firma y Nit./C.C

KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

GARANTÍA Y CUBRIMIENTOS:

1. La garantía será de DOCE MESES (12) para cajonera contados a partir de la entrega de los elementos, expresada y aceptada con la firma del presente documento.

2. Si el producto se cambia por otro, la garantía comenzará a correr nuevamente desde el momento de la reposición.

3. La responsabilidad de la garantía legal recae total y absolutamente en los productores y proveedores de los bienes adquiridos.

4. La garantía comprende la reparación de los defectos del bien o su sustitución, así como su transporte, repuestos y mano de obra sin ningún costo adicional.

5. Si dentro de la garantía no se puede cumplir la reparación del objeto se procederá a sustituir el producto por uno nuevo o a devolver el dinero.

6. Se debe entregar una constancia de reparación o cambio del producto cuando se hace efectiva la garantía.

7. Con la entrega de los bienes se deberá allegar físicamente manual de instrucciones sobre el uso e instalación del producto.

8. La presente garantía técnica tendrá un término de respuesta de siete (07) días hábiles, contados a partir de realizada la solicitud de reclamación directa.

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ANEXO TECNICO ADENDA 1

Requerimientos Técnicos Mínimos

Objeto: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"

BOGOTÁ D.C., ABRIL DE 2019

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

1. OBJETO:

Realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad y de otras edificaciones a su cargo.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra que resulte del presente proceso obliga al contratista a mantener en perfecto estado de funcionamiento las diferentes edificaciones a cargo de la Entidad, de acuerdo con las directrices impartidas por el interventor del contrato, las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento y la propuesta presentada por el contratista.

Para la Secretaría, el mantenimiento preventivo comprende la planeación y ejecución de todas las acciones que conlleven a preservar el buen estado de las instalaciones físicas de las sedes de la SDM en términos de oportunidad y utilidad.

El mantenimiento correctivo son aquellas intervenciones de carácter inmediato tendientes a corregir fallas o anomalías que dificulten o afecten la funcionalidad de las instalaciones de la Entidad.

El mantenimiento deberá incluir todos los servicios y materiales nuevos requeridos para alcanzar un óptimo estado de conservación, de manera que los bienes objeto de mantenimiento puedan ser utilizados en forma continua para su propósito.

Las estructuras que han sufrido daño considerable deben ser cambiados por materiales nuevos, en términos de oportunidad, eficacia, eficiencia y economía, y deberán ser reemplazados con materiales que ofrezcan durabilidad. Se deben tener en cuenta las normas técnicas vigentes y demás normatividad relacionada para el mantenimiento preventivo y conservación de la infraestructura física en cada caso.

Todos los trabajos que se acometan deberán ser ejecutados de tal forma que garanticen su preservación, condiciones de limpieza, saneamiento, iluminación y visibilidad.

Las instalaciones deberán ser mantenidas en condiciones adecuadas tanto funcionales, como física y sanitariamente. Los elementos y accesorios que se reemplacen deberán ser sustituidos por otros de calidad estándar que presenten iguales o mejores características operativas y de seguridad, dentro de los estándares de desempeño establecidos para el tipo de intervención.

Se hará énfasis en la detección y corrección de fugas de agua por sus repercusiones económicas y su impacto en el deterioro de la edificación.

3. CLASIFICADOR DE LOS BIENES O SERVICIOS

Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los productos y servicios a adquirir por la Secretaría Distrital de Movilidad se enmarcan en la siguiente clasificación UNSPSC:

Tabla 1 – Clasificador de bienes y servicios UNSPSC

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PPRODUCTO	DESCRIPCION UNSPSC
72 - servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	**10-** servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	**15-** servicios de apoyo para la construcción	**07-**Servicio de mantenimiento de edificios	**72101507** Servicio de Mantenimiento de edificios

72- servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	**12-** Servicios de construcción de edificaciones no residenciales	**11-** Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	**03-**Servicio de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas	**72121103** Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas

Nota 1: La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente a través de la Circular Externa Única estableció respecto de los niveles de clasificación lo siguiente: "(...) *La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación* (...)".

Nota 2: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Distrital de Movilidad, verificará la correspondiente clasificación hasta el tercer nivel, de acuerdo a las inscripciones que se realizan en el RUP.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN

El Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C. en las diferentes sedes a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y en las sedes de la Seccional de Tránsito y Transporte Metropolitana de Bogotá.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal.

6. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Con el fin de cumplir con las actividades en cada una de las sedes, a continuación, se establece el procedimiento para la ejecución de los trabajos derivados del objeto contractual, el cual deberá ser de estricto cumplimiento tanto por el contratista como por la interventoría y la supervisión que participarán en su ejecución:

a) Envío de la solicitud del servicio por parte del Interventor del contrato o por parte de la supervisión de la Secretaría Distrital de Movilidad según la necesidad.

b) Entrega por parte del contratista al Interventor del diagnóstico y valoración de todos los requerimientos.

c) Autorización del Interventor para la realización de los trabajos, ejecución de los trabajos a realizar por parte del contratista y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.

6.2 ASIGNACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA A CADA REQUERIMIENTO.

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

ITEM	CLASIFICACION	TIEMPO DE RESPUESTA	DESCRIPCION
1	Atención de Emergencia	4 Horas	Cuando el daño o evento afecta de manera inmediata y no permite la realización de las actividades de los funcionarios o la Prestación de los servicios a los usuarios.
2	Mantenimiento Correctivo	24 Horas	Cuando el daño o evento afecta la realización de las actividades de los funcionarios o la prestación de los servicios a los usuarios en el corto plazo y para su reparación o realización requiere de una programación de equipos y herramientas especializadas por parte del contratista.
3	Reparaciones Locativas	8 días hábiles	Actividades de mantenimiento preventivo o correctivo que no afecten la prestación de los servicios de la entidad.
4	Adecuaciones Menores	Programadas con la Entidad	Actividades que se deben realizar en jornadas laborales o cuya necesidad permita una previa programación para su realización.
5	Adecuaciones y Mejoras	Programadas con la Entidad	Actividades tendientes a ejecutar las obras correspondientes para la generación, mejora y adecuación de nuevos espacios en las distintas sedes; actividades que se señalan que se deban realizar en jornadas laborales y no laborales que permita una previa programación para su realización.

6.3 PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO

El oferente debe disponer del personal idóneo y necesario para garantizar la ejecución del objeto del contrato que se suscriba y hasta el término del mismo, y en todo caso deberá cumplir mínimo con los siguientes perfiles:

ROL DENTRO DE LA OBRA	Director de Obra	
FORMACIÓN ACADÉMICA	Título profesional	Ingeniero Civil o Arquitecto con título de postgrado relacionado con dirección o gerencia de proyectos u obras civiles y matrícula profesional vigente
EXPERIENCIA	Específica	Mínimo ocho (8) años de experiencia específica en la Dirección o Coordinación o Gerencia de obra/s cuyo/s objeto/s específico/s o en el alcance del mismo (conforme a las obligaciones) se relacionen con la ejecución de obras de construcción y/o adecuación y/o remodelación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de construcciones de edificaciones en entidades públicas o privadas. Para efectos de validación de la experiencia específica, se contarán los contratos y/o proyectos a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional.
CANTIDAD	Uno (1)	
DEDICACIÓN	Disponibilidad cuando la entidad lo requiera.	

Descripción de actividades a cargo del Director de Obra

El Director de obra es el responsable de las actividades desde su requerimiento, evaluación, recomendación, propuesta económica y ejecución.

Debe llevar el control de su personal y de las actividades que estos realicen.

Debe llevar el control y registro del proceso constructivo, verificar la realización de las obras durante todo el proceso y etapas de la construcción.

Debe entregar al Interventor todos los documentos técnicos como; planos, informes, memorias etc., al término de cada obra.

Debe asesorar y recomendar a la entidad sobre las intervenciones a realizar.

ROL DENTRO DE LA OBRA	**Residente de obra**	
FORMACIÓN ACADÉMICA	**Título profesional**	Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente
EXPERIENCIA	**Específica**	Mínimo cuatro (4) años de experiencia específica en la ejecución de obra/s cuyo/s objeto/s específico/s o en el alcance del mismo (conforme a las obligaciones) se relacionen con la residencia en ejecución de obras de construcción y/o adecuación y/o remodelación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de edificaciones en entidades públicas o privadas. Para efectos de validación de la experiencia específica, se contarán los contratos y/o proyectos a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional.
CANTIDAD	Uno (1)	
DEDICACIÓN	Dedicación exclusiva y permanente al proyecto (100%)	

Descripción de actividades a cargo del residente de obra

Coordinar los trabajos y asumir la responsabilidad en la ejecución de las obras, dentro de los tiempos pactados con la entidad.

Verificar si existen anomalías en la ejecución de las actividades y si se detectan errores e incongruencias.

Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

Comunicar y solicitar autorización para efectuar modificaciones que se presenten durante la ejecución de las actividades en caso de ser requeridos

Vigilar que previamente al inicio de cada obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería si se requiere, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, con su análisis de precios unitarios

Revisar y controlar que los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos sean de la calidad y las características requeridas por la entidad.

Verificar y garantizar la correcta conclusión de las obras.

Cuando exista la necesidad de realizar cambios a un proyecto o a sus especificaciones, deberá presentar el análisis de la situación y las alternativas que garanticen la pronta solución y ejecución de la obra.

El Residente de obra deberá contar con la certificación del curso administrativo sobre trabajo seguro en alturas, deberá encontrarse vigente durante la ejecución del contrato.

ROL DENTRO DE LA OBRA	**Profesional SST / SISOMA**

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FORMACIÓN ACADÉMICA	**Título profesional**	Profesional en Salud Ocupacional o Administrador(a) en Salud Ocupacional o especialista en salud ocupacional o especialista en seguridad y salud en el trabajo, con licencia en salud ocupacional vigente
EXPERIENCIA	**Específica**	Mínimo tres (3) años de experiencia específica como profesional SISOMA / SST o Asesor HSEQ cuyo/s objeto/s específico/s o en el alcance del mismo (conforme a las obligaciones) se relacionen con obras civiles para edificaciones.
CANTIDAD	Uno (1)	
DEDICACIÓN	Dedicación del 60%	

Descripción de actividades a cargo del Profesional SST / SISOMA

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad en el trabajo.

Elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que el personal cuente con todos los equipos y elementos de seguridad que sean requeridos de acuerdo con la actividad a realizar y los utilice adecuadamente.

Garantizar que en el desarrollo del contrato se cumpla con la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo y ambiental.

Garantizar que el personal a cargo del contratista esté debidamente afiliado a Seguridad Social y ARL.

Deberá contar con la certificación del curso administrativo sobre trabajo seguro en alturas, deberá encontrarse vigente durante la ejecución del contrato.

ROL DENTRO DE LA OBRA	**Maestro de Obra General**	
FORMACIÓN ACADÉMICA	**Formación**	Certificado de Matrícula de Maestro de Obra (COPNIA) o título como tecnólogo y/o técnico en construcciones (COPNIA).
EXPERIENCIA	**Específica**	Mínimo cinco (5) años de experiencia específica como Maestro de obra/s cuyo/s objeto/s específico/s o en el alcance del mismo (conforme a las obligaciones) se relacionen con la ejecución de obras de construcción y/o adecuación y/o remodelación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de edificaciones en entidades públicas o privadas.
CANTIDAD	Uno (1)	
DEDICACIÓN	Dedicación exclusiva y permanente al proyecto (100%)	

Descripción de actividades a cargo del Maestro de Obra General

Mano de obra directa calificada, ejecuta las actividades, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Interventor del contrato, el Residente de Obra y el Director de obra.

El maestro de obra, deberá contar con certificación del curso de Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas y/o curso avanzado sobre trabajo seguro en alturas, deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato.

ROL DENTRO DE LA OBRA	Técnico electricista	
FORMACIÓN ACADÉMICA	Formación	Certificado tecnólogo y/o técnico electricista o título como tecnólogo y/o técnico electricista (CONTE).
EXPERIENCIA	Específica	Mínimo dos (2) años de experiencia específica como tecnólogo y/o técnico electricista de obra/s cuyo/s objeto/s específico/s o en el alcance del mismo (conforme a las obligaciones) se relacionen con la ejecución de obras de construcción y/o adecuación y/o remodelación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de edificaciones en entidades públicas o privadas.
CANTIDAD	Uno (1)	
DEDICACIÓN	Dedicación exclusiva y permanente al proyecto (100%)	

Descripción de actividades a cargo del Técnico Electricista

Revisión y solución de temas eléctricos, circuitos, redes etc., ejecutará las actividades de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Interventor del contrato, el Residente de Obra y el Director de obra.

El técnico electricista, deberá contar con certificación del curso de curso avanzado sobre trabajo seguro en alturas, deberá encontrarse vigente durante la ejecución del contrato.

ROL DENTRO DE LA OBRA	Ayudantes	
FORMACIÓN ACADÉMICA	NA	
EXPERIENCIA	Específica	Mínimo dos (2) años de experiencia específica como ayudante de obra/s cuyo/s objeto/s específico/s o en el alcance del mismo (conforme a las obligaciones) se relacionen con la ejecución de obras de construcción y/o adecuación y/o remodelación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de edificaciones en entidades públicas o privadas.
CANTIDAD	Uno (1)	
DEDICACIÓN	Dedicación exclusiva y permanente al proyecto (100%)	

Descripción de actividades a cargo del Ayudante

Mano de obra directa, ejecuta actividades de acuerdo con las instrucciones directas impartidas por el maestro de obra, previamente aprobadas por la entidad, el Residente de Obra y el Director de obra.

El ayudante, deberá contar con la certificación del curso avanzado sobre trabajo seguro en alturas, deberá encontrarse vigente al inicio del contrato si el proponente resulta adjudicatario.

NOTA 1: El proponente adjudicatario deberá allegar la documentación que permita verificar las calidades académicas y de experiencia, así como las certificaciones de curso seguro en alturas de cada uno de los perfiles propuestos, requisito para la suscripción del acta de inicio, la cual deberá contener lo siguiente:

- Hoja de vida relacionando la experiencia.
- Carta de compromiso (Anexo 8) para participar en la ejecución del contrato que resulte del presente proceso.
- Certificaciones de experiencia.
- Fotocopia de los titulo de formación requeridos.
- Fotocopia de las matriculas profesionales.
- Fotocopia de certificación de vigencia y antecedentes disciplinarios, expedido la entidad competente (vigente). Este tipo de documentos deberá mantenerse actualizado durante la ejecución del contrato y será objeto de verificación por parte del Interventor.

NOTA 2: De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, La experiencia profesional se computará a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional.

Cuando las certificaciones de experiencia especifica del personal propuesto son emitidas por el mismo proponente, este deberá adjuntar la certificación firmada donde conste su ejecución por parte del oferente, así como copia del contrato que acredite dicho vínculo laboral, acompañado de una prueba sumaria como certificados de pago de aportes o certificados de nómina.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica deberán ser expedidas por las entidades contratantes, en las que se indique lo siguiente: número del contrato, objeto, valor, entidad contratante, plazo de ejecución, fecha de inicio y terminación, tiempo total de suspensión si ha sido objeto de éstas, porcentaje de participación si es plural y descripción de actividades y/o s, para el efecto deberá diligenciar el Anexo respectivo.

En el caso que la certificación no contenga la información solicitada anteriormente, el proponente deberá anexar los documentos complementarios, tales como, contrato con el anexo técnico, acta de recibo a satisfacción, acta de liquidación, que la acrediten.

Cuando por la naturaleza de la actividad de obra, se requiera personal calificado diferente al establecido en los requisitos mínimos para la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar su disponibilidad para atender las necesidades de la entidad.

6.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

El servicio a contratar debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Preliminares

Demolición, desmontes requeridos. Se ejecutarán las demoliciones indicadas según la necesidad, o las que señale el Interventor, retirando con autorización de la Interventoría, los escombros y demás materiales resultantes. La Entidad se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de valor que resulten de la demolición y podrán exigir al Contratista su reutilización o el transporte de ellos hasta algún sitio, determinado por el Interventor.

Estructuras en Concreto y acero

Reposición y construcción de estructuras en concreto y acero. El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

una mezcla plástica y manejable según las condiciones especificas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras. No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales suficientes en cantidad y calidad, así como la formaleta requerida previamente aprobadas por el Interventor.

El acero corresponde a suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, Las varillas de refuerzo serán suministradas por el Contratista en excelente estado, libres de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta y deberá asegurarse firmemente, en forma aprobada por el Interventor, para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto.

Mamposteria

Comprende este numeral las actividades y normas de ejecución necesarias para la construcción de muros en ladrillo, bloques de concreto, piedra, calados o en celosía, en los interiores o fachadas de edificios, de acuerdo con lo indicado en los planos o con las instrucciones de la Interventoría.

En su construcción, se utilizarán materiales de la mejor calidad y sus muestras y fuentes de abastecimiento serán sometidas previamente a la aprobación del Interventor. Los ladrillos de las dimensiones especificadas, deberán ser prensados a máquina, sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de color uniforme y con sus estrías nítidas, y uniformes; especialmente en los muros construidos con ladrillo a la vista, deberán escogerse previamente los más parejos en colores, dimensiones, aristas y estrías. los muros que serán construidos el interior de la edificación, para ello todos los mampuestos que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas y sin desportilladura, la calidad debe ser uniforme y se someterán a aprobación de la interventoria antes de utilizarlos en la obra. Sus caras serán superficies rectangulares cuyas dimensiones tendrán tolerancia de más o menos 0.5 con respecto a las dimensiones nominales.

Pañetes

La mamposteria se limpiará de todos los residuos dejados durante la ejecución, se humedecerán convenientemente, enseguida se procederá a fijar las lineas maestras, las cuales sirven de guía para el plomo y la superficie plana. Se colocará en forma continua, una primera capa de mortero con espesor máximo de 1 cm. La cual se deja fraguar por espacio de 12 horas y después se procede a dar la segunda capa de afinado apoyándose en las líneas maestras. La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso de una hora.

Finalmente, la superficie obtenida será alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando de que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana.

Pinturas

Mantener en perfecto estado de pintura muros, cielos rasos, carpintería metálica y de madera. En todos los casos, el contratista se acoge en su integridad al plan de emergencias adoptado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en relación con la seguridad y se compromete a prestar el apoyo que se requiera para su debido ejercicio y el conocimiento del mismo entre los participantes. Para ello se adelantará con la Administradora de Riesgos Profesionales de la Secretaría, la elaboración de un plan de señalización y evacuación en caso de siniestro.

En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la interventoría y aceptado por la SDM. Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono

Pisos y Enchapes

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Comprende la colocación de pisos y acabados en diferentes materiales, los cuales serán ejecutados en las zonas requeridas, con las dimensiones y detalles especificados. Se ejecutarán sobre el entresuelo de piedra o base de concreto, según el caso, con los materiales y detalles señalados. Sobre el alistado de concreto y antes de sentar la baldosa, se rectificarán los niveles de pisos finos, colocando a distancia prudencial, puntos fijos de nivel y si hay desagües dejando hacia estos las pendientes requeridas, se procederá a regar un mortero de pega 1:3 con arena semi lavada y con un espesor mínimo de 0.03m. Cuando sea necesario recortar la baldosa en dimensiones especiales, se colocarán estas en los sitios menos visibles del ambiente. Las juntas de las baldosas se llenarán con una lechada de cemento, al cual se le agregará un colorante mineral, del mismo color del baldosín aplicado. Esto deberá hacerse antes de que el mortero de pega tenga el fraguado final. Antes de que la lechada de cemento se endurezca, deberá limpiarse convenientemente la superficie utilizando trapo seco, a fin de evitar manchas en el piso.

Cubiertas, cielorrasos, acabados e Impermeabilizaciones

Comprende la realización de las actividades de cambio de cielorrasos, impermeabilizaciones de cubierta con mantos asfaltos o teja según corresponda, se debe dejar en perfecto estado y libre de filtraciones que afecten los materiales y generen humedades, además de ellos garantizar que las estructuras de todos los techos permitan su estabilidad.

Carpintería Metálica y de madera

Sobre los vanos dejados en la mampostería para las puertas, ventanas o en los lugares señalados s, se colocarán marcos de madera o metálicos, fabricados en taller y con personal especializado, de conformidad con las dimensiones y diseños mostrados, se debe dejar en perfecto funcionamiento cada uno de los elementos. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo y mantener en perfecto estado de funcionamiento de puertas, ventanas, chapas, mobiliario de oficina que comprende: escritorios gabinetes archivadores, mesas bibliotecas, archivos, estantes, sillas.

Instalaciones eléctricas, telefónicas y otras

Instalaciones eléctricas, que incluyan: iluminación, redes: normal, regulada, voz y datos salidas eléctricas normales, reguladas, voz y datos tableros eléctricos y plantas eléctricas, estufas eléctricas y tableros de protección y baja tensión y redes internas en general. Todas las actividades correspondientes a la construcción de canalizaciones de Energía tales como: las excavaciones de las zanjas, el suministro, transporte e instalación de los ductos, tuberías, la construcción de las obras anexas y complementarias para la correcta ejecución, terminación y perfecto funcionamiento del sistema a criterio de la Interventoría.

Instalaciones Hidrosanitarias y Aparatos Hidrosanitarios

De las instalaciones hidráulicas y sanitarias, que comprendan redes de agua potable, redes sanitarias redes de agua lluvia, sanitarios, lavamanos, orinales, lavaplatos, sifones de piso, tanques de almacenamiento. En el caso de requerirse el cambio de algún aparato o accesorios hidráulicos, estos deberán ser reemplazados por elementos nuevos y de bajo consumo disponibles en el mercado.

Nota: Para el suministro de elementos eléctricos e hidrosanitarios, deberán garantizar que sean nuevos y de bajo consumo.

Cerraduras y llaves

Suministro y colocación de cerraduras, fallebas, topes para puertas, pivotes, bisagras y herrajes necesarios para las puertas metálicas o de madera, muebles, armarios, según las referencias, tipos y especificaciones señaladas, libres de desperfectos y que no proporcionen dificultades. En todos los casos, se someterán las muestras de las cerraduras a la aprobación del Interventor. El Contratista entregará dos (2) llaves por cada chapa y una llave "maestra" por cada grupo, según se indique, distinguiéndolas con un listado y una ficha explicativa de la puerta correspondiente. Las

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

RUT PROVEEDOR

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — Hoja Principal — MUISCA — **001**

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14555868754

(415)7707212489984(8020) 000001455586875 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1030595455 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2	25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13	26. Número de Identificación: 1030595455	27. Fecha expedición: 2009/07/27
Lugar de expedición: COLOMBIA	28. País: 169	29. Departamento: Bogotá D.C. — 11	30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 001
31. Primer apellido: VACA	32. Segundo apellido: LOMBANA	33. Primer nombre: HEYDI	34. Otros nombres: JAEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial: MVH COMERCIALIZADORA

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169	39. Departamento: Bogotá D.C. — 11	40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 001

41. Dirección principal: CL 12 28 87

42. Correo electrónico: heydihcs@gmail.com	43. Código postal	44. Teléfono 1: 3115842583	45. Teléfono 2: 3010736

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 4791	47. Fecha inicio actividad: 2017/09/08	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2019/05/30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

APU'S NO PREVISTOS

CÓDIGO:		ITEM		FECHA	VERSIÓN:	
SDM-KIC-PLQ-01	ANALISIS UNITARIOS	NP-043	FECHA DE CREACIÓN:	12-09-19	1	KING CO KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO

INTERVENTORIA: CONSORCIO MOVILIDAD 2019
CONTRATISTA: KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO N°: 20191601

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION	UN	CANTIDAD
DESARME,CORTE Y REINSTALACION DE MUEBLES DE ARCHIVO (ALTURA 2.05 X ANCHO 1.33* X LARGO 2.12) incluye remaches, tornillos y todos los elementos de sujeccion si se requieren.	UN	1,00

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha

1. EQUIPO

Descripción		UN	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
Herramienta Menor		%	0,10	$ 1.403.054,80	$ 140.305,48
				SUBTOTAL	$ 140.305,48

2. MATERIALES

Descripción		UN	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
TORNILLO CABEZA TRUZZ / LENTEJA BROCA		UN	200,00	30,00	$ 6.000,00
Remache Pop 4-6 1/8X1/2 100un Fixser		UN	30,00	24,90	$ 747,00
				SUBTOTAL	$ 6.747,00

3. TRANSPORTES

Descripción	UN	Cantidad	DISTANCIA (km)	TARIFA / km	V/R PARCIAL
Transporte de Materiales	kg	1	1,00	$ 1.300,00	$ 1.300,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 1.300,00

4. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Total
Oficial (2)	116.884,00	85%	216.235	4,000	$ 864.941,60
Ayudante (2)	72.718,00	85%	134.528	4,000	$ 538.113,20
				SUBTOTAL	$ 1.403.054,80
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.551.407,00**

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

ING. LEONARDO RODRIGUEZ BUENHAVER
KHALIFA INGENIERIA CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING. MIREYA ARAGON
CONSORCIO MOVILIDAD 2019
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA


JUSTIFICACION TECNICA


Nota: Los archivadores a armar se encuentran en las siguientes condiciones: A) piezas incompletas y/o deterioradas lo que generara el acondicionamiento y cruce de piezas entre archivadoes B) Las piezas se encuentran en desorden, aproximadamente 120 piezas por archivador, todas las piezas de los archivadores estan combinadas de manera seran clasificados (rieles, cadenas, instalacion de manivela) C) la adecuacion contempla corte, pulida, soldadura


Nota: No se cuenta con manual de instalacion y las piezas no se encuentran rotuladas

Herramienta menor: Equipo de soldadura, pulidora, remachadoras taladros









CÓDIGO:		ITEM		FECHA	VERSIÓN:	
SDM-KIC-PLQ-01	ANALISIS UNITARIOS	NP-044	FECHA DE CREACIÓN:	12-09-19	1	KING CO KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO

INTERVENTORIA: CONSORCIO MOVILIDAD 2019
CONTRATISTA: KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO N°: 20191601

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION	UN	CANTIDAD
DESARME,CORTE Y REINSTALACION DE MUEBLES DE ARCHIVO (ALTURA 2.05 X ANCHO 0.65 * X LARGO 2.12) incluye remaches, tornillos y todos los elementos de sujeccion si se requieren.	UN	1,00

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha

1. EQUIPO

Descripción		UN	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
Herramienta Menor		%	0,10	$ 1.052.293,02	$ 105.229,30
				SUBTOTAL	$ 105.229,30

2. MATERIALES

Descripción		UN	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
TORNILLO CABEZA TRUZZ / LENTEJA BROCA		UN	100,00	30,00	$ 3.000,00
Remache Pop 4-6 1/8X1/2 100un Fixser		UN	50,00	24,90	$ 1.245,00
				SUBTOTAL	$ 4.245,00

3. TRANSPORTES

Descripción	UN	Cantidad	DISTANCIA (km)	TARIFA / km	V/R PARCIAL
Transporte de Materiales	kg	1	1,00	$ 1.300,00	$ 1.300,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 1.300,00

4. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Total
Oficial (2)	116.884,27	85%	216.236	3,000	$ 648.707,68
Ayudante (1)	72.718,08	85%	134.528	3,000	$ 403.585,34
				SUBTOTAL	$ 1.052.293,02
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.163.067,00**

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

ING. LEONARDO RODRIGUEZ BUENHAVER
KHALIFA INGENIERIA CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING. MIREYA ARAGON
CONSORCIO MOVILIDAD 2019
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA


JUSTIFICACION TECNICA


Nota: Los archivadores a armar se encuentran en las siguientes condiciones: A) piezas incompletas y/o deterioradas lo que generara el acondicionamiento y cruce de piezas entre archivadoes B) Las piezas se encuentran en desorden, aproximadamente 120 piezas por archivador, todas las piezas de los archivadores estan combinadas de manera seran clasificados (rieles, cadenas, instalacion de manivela) C) la adecuacion contempla corte, pulida, soldadura


Nota: No se cuenta con manual de instalacion y las piezas no se encuentran rotuladas

Herramienta menor: Equipo de soldadura, pulidora, remachadoras taladros









CÓDIGO:		ITEM		FECHA	VERSIÓN:	
SDM-KIC-PTS-01	ANALISIS UNITARIOS	NP-048	FECHA DE CREACIÓN:	18-09-19	1	KING CO KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO

INTERVENTORIA: CONSORCIO MOVILIDAD 2019
CONTRATISTA: KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATO N°: 20191601

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION	UN	CANTIDAD
DESMONTE MECANICO DE LAMPARAS ROY ALPHA A1515-CALI 250-220V ALTURA MAYOR A 4 M (incluye plataforma hidraulica-carton y demas elementos para su correcto desmonte)	UN	1,00

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha

1. EQUIPO

Descripción		UN	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
Brazo Hidraulico Articulado		dia	0,061	$ 514.080,00	$ 31.358,88
Herramienta Menor		%	0,10	$ 34.626,63	$ 3.462,66
				SUBTOTAL	$ 34.821,54

2. MATERIALES

Descripción		UN	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
Carton Corrugado Cotidiana 1.30X20M		M	3,50	2.700,00	$ 9.450,00
Cinta Empaque Transparente 48mmx100m Tesa		M	0,06	12.900,00	$ 774,00
				SUBTOTAL	$ 10.224,00

3. TRANSPORTES

Descripción	UN	Cantidad	DISTANCIA (km)	TARIFA / km	V/R PARCIAL
Transporte del equipo	un	1	0,01	$ 396.000,00	$ 5.210,53
Trasnporte a sitio indicado (SDM)	un	1	1,01	$ 5.500,00	$ 5.557,89
					$ -
				SUBTOTAL	$ 10.768,42

4. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Vr. Total
OPERARIO (1) DE EQUIPO	110.415,47	85%	204.269	0,040	$ 8.170,74
OFICIALES (3)	248.434,80	85%	459.604	0,040	$ 18.384,18
AYUDANTES (3)	109.077,12	85%	201.793	0,040	$ 8.071,71
				SUBTOTAL	$ 34.626,63
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 90.441,00**

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

ING. LEONARDO RODRIGUEZ BUENHAVER
KHALIFA INGENIERIA CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING. MIREYA ARAGON
CONSORCIO MOVILIDAD 2019
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

JUSTIFICACION TECNICA

Nota: Se requiere por parte de la entidad desmonte de lampara ROY ALPHA A1515-CALI 250-220V, la cuales se encuentran ubicadas a una altura aproximada de 12m, en la zona inferior se encuntran las motos inmobilizadas las cuales se aprecian aproximadamente 3.000 unds,

Nota: Para poder realizar la actividad se requiere mover las motos que se encuentran debado de las lamparas, para ello se debe usar 3 ayudantes en la movilizacion de las motos y recepcion de las lamparas (aproximadamente 100 unds)





COT-EQ-7115

Bogotá., D.C. 10 de septiembre de 2019

Señores:
KHALIFA INGENIEROS Y COSTRUCCION
Atn. CAMILO ROJAS
La ciudad

Referencia: Cotización Alquiler Plataforma Para Trabajo en Altura

Apreciados Señores:

De acuerdo con su solicitud estamos ofreciendo en calidad de alquiler el siguiente equipo para trabajo en altura:

1- El equipo incluye:

- ✓ Capacitación uso seguro del equipo.
- ✓ Alarma de desplazamiento.
- ✓ Tomacorrientes para 120 VAC en la canastilla.
- ✓ Controles para su normal operación.

2- Valor

MAQUINA ELECTRICA

EQUIPO	ALTURA MAXIMA DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA	VALOR ALQUILER 1 DIA (8 horas diarias)	VALOR ALQUILER 8 DIAS (8 horas diarias)	TRANSPORTE IDA Y REGRESO EN BOGOTA
Brazo Articulado	12 m	227 kg	432.000	2.288.000	396.000

NOTA:


- ✓ Disponibilidad por confirmar
- ✓ **Al valor del alquiler se le debe sumar el valor del IVA correspondiente.**
- ✓ El valor del transporte esta excento de IVA.
- ✓ **Para maquinas Eléctricas se recomienda trabajar en piso liso y sin desnivel.**
- ✓ El valor cotizado corresponde a días calendario.

3- Forma de Pago: Anticipado

$ 439.000 * 19% = 514.080

4- ANEXO FOTOGRAFICO

BRAZO ARTICULADO ELECTRICO Z34/22 – 12 MT



Cualquier ampliación o aclaración a la información aquí descrita no dude en consultarla.

Cordialmente,

MARCELA ARIZA
Jefe de operaciones
K-TECNOL SAING SAS
NIT: 900.014.279-3

Cl 98 No. 22 – 64 – Bogotá PBX: 7551447 - 48 Cel 3103001836 - www.ktecnol.com - info@ktecnol.com

DINISSAN MAQUINARIA Haulotte

F x G Dimensiones de Cesta	:	1.14 x 0.8 m
A Largo replegada	:	5.64 m
B Ancho	:	1.2 m
C Altura replegada	:	1.99 m
H Longitud de transporte	:	4.2 m
J Altura de transporte	:	2.6 m

OPCIONES INCLUIDAS EN ESTA OFERTA

- Panel de control ergonómico
- Indicador de estado de carga de la batería en ambos puestos de control
- Nivelación automática de la plataforma
- Ruedas macizas no marcantes
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Baterías de semitracción
- Cargador de batería integrado de 48V - 50A
- Resiste vientos hasta 45 km/h
- Anillos de remolque y elevación
- Controlador de inclinación
- Limitador de carga en la cesta
- Claxon
- Horómetro
- Bloqueo mecánico del giro de torreta
- Bajada de emergencia manual.

Anexo No.2

CONDICIONES GENERALES DE RENTA
EQUIPO PUESTO EN LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUIDORA NISSAN

Modelo Propulsión	HA15IP Electrico
CANON RENTA	$ 478,814
I.V.A 19%	$ 90,975
Valor Total	**$ 569,789**

*Valor del transporte dentro de la ciudad IDA y REGRESO $800.000, este valor no tiene cobro de IVA.

DINISSAN MAQUINARIA Haulotte

CONDICIONES DEL ALQUILER.

1.- El cliente deberá diligenciar la solicitud de arriendo y anexar los documentos solicitados.

2.- Una vez aprobada la operación por parte de DINISSAN se procederá a firmar el contrato de arriendo.

3.- El pago del canon es anticipado.

4.- Las horas adicionales se facturarán posterior a cada corte mensual.

5.- La operación, el combustible, la lubricación, la custodia en sitio y el transporte del equipo ida y regreso hasta la sede de DINISSAN es por cuenta del arrendatario.

6.- La Mano de Obra del mantenimiento preventivo en campo y los insumos tales como aceites de motor e hidráulicos, filtros de aceite, aire y combustible, así como el seguro todo riesgo es por cuenta de DINISSAN.

7.- Cualquier daño causado por actos de operación inadecuada tales como: Desplazamiento de los equipos sin el transporte adecuado, no efectuar la rutina del mantenimiento diario dada en el manual de operación de la máquina, llevar a cabo el uso del equipo en labores diferente de su naturaleza y función de destino, utilización de los equipos por parte de operarios no calificados, desgaste prematuro de llantas y tren de rodaje y las demás acciones que contribuyan con el deterioro prematuro del equipo, serán a cargo del arrendatario, las herramientas de corte tales como uñas, cuchillas, esquineras, puntas de martillo, cepillos de barredoras, boquillas de irrigadores serán por cuenta del arrendatario.

8.- Los equipos deberán ser devueltos en iguales condiciones a las que fueron entregados; exceptuando el desgaste normal de la operación.

9.- El servicio y repuestos necesarios serán suministrados exclusivamente por **DINISSAN S.A.**

10.-Cualquier daño o faltante detectado por nuestro departamento de servicio, en el momento de la devolución, será a cargo del arrendatario.

Disponibilidad sujeta a firma del contrato y orden de pedido de alquiler, validez de la oferta 15 días a partir de la fecha, servicio garantizado, equipos 100% operativos.

Calle 13 No. 50 – 69 (Bogotá – Colombia – Oficina Principal)
Tel: + 57 1 7953470 – Fax: + 57 1 2603337 – Email: ifavala@dinissan.com.co – Web: www.dinissan.com.co

DINISSAN MAQUINARIA

Haulotte

Bogotá D.C., 10 de Septiembre de 2.018

Señores:
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
Att: Arq. Jhonatan Velasco
Residente de Obra

Cordial saludo.

Gracias por considerar a Distribuidora Nissan S.A., en sus necesidades de equipos para manejo de carga. En atención a su amable solicitud, nos permitimos cotizar a continuación el siguiente equipo para **RENTA.**

PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA
SERIE HA12CJ+
ALTURA DE TRABAJO 11.68 M
ALTURA PLATAFORMA 9.68 M
TECNOLOGÍA FRANCESA - PAIS DE ORIGEN RUMANIA

Anexamos con la presente para su estudio y consideración, nuestra oferta básica consistente en:

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO **(Anexo No.1)**
CONDICIONES GENERALES DE RENTA **(Anexo No.2)**

Quedamos a la espera de su decisión, anticipándoles que estamos listos a contestar las inquietudes que a bien tengan formularnos al respecto.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

Ing. Iván Felipe Ayala.
Distribuidora Nissan S.A.
División Maquinaria.
Tel: (571) 7953470.
Cel: 3182392862.

DINISSAN MAQUINARIA

Haulotte


Anexo No.1

PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA
SERIE HA12CJ+
ALTURA DE TRABAJO 11.68 M
ALTURA PLATAFORMA 9.68 M
TECNOLOGÍA FRANCESA - PAIS DE ORIGEN RUMANIA

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

Equipo	:	Plataforma Articulada
Propulsión	:	Electrica
Modelo	:	HA12CL+
Altura de trabajo	:	11.68 m
Altura de plataforma	:	9.68 m
Punto de articulación	:	4.64 m
Capacidad Máxima	:	230 kg.
Punto de articulación	:	4.64 m
Motores	:	Eléctricos
Energia	:	48V
Cargador Batería	:	Integrado
Llantas	:	Cushion

DIMENSIONES DEL EQUIPO



Calle 13 No. 50 – 69 (Bogotá – Colombia – Oficina Principal)
Tel: + 57 1 7953470 – Fax: + 57 1 2603337 – Email: ifayala@dinissan.com.co – Web: www.dinissan.com.co

224

proing

IPAF N° GS 135

Nit: 830.042.921-1

BOGOTA, 10/septiembre/2019

Cotizacion No: 2-5650
Version: 1
-0

SEÑORES:
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Atn: Camilo Rojas
3208024693
arquitectura@khalifa.com.co

Asunto: Alquiler de brazo de 14 mts

De acuerdo a su solicitud les presentamos la cotización por Renta de nuestras plataformas de trabajo en alturas, para su consideración.

OFERTA COMERCIAL ALQUILER

DESCRIPCIÓN	VALOR	CNT	DESC.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ALQUILER BRAZO TELESCOPICO DIESEL SERIE 14MTS OPCION 1:						
TARIFA DIARIA	$ 380.000	1	$ 0	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
TARIFA SEMANAL	$ 1.870.000	1	$ 0	$ 1.870.000	$ 355.300	$ 2.225.300
ALQUILER BRAZO ARTICULADO ELECTRICO SERIE 15MTS OPCION 2 :						
TARIFA DIARIA	$ 480.000	1	$ 0	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200
TARIFA SEMANAL	$ 2.380.000	1	$ 0	$ 2.380.000	$ 452.200	$ 2.832.200
TRANSPORTE-Origen--Destino						
TRANSPORTE-Bodega Proing--Obra en Bogotá	$ 290.000	1	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 290.000
TRANSPORTE-Obra en Bogotá--Bodega Proing	$ 290.000	1	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 290.000

proing

IPAF N° GS 135

Nit: 830.042.921-1

CONDICIONES COMERCIALES:

*El IVA se Facturara Adicional
*Operador por el Cliente
*Combustible (DIESEL) lo Suministrara el Cliente.
*Disponibilidad Inmediata Salvo Compromiso Previo
*Cargue y descargue en el sitio de trabajo son a cargo del Cliente.

1. FORMA DE PAGO: Pago anticipado 100%, Consignación a PROING LTDA Cuenta de Ahorros Bancolombia 2003-5696680 de Bogotá

2. LEGALIZACIÓN: Se debe colocar una Orden de compra por el alquiler de los equipos solicitados a nombre de PROING LTDA NIT 830.042.921-1 dirección Cra 7ªA No. 123-24 Of. 502 email: xxxxx@proingcol.net; cramirez@proingcol.net PBX 6297272. En caso de que el Contrato de alquiler se prolongue por un tiempo mayor al de la primera Orden de compra, el Cliente ACEPTARÁ que PROING LTDA facture los siguientes períodos cada que termine el siguiente igual al primero, aún sin nuevas Órdenes de compra.

3. OPERADOR: PROING LTDA: Es la PRIMERA Compañía Colombiana de alquiler de plataformas aéreas acreditada por la Federación Internacional de Plataformas Aéreas – IPAF- www.ipaf.org para la formación de OPERADORES en el manejo de éste tipo de maquinaria en COLOMBIA. Por lo que en el momento que el Cliente lo solicite PROING dará el curso de familiarización correspondiente a los candidatos del Cliente en la Operación de la unidad ofertada.

4. Nota 1: El tiempo adicional se liquidará proporcionalmente al tiempo contratado. Los precios dados son validos para pagos OPORTUNOS del Cliente de acuerdo con lo establecido en la Forma de pago, en cualquier otro caso favor adicionar 2.0% por cada mes de mayor plazo.
Las horas extras de Operador se facturarán con los recargos de Ley.
Nota 2: Las unidades deben ser regresadas en las mismas condiciones en que se entregan al momento de inicio del alquiler en caso de deterioro atribuible a mal manejo se cobrará esa costo en la última factura. Reparaciones mecánicas se facturarán separadamente dependiendo de cada caso.

OTRAS CONDICIONES:

• Cada equipo lo entregamos en nuestras bodegas. Según se pacte el transporte y seguros ida y regreso en las condiciones que lo exijan las autoridades de tránsito y en Obra, cargue y descargue desde y en nuestras bodegas y en el sitio de trabajo son a cargo del Cliente.
• El equipo se entrega en nuestras bodegas previa verificación del estado y de todas las funciones de operación, las cuales pueden ser constatadas por el Cliente ó su representante. En caso de cualquier otra inspección posterior los días que esto requiera serán tomados como período de alquiler el cuál se considerará desde el momento de salida de los equipos de nuestras bodegas hasta el descargue normal en las mismas.
• En caso en que en la segunda inspección la máquina no sea aceptada o tenga que ser regresada a nuestras bodegas para ajustes, los costos de estos transportes estarán a cargo del Cliente y se facturarán a los precios ofrecidos.
• En caso de requerirse asistencia técnica PROING suministrará al día, dentro de un (1) día hábil siguiente al reporte del daño, los respectivos documentos de pago de aportes a la seguridad Social de cada técnico, pero los permisos respectivos y trámites para el ingreso de nuestro personal estarán a cargo del cliente. Las demoras en este procedimiento no serán causa de descuentos en la tarifa.
• Mantenimientos generados por mala operación serán facturados adicionales por PROING al Cliente.
• Para más de 1 mes de alquiler se requieren mantenimientos periódicos y asistencia técnica de los equipos que proponemos sean programados previamente. Valores incluidos en la tarifa.
• Para cualquier mantenimiento o servicio técnico el único requisito es estar a Paz y Salvo para ser atendido.
• Combustible donde se requiera por cuenta del Cliente.

• Las máquinas deben ser regresadas a nuestras Bodegas en Bogotá limpias y en el mismo estado en que se entregan por parte de PROING, salvo el desgaste normal de trabajo, en caso diferente se cargará una factura del costo de la reposición de estado la cual incluirá el Stand by de la maquina mientras dure la reparación.
• El Cliente cuidará permanentemente la seguridad, la limpieza y el estado de la maquina general de la misma: llantas, estructura, baterías etc. Además de no superar el peso máximo de la canasta especificado, para no averiar los circuitos hidráulicos.
• En los manlifts o telehandlers sin Operador, las horas adicionales de cada mes de trabajo se facturarán proporcionalmente a las cotizadas.
• Nuestro precio está basado en un tiempo normal de trabajo de 8 horas diarias.
• El Impuesto de ICA de este servicio se declarará en Bogotá D.C
• FAVOR EFECTUAR LA RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTE.

AVISO AUTORIZACION DE DATOS. PROING LTDA

• En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" el cliente, proveedor, empleado y demás titulares autorizan para que la información suministrada en nuestras bases de datos sea utilizada exclusivamente por PROING LTDA., para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social.

Cra. 7ª A No 123-24 of. 502 PBX 6297272 Telefax. 6297271 Bogotá. D.C.
www.proingcol.net NIT: 830.042.921-1
10/09/2019 04:42:17

proing

IPAF CCS

N° GS 135

Nit: 830.042.921-1

Estaremos atentos a cualquier consulta adicional

Cordialmente;

DAVID TRIANA

COMERCIAL MAQUINARIA

311.4525591 -PBX:6297272 ext. 111

proing

IPAF CCS


N° GS 135


Nit: 830.042.921-1

ALQUILER BRAZO TELESCOPICO DIESEL SERIE 14MTS

OPCION 1:


DIMENSIONES	
Altura max. plataforma	40' 4" (12,3 m)
Altura max trabajo	46' 4" (14,1 m)
Alcance horizontal	34' 7" (10,4 m)
Dimensiones cesta	36" x 96" (0,91 x 2,44 m)
Ancho equipo (B)	7' 6,5" (2,30 m)
Longitud equi. Recogido (E)	24' 9" (7,54 m)
Altura equi. Recogido (D)	7' 10" (2,39 m)
Distancia entre ejes (F)	7' 8" (2,34 m)
PRESTACIONES	
Capacidad de carga (maxima)	1000 lb (450 kg)
Carga en extension	NA
Motor	DIESEL
PESO	
Peso total equipo	12650 lb (5738 kg)













Cra. 7ª A No 123-24 of. 502 PBX 6297272 Telefax. 6297271 Bogotá. D.C.
www.proingcol.net NIT: 830.042.921-1

10/09/2019 04 42 17

122

DIAGNOSTICO Y APROBACIONES

KING CO KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	ATENCION DE EMERGENCIA SEDE CALLE 13	
OBRAS DE MANTENIMIENTO		
		FECHA: 26/09/2019
SUPERVICION:	SONIA ALFONZO	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	
CONTRATISTA:	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	
OBJETIVO DE LA VISITA.	Se atiende llamado de emergencia por taponamiento de los orinales del tercer piso baño hombres	
LUGAR DE LA VISITA:	SEDE CALLE 13	
ANTECEDENTES	Se evidencia que hay taponamiento en los dos orinales del tercer pisos baño hombres sede calle 13. Anteriormente ya se había atendido la emergencia 2 veces. En una de ellas se realizó sondeo de tubería con sonda K 50 hasta 8 metros donde se realizó el destaponamiento de los orinales. Quedando funcionales. Luego se atendió otra emergencia realizando otra limpieza de filtros del orinal. Y el día de hoy 26 de septiembre de 2019 se presenta la misma situación. (taponamiento de orinales.	
	RESULTADOS DE LA INSPECCION	
 		Estado inicial de orinales.
 		Se realiza lavado de filtros, estos filtros no son recomendables seguir utilizandolos.
 		Lavado de filtros y orinales, filtros totalmente tapados.

 	Lavado de orinales.
 	Instalacion de orinales. Se verifico con agua que efectivamente quedaron aevacuando los liquidos depositados.

Se debe tener en cuenta que no se puede continuar realizando destaponamiento de estos orinales por emergencia, ya que han presentado el mismo problema en varias ocaciones. Por tal motivo se solicita la autorizacion del cambio total del filtro. Ya que estos han cumplido su tiempo util de funcionamiento y el desgaste por la misma situacion nos limita a seguir atendiendo estas solicitudes con respecto a los mismos orinales.

Hora de solicitud de la emergencia 10: 34 am del dia 26 de septiembre de 2019
Hora de entrega de la emergencia 11:34 am del dia 26 de septiembre de 2019

ING ANDRES MAURICIO URREA RIVERA
DITRECTOR DE OBRA
Khalifa ingenieria y construcciones

INFORME SST

KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

INFORME MENSUAL SST Y MEDIO AMBIENTE No 3

OBJETO: Realizar a monto contable aprecios unitarios fijos sin formula de reajuste, mantenimiento preventivo mejora reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaria de movilidad y de otras edificaciones a su cargo.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE

ELABORÓ:
LINA CHIVATA
PROFESIONAL SISOMA
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

Septiembre de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....3

2. OBJETIVO.....4

3. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE INFORME.....5

4. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....5

5.VIGILANCIA A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.....7

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....9

7. INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES.....18

8. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL.....22

9. REPORTES PLATAFORMA S.D.M.....30

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....31

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe de seguridad e higiene industrial y salud en el trabajo seta comprometida con la vigilancia y control de los diferentes impactos que se puedan generar al ambiente y a la población; regula y evalúa; vigilando que el personal determinado para la ejecucion de esta, a través del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (**SG-SST**) promocione y promueva las condiciones, salud física, mental del trabajador, así como también aborda el control en cumplimiento de manejo ambiental; medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales producto de las actividades propias del proceso constructivo siendo estas objeto de trabajo del plan de manejo ambiental (**PMA**) el cual es ejecutado por el contratista en obra.

Es importante realizar el seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del **SG - SST** y el plan de manejo ambiental (**PMA**), procesos de calidad y gestión social. Por lo cual la supervisión en estas áreas se compone de las acciones de verificar, vigilar y controlar el cumplimiento de estos compromisos.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es relacionar la gestión de acciones implementadas según los programas de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial que componen el **SG-SST** actualmente establecido y ejecutado por parte del contratista **KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES** durante la ejecución del proyecto secretaria de movilidad durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre, a través de la recopilación y el registro de estas, aplicando el mejoramiento continuo en el control de los peligros y riesgos existentes durante los procesos en obra por medio de la verificación como compromiso de la interventoría. Producto de la buena gestión se podrá ver reflejado en la reducción de índices de accidentalidad y enfermedades laborales que pueden desencadenar en pérdidas que afecten a las partes del proyecto.

3. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN INFORME ÁREA SISOMA

La metodología a implementar para fundamentar el presente informe se basa en la recolección de información y registros de las actividades **SST** realizadas por el contratista **KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES** correspondientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo **SG-SST** por los subprogramas de Medicina Preventiva de trabajo y seguridad industrial determinados en la presente obra.

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

➢ 4.1 GESTIÓN HUMANA

Personal actual

Durante los presentes periodos se realiza actividades de mantenimiento de instalaciones de secretaria de movilidad todas las sedes. Como se corrobora con el siguiente cuadro se registra el ingreso de mayor o menor personal en obra según el avance y los diferentes procesos de obra.

Ingresos - documentación del personal

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	CANTIDAD
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	PERSONAL EN OBRA	13

Para el periodo de - septiembre se realizó la verificación del cumplimiento con la documentación exigida al trabajador para el ingreso a obra.

✓ copia de cedula
✓ Afiliación del trabajador a sistema de seguridad social por parte del empleador.
CONTROL EN MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO
✓ Examen Médico de ingreso ocupacional.
✓ Permiso de trabajo seguro en alturas
✓ Curso de coordinador en alturas para el personal siso de cada contratista.
✓ Inducción a trabajador sobre políticas, reglamento interno de trabajo, normas de seguridad en obra, medio ambiente, notificación de riesgo etc.
✓ Acta de entrega de elementos de protección personal
✓ Formato de hoja de vida con actualización de datos del trabajador
✓ Identificación al personal con entrega de Carnet.

Tabla# 1

INSPECCION DE OBRA
✓ Se hace cumplimiento de programa de medicina preventiva.
✓ Se realiza a diario el registro del personal
✓ Se inspecciona la entrada del personal de lunes a viernes en la jornada de la mañana en el horario de 7:00 am y la salida en horario de la tarde 5:00 pm; los días sábados, domingos y festivos de 7:00 am
✓ Se lleva control de seguridad social del personal en obra del presente periodo se soporta con el formato ***control parafiscales contratistas***
✓ Se hace diálogos de seguridad pre operacionales

Tabla# 2

5. VIGILANCIA A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Se realizan actividades encaminadas a la prevención de accidentes y al mejoramiento de las condiciones laborales de acuerdo al cronograma de actividades SST que se programa en conjunto por el personal.

Dando cumplimiento a la resolución 1016/89 y al decreto 1443 de 2012.

Se realizan charlas diarias y capacitaciones semanales referentes a medicina preventiva y del trabajo al igual que en el proceso se enfaticen temas conforme a cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo y a los procesos constructivos.

5.1 INDUCCIONES

INDUCCIONES		
TEMAS	**PROGRAMADA**	**REALIZADA**
Inducción General de temas de SST	De acuerdo al número de trabajadores que ingresan en el mes.	☑
Política HSE y Política Alcohol y Drogas		
Reglamento interno de trabajo		
Uso de EPP		
Manejo De Extintores Y Primeros auxilios		
Normas para el ingreso a la obra		

Tabla# 3

5.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

A continuación, se relacionan las charlas diarias implementadas para el presente periodo, garantizando que se capacite al personal sobre los posibles riesgos según todos los procesos.

CHARLAS DIARIAS		
FECHA	**CONTRATISTA**	**TEMA**
1 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	OBJETOS QUE CAEN
2 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
3 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	CAIDAS A DISTINTO NIVEL

4 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	CONCIENCIA AMBIENTAL
5 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	EXTINTORES DE INCENDIO
6 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	SEGURIDAD EN LOS TEMBLORES
7 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	PROTECCION PARA LA CABEZA
8 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	AGOTAMIENTO POR CALOR
9 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	SEGURIDAD CON HERVICIDAS
10 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	INVESTIGACION DE ACCIDENTES
11 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	ALARMAS DE QUIMICOS
12 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	PREVENCION DELAS LESIONES DE COLUMNA
13 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	RIESGO PSICOSOCIAL
14 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	SEGURIDAD EN USO DENESCALERAS
15 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	SEGURIDAD CON LA PULIDORA
16 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	RIESGOS AMBIENTALES
17 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	LEVANTAMIENTO DE OBJETOS
18 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	TORMENTAS
19 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	PELIGROS DEL ENVENENAMIENTO
20 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	CABLES DE ELECTRICIDAD ELEVADOS
21 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	INHALACION PASIVA DE HUMOS

22 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	SEGURIDAD EN PESTICIDAS
23 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	SEGURIDAD EN CONTROL DE VENENOS
24 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	PREVENCION CONTRA ENVENENAMIENTO
25 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	HERRAMIENTAS ELECTRICAS
26 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	PROTECCION DE LA PIEL
27 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	RESBALONES ,TROPEZONES Y CAIDAS
28 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	ATENCION ARL
29 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	SOLDAR SEGURO
30 DE SEPTIEMBRE	KHALIFA	PELIGRO EN LAS ALTURAS

Cuadro # 2

6.3 SEÑALIZACIÓN EN OBRA

Se verifica que el contratista implemente la señalización preventiva e informativa necesaria todo el tiempo en áreas donde se trabaja en excavación, alturas, senderos peatonales, orificios, desniveles, y demás condiciones que representen riesgos y peligros para el personal que labora en obra. Transita para que sea una condición libre de peligros y riesgos de posibles fuentes de maquinaria y vehículos que ingresan a la obra.



Fotografía 2: Señalización en obra

6.4 PLAN DE EMERGENCIAS

Nos acogemos al plan de repuesta para Emergencias y Contingencias de la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD** el cual está encaminado a prevenir y proteger a todos los servidores, contratistas, visitantes, proveedores y vecinos cercanos, estableciendo procedimientos para actuar en caso de desastre o amenaza colectiva, minimizando las pérdidas humanas, ambientales y materiales y así mismo desarrollando en las personas destrezas y condiciones, que les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia.

Teniendo en cuenta los implementos que ya posee la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD** en sus sedes fueron ubicados para las distintas clases de riesgo, elementos como:

- ✓ extintores
- ✓ botiquines
- ✓ camillas
- ✓ punto de encuentro

- ✓ rutas de evacuación y demás señalización establecida referente al plan de emergencias
- ✓ puntos ecológicos

Lo anterior en aras de atender las siguientes emergencias:

- ✓ Incendio.
- ✓ Accidentes de Trabajo.
- ✓ Emergencias médicas.
- ✓ Evacuación.
- ✓ Amenaza de Atentado Terrorista
- ✓ Explosión por atentado terrorista.
- ✓ Sismo en las instalaciones.
- ✓ Inundación en las instalaciones

6.5 INSPECCIONES

➢ INSPECCIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

Se realiza permiso de trabajo seguro en alturas seguridad, al personal que realiza actividades en alturas; se verifica y se inspecciona los controles en la implementación de medidas activas y pasivas para la prevención de accidentes, como:

- ✓ suministro de equipos de sistemas anticaidas certificados y en buen estado
- ✓ Implementación de medidas activas y pasivas para la prevención de accidentes;
- ✓ Inspecciones diario pre operacional
- ✓ Capacitaciones en el tema
- ✓ Permisos de trabajos en alturas firmado por su coordinador etc. ***(Res 1409_2012 trabajo en alturas)***
- ✓ Se verifica que se continúen realizando las inspecciones pre operacionales a equipos, maquinarias, instalaciones, equipos de emergencia etc. Conforme al cronograma SST con el debido registro de los formatos implementados según su control documental, estas deben de adjuntarse al informe sst entregado por el contratista.

7. INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

- **INDICADORES**

Para el presente informe se relaciona accidente ocurrido el dia 27 de septiembre del presente año.

ACCIDENTALIDAD DEL PERIODO

Para el presente periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre se presento un accidente grave durante ejecución de **CONTRATO 20191601 "Realizar a monto contable aprecios unitarios fijos sin formula de reajuste, mantenimiento preventivo mejora reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaria de movilidad y de otras edificaciones a su cargo"**

En los próximos días se establecera el comité de investigación de accidente, para ello se realizarán los procesos indicados en Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

"Que la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo tiene, como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas"

ESTADÍSTICAS

En la tabla adjuntada como soporte de accidentalidad se evidencia los indicadores de proceso e impacto de la implementacion del sistema de gestion

Tasa de Severidad

Tasa de Severidad				
PERIODO	N° DE DÍAS PERDIDOS POR AT	TOTAL DE DIAS TRABAJADOS	TASA DE SEVERIDAD	LIMITE
SEPTIEMBRE	N/A	30	0,14%	Los días perdidos por incapacidades medicas no fueron superiores al 10% del tiempo trabajado

Cuadro # 3

8. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Se cumple con lo establecido en el plan de manejo ambiental PMA y plan de manejo de residuos de demolición y construcción secretaria de movilidad por el personal encargado del área ambiental efectuando los debidos controles por medio de la toma de medidas que atenúen y solucionen los diferentes posibles impactos ambientales que se pueden generar como consecuencia de los procesos ejecutados en obra.

- ✓ Manejo, y Disposición de escombros y residuos generados
- ✓ Adecuación de acopios y protección de materiales
- ✓ residuos aprovechables y no aprovechables en obra
- ✓ capacitation ambientales
- ✓ Puntos ecologicos

8.1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS GENERADOS

Durante el periodo actual SI se generaron cantidades de escombros considerables, se anexan certificados de disposición de escombros asi como re certificado de RECICLATON del dia 18 de septiembre

8.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EN ÁREAS DEL PROYECTO

AISLAMIENTO DE LA OBRA

Se hace inspección del mantenimiento y control en los posibles riesgos y peligros durante la ejecucion de la obra para el personal involucrado y comunidad, verificándose que se mantenga el cerramiento divisorio colindante de las áreas a intervenir con movilidad encerramiento con cinta de peligro

8.3 EVACUACIÓN DE RESIDUOS

LIMPIEZA

Se vigila que durante la evacuación de residuos de material articulado, se realice la debida orden permanente de los mismos y barrido evitando la proyección de material en las áreas externas del proyecto.

8.5 JORNADAS DE ORDEN Y ASEO





8.8 CAPACITACIONES AMBIENTALES A PERSONAL DE OBRA

Para el presente periodo se realizan capacitaciones conforme a los impactos ambientales como consecuencia de los diferentes procesos constructivos en la obra. Se realizó la charla referente a la disposición adecuada de los Elementos de protección Personal EPP'S, el día 4 septiembre promoviendo las buenas prácticas ambientales en obra; la cual se verifico por medio de registro adjuntado a informe ambiental.

9. CONCLUSIONES

- para el actual periodo **Septiembre** se cumple se reporta 1 accidente grave dentro de las instalaciones de la entidad sede PATIO SUR, mientras se realizaban labores de sondeos y de bajantes, los hechos se encuentran en materia de investigación.

- Se continúa exigiendo al personal trabajar con un alto sentido de responsabilidad en la implementación de medidas activas de control para la prevención de futuras ocurrencias de accidentes e incidentes para mantener los indicadores de no accidentalidad y siniestros.

247

Octubre 01 de 2019

SDM-OF-065

KING CO
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

Recibido
Luisa Fernanda Gozzaroff
Fecha 01 - 10-2019
Hora: 2:50 pm

Señores: CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019

Atn: Señora
MIREYA ARAGÓN
Interventoría
Ciudad

Referencia: Realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaria distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo

Asunto: Entrega documentación RCD calle 13

Cordial saludo,

Me permito enviar documentación del reporte RCD del mes de septiembre con los soportes de disposición según pin generado para calle 13 SDM.

Cordial saludo.

Folios 10

CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS
RESIDENTE DE OBRA
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
NIT 901.025.544-1

FICHA TECNICA RESUMEN DE LA OBRA

Datos del Generador (entidad a cargo de la obra)			
Nombre o razon Social	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
NIT	899999061-9		
Direccion	Calle 13 # 37-35	Telefono	3649400 EXT 6407
Correo electronico:	amguevara@movilidadbogota.gov.co		

Datos de la obra			
Registro de la obra ante la SDA o PIN	17323		
Nombre de la obra	ADECUACIÓN BAÑOS		
Modalidad de la obra:	Precios unitarios	Localidad	Puente Aranda
Direccion de la obra	Calle 13 # 37-35	Estrato	Tres
Barrio	Los ejidos	UPZ	41
CHIP Catastral	AAA0188ABDM		
Area a construir	54 m²		
Licencia de construccion o urbanismo	N.A.		
Tiempo estimado de ejecucion de la obra	4 MESES		
Fecha de incio de la obra	Septiembre 01 de 2019		
Fecha estimada de finalizacion de la obra	Noviembre 30 de 2019		
Presupuesto para la gestion de RCD	5,000,0000		
Presupuesto total de la obra incluyendo adiciòn	1,699,999,202		
Descripcion general del proyecto	Remodelación de baños , cambio de techos, pisos,paredes y aparatos sanitarios.		
Tipo de uso	Dotacional		
Numero de pisos	0		
Numero de sotanos	0		
Altura total	340		

ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

Descripción del Material			Observaciones	1. Volumen Total de Materiales de Construcción a usar en Obra (m3)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3)	3. Aprovechamiento o Tratamiento				4. Lugar de Disposición Final	5. Acumulado			6. Siguiente Mes		
Etapa	Tipología de Residuo	Componente				Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros		Volumen Total de Materiales usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Incidencia	Volumen Total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real Generada (m3)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Tipo de Obra a demolar	-	21,00	x				Cemex- Maquinas Amarillas		18,00		18,00		
			Vivienda	-	-							-		-		
			Comercio	-	-							-		-		
			Dotacional	-	21,00	x				Cemex- Maquinas Amarillas		3,00		3,00		
			Vias	-	-							-		-		
			Canales	-	-							-		-		
			Puentes	-	-							-		-		
			Otros (Espacio Público)	-	-							-		-		
			NOTA: Para verificar dimensiones de la construcción a demolar, remitirse a memoria de cálculo presentada en Hoja "DEMOLICIÓN VÍAS" Y	-	-							-		-		
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	N/A	-	-							-		-		
		Metales	N/A	-	-							-		-		
		Maderas	N/A	-	-							-		-		
		Cartón, Papel	N/A	-	-							-		-		
		Vidrios	N/A	-	-							-		-		
		Otros	N/A	-	-							-		-		
Excavación y Cimentación	Residuos de Cespedón	Coberturas Vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal	-	-						-	-		-		
			Dimensiones de material retirado													
			Área: 898,34													
			Espesor: 0.10m													
	Residuos Finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometria, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometria	NOTA: Para verificar dimensiones, remitirse a memoria de cálculo presentada en Hoja "EXC. RES FINOS NO EXP Y EXP."	-	-						-	-		-		
Construcción	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	NOTA: Para verificar dimensiones, remitirse a memoria de cálculo presentada en Hoja "CONST. RCD PÉTREOS."	6,00	15,00	x				Cemex- Maquinas Amarillas		3,00		3,00		
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	N/A	1,00	1,00							-		-		
		Maderas	N/A	-	-			x		Ecoactiva		-		-		
		Cartón, Papel	N/A	-	-							-		-		
		Vidrios	N/A	0,10	0,10	x						-		-		
		Otros		-	-							-		-		
	Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc	NOTA: Para verificar dimensiones remitirse a memoria de cálculo presentada en Hoja "CONST RES CARÁCTER META." (Toneladas)	1,00	2,00			x		Ecoactiva		1,00		1,00		
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas	N/A	0,10	2,00	x										
	Residuos Peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemtno que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005.	(Toneladas)	0,01	0,01	x				Cemex- Maquinas Amarillas						
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	N/A	-	-											
TOTAL				8,21	62,11							25,00		25,00		

250

REMISION / CARTA PORTE

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 8039000

FECHA 06.09.2019 / FOLIO 165135212

EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
860025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

-

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

PEDIDO	PRODUCTO	CANTIDAD
165135210 ZTA 000010	SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO	1,000 EA

OC: SKJ654 629 17323 170 Contrato:

RCD
CEMEX
06 SEP 2019
DESPACHADO

NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE **FIRMA**

251

REMISION / CARTA PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 8039000

FECHA 07.09.2019 FOLIO 165180888

EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

-

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

PEDIDO	PRODUCTO	CANTIDAD
165180887 ZTA 000010	SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO	1,000 EA

OC: SKJ654 629 17323 170 Contrato:

CEMEX RCI

07 SEP

DESPACHADO

NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

752

REMISION / CARTA PORTE

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 8039000

FECHA 17.09.2019 FOLIO 165599948

EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600026231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

-

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

PEDIDO	PRODUCTO	CANTIDAD
165599946 ZTA 000010	SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO	1,000 EA

OC: SKJ654 17323 629 17 Contrato:

CEMEX RCD
17 SEP 2019
DESPACHADO

NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 17.09.2019
Hora: 14:07:33
E0JESSICAABN JESSICA ANDREA BENAVIDES

CLIENTE
1 / 1

CEMEX

www.cemexcolombia.com

ORIGINAL

253

REMISION / CARTA PORT

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA 26.09.2019 FOLIO 166088037

EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTA, D.C. 11
9800025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

-

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

PEDIDO	PRODUCTO	CANTIDAD
166088036 ZTA 000010	SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO	1,000 EA

OC: SKJ654 629 17000 Contrato:

CEMEX BOG
20 SEP 2019
DESPACHADO

NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE **FIRMA**

Fecha: 26.09.2019
Hora: 15:58:12
JBONCES Julieth Viviana Bonces Contreras

CLIENTE
1 / 1

CEMEX

www.cemexcolombia.com

ORIGINAL

7

COMERCIALIZADORA ECOAMBIENTAL SAS

NIT. 900.713.519-5

Bogotá, 02 de noviembre de 2019.

Señores
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit: 901.025.544-1

CERTIFICA

Que la señora **LUZ ENI HERNANDEZ / MAQUINARIA TUBERIAS CHATARRA J Y L** con **NIT: 20.878.984** *nos vendio 900 Kg de Chatarra.*

Garantizamos la destrucción de estos materiales, los cuales son utilizados por la industria como materia prima para la elaboración de nuevos productos y la disposición final se hace en la Siderúrgica Nacional S.A., y es fundido para darle vida util al material recolectado.

Cordialmente

DIEGO LOAIZA
Representante Legal
COMERCIALIZADORA ECOAMBIENTAL SAS
Nit: 900.713.519-5
Cel.: 320 381 1220
Cel.: 3143599867
Carrera 85 N°42f sur-50

255

RECICLAJE CHACARPEL
NIT :60290362-2
TELEFONO:313 893 77 00
DIRECCION:CALLE 13 No. 69 - 45
BOGOTA-COLOMBIA
SERVICIO DE BÁSCULA HASTA 80 TONS.

572

TIQUETE SALIDA DE PROUCTOS Nro. 499

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
	: 07/Sep/2019	12:45 PM	3.530,0	
	: 07/Sep/2019	01:15 PM	2.630,0	900,0 Kilogramos
	: SENCILLO			

VALOR : $ 9.000,00 VALOR IVA : $ 0,00 TOTAL : $ 9.000,00

: CHATARRA
: CHATARRERIA JYL
:
: AQD294

CODIGO : 1
CODIGO : 2
DESTINO :
CONDUCTOR : XXXX

OBSERVACIONES:

PESADO POR
NANCY

RECIBIDO POR

256

RECICLAJE CHACARPEL
NIT :60290362-2
TELEFONO:313 893 77 00
DIRECCION:CALLE 13 No. 69 - 45
BOGOTA-COLOMBIA

STRO EN TRANSITO Nro. 572

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	: 07/Sep/2019	12:45 PM	3.530,0	
TARIFA	: SENCILLO			

VALOR : $ 9.000,00 VALOR IVA : $ 0,00 TOTAL : $ 9.000,00

PRODUCTO : CHATARRA
CLIENTE : CHATARRERIA JYL
ORIGEN :
PLACA : AQD294

CODIGO : 1
CODIGO : 2
DESTINO :
CONDUCTOR : XXXX

OBSERVACIONES:

PESADO POR
NANCY

RECIBIDO POR

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Informe fotográfico de actividades para el aprovechamiento de RCD.

Puertas deterioradas y oxidadas	Mesones de lavamanos dañados al retirar
 	
Escombros de demolicion no reutilizables	**Tuberia desmontada no se puede reutilizar**
 	

En el momento del desmonte los sanitarios se fracturaron	Escombros de demolicion no reutilizables
	
Transporte de material	**Materiar para disposicion final**
	

CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS
RESIDENTE DE OBRA
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
NIT 901.025.544-1

259

INTER MOVILIDAD 2019
CONSORCIO

Bogotá, 30 de septiembre de 2019.

Señores:
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Attn, Ing. **Adriana Guevara**

RI -1653-2019 015

REFERENCIA: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO - 1601 DE 2019

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATISTA KHALIFA – FORMATO RCD SEDE CHICO

Dando alcance al oficio No. SDM-063 nos permitimos remitir a su despacho la documentación relacionada con el frente de trabajo Chico.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA GUEVARA HERNANDEZ
Residente Interventoría
INTER MOVILIDAD 2019.

CC.: **Sonia Mireya Alfonso Muñoz**
cintermovilidad2019@gmail.com
Archivo

260

mbre 30 de 2019

SDM-OF-063

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Señores: CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019

Atn: Señora
MIREYA ARAGÓN
Interventoría
Ciudad

Referencia: Realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaria distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo

Asunto: FORMATOS RCD SEDE CHICO

Cordial saludo,

Con toda su atención me permito informa que en el mes de septiembre en la sede de chico no se iniciaron trabajos por tal motivo no se generaron escombros y el reporte se presenta en 0.00.

Cordial saludo.

FOLIOS 02

CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS
RESIDENTE DE OBRA
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
NIT 901.025.544-1

Recibido:
Luisa Fernanda Goevara
Hora: 2:55 pm
Fecha: 30-09-2019

FICHA TECNICA RESUMEN DE LA OBRA			
Datos del Generador (entidad a cargo de la obra)			
Nombre o razon Social	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
Nit	899999061-9		
Direccion	Calle 13 # 37-35	Telefono	3649400 EXT 6407
Correo electronico	amguevara@movilidadbogota.gov.co		
Datos de la obra			
Registro de la obra ante la SDA o PIN	17561		
Nombre de la obra	SEDE CHICO		
Modalidad de la obra:	Precios unitarios	**Localidad**	Uaquen
Direccion de la obra	carrera 18 # 93-64	**Estrato**	5-ene
Barrio	CHICO	**UPZ**	41
CHIP Catastral			
Area a construir	54 m²		
Licencia de construccion o urbanismo	N.A.		
Tiempo estimado de ejecucion de la obra	4 MESES		
Fecha de incio de la obra	Septiembre 01 de 2019		
Fecha estimada de finalizacion de la obra	DICIEMBRE 30 de 2019		
Presupuesto para la gestion de RCD	5,000,0000		
Presupuesto total de la obra incluyendo adiciòn	1,699,999,202		
Descripcion general del proyecto	Remodelación de baños , cambio de techos, pisos,paredes y aparatos sanitarios.		
Tipo de uso	Dotacional		
Numero de pisos	0		
Numero de sotanos	0		

ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

Descripción del Material			Observaciones	1. Volumen Total de Materiales de Construcción a usar en Obra (m3)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3)	3. Aprovechamiento o Tratamiento				4. Lugar de Disposición Final	5. Reutilizado			6. Vendido		
Etapa	Tipología de Residuo	Componente				Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros		Volumen Total de Materiales usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen Total de materiales de almacenados usados en obra (m3)	Cantidad real Reciclada (m3)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Tipo de Obra a demoler	-	21,00	x				Cemex- Maquinas Amarillas	-					
			Vivienda	-	-											
			Comercio	-	-											
			Dotacional	-	21,00	x				Cemex- Maquinas Amarillas	-					
			Vías	-	-											
			Canales	-	-											
			Fuentes	-	-											
			Otros (Espacio Publico)	-	-											
			NOTA: Para verificar dimensiones de la construcción a demoler, remítase a memoria de cálculo presentado en Hoja "DEMOLICIÓN VIAS" Y "DEMOLICIÓN ESP.	-	-											
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	N/A	-	-											
		Metales	N/A	-	-											
		Maderas	N/A	-	-											
		Cartón, Papel	N/A	-	-											
		Vidrios	N/A	-	-											
		Otros	N/A	-	-											
Excavación y Cimentación	Residuos de Capadón	Coberturas Vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal	-	-											
			Dimensiones de material retirado													
			Area: 898.34													
			Espesor: 0.10m													
	Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometria, arcillas (caolín), finos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometria	NOTA: Para verificar dimensiones, remítase a memoria de cálculo presentada en Hoja "EXC. RES FINOS NO EXP Y EXP."	-	-											
Construcción	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	NOTA: Para verificar dimensiones, remítase a memoria de cálculo presentada en Hoja "CONST. RCD PÉTREOS."	6,00	15,00	x				Cemex- Maquinas Amarillas	-			-		
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	N/A	1,00	1,00			x		Excactiva	-			-		
		Maderas	N/A	-	-											
		Cartón, Papel	N/A	-	-											
		Vidrios	N/A	0,10	0,10	x					-			-		
		Otros		-	-											
	Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc	NOTA: Para verificar dimensiones remítase a memoria de cálculo presentado en Hoja "CONST RES CARÁCTER META." (Toneladas)	1,00	2,00			x		Ecoactiva	-			-		
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas	N/A	0,10	2,00	x					-			-		
	Residuos Peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemtno que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005.	(Toneladas)	0,01	0,01	x				Cemex- Maquinas Amarillas	-			-		
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	N/A	-	-											
TOTAL				8,21	20,11						-			-		

(2)

262

RECICLAJE CHACARPEL
NIT :60290362-2
TELEFONO:313 893 77 00
DIRECCION:CALLE 13 No. 69 - 45
BOGOTA-COLOMBIA
SERVICIO DE BÁSCULA HASTA 80 TONS.

REGISTRO Nro. 572 **TIQUETE SALIDA DE PROUCTOS Nro. 499**

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	: 07/Sep/2019	12:45 PM	3.530,0	
SALIDA	: 07/Sep/2019	01:15 PM	2.630,0	
TARIFA	: SENCILLO			900,0 Kilogramos

VALOR : $ 9.000,00 VALOR IVA : $ 0,00 TOTAL : $ 9.000,00

PRODUCTO : CHATARRA
CLIENTE : CHATARRERIA JYL
ORIGEN :
PLACA : AQD294

CODIGO : 1
CODIGO : 2
DESTINO :
CONDUCTOR : XXXX

OBSERVACIONES:

PESADO POR
NANCY

RECIBIDO POR

RECICLAJE CHACARPEL
NIT :60290362-2
TELEFONO:313 893 77 00
DIRECCION:CALLE 13 No. 69 - 45
BOGOTA-COLOMBIA

REGISTRO EN TRANSITO Nro. 572

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	: 07/Sep/2019	12:45 PM	3.530,0	
TARIFA	: SENCILLO			

VALOR : $ 9.000,00 VALOR IVA : $ 0,00 TOTAL : $ 9.000,00

PRODUCTO : CHATARRA
CLIENTE : CHATARRERIA JYL
ORIGEN :
PLACA : AQD294

CODIGO : 1
CODIGO : 2
DESTINO :
CONDUCTOR : XXXX

OBSERVACIONES:

PESADO POR
NANCY

RECIBIDO POR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA Eco-Reciclatón 2019 de Bogotá		
FECHA Septiembre 18 y 19 de 2019	**HORA** 8:30 AM	**LUGAR: PATIO SUR**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Arq. Luisa Guevara	S. Interventoría
Ing. Camilo Rojas	contratista ST
tse - Lina Chuata	SST - contratista
Ing. Jhoyser Lozano	Subdirección Administrativa SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Entrega de residuos a la Subdirección Administrativa al área de gestión ambiental debidamente embalados y rotulados
2. Aprobación del acta de entrega por quien entrega y de quien recibe.

NOTA: Quien entrega los residuos certifica y avala que los residuos generados y relacionados en esta acta ya cuentan con su respectivo tramite y no se encuentran en ningún inventario y/o tramite pendiente en la Secretaria Distrital de Movilidad, por lo que el área de gestión ambiental solo se hace responsable de recibirlos y tramitar su disposición final.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El funcionario de la dependencia informa a la Subdirección Administrativa sobre los residuos que tiene para realizar su adecuada disposición final, los residuos son generados de la actividad . De igual manera informa que dichos residuos tienen el tramite pertinente en lo relacionado a inventarios u otros, para continuar con el trámite de disposición se informa las siguientes cantidades a disponer y el tipo de residuo.

Una vez revisado y aprobado la SA recibe los residuos e iniciará el trame correspondientes para su disposición final de acuerdo con la normatividad vigente.

Los elementos entregados a la Raaclaton
18-19 septiembre de 2019
son: 56 luminarias anualadas y Rotuladas
La verificación se Realizo por la entidad y la interventoria
LITO:
CRA - CLLE: 12B No 36-81

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA Eco-Reciclatón 2019 de Bogotá		
FECHA Septiembre 18 y 19 de 2019	**HORA** 8:30 am	**LUGAR** LITO - Calle 12B No 36-81

1. Entregar los residuos embalados y correctamente etiquetados 2. Firmar la presente acta por parte de quien entrega y de quien recibe. 3. Realizar la entrega de los Residuos Peligrosos y/o RAESS relacionados en esta acta en la Reciclaton liderada por la SDA.	Nombre de la persona que entrega: Lina Chivatá Profesional HSE	18 y 19 septiembre de 2019

APROBADO

Sholo Be

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

CONTROL DE INGRESOS A OBRA

PE - IN - F 21
VERSIÓN 02
17-jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMOVILIDAD 2019
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA			PERIODO COTIZADO	CLASE DE RIESGO	FECHA DE ENTREGA DE DOTACION	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	FECHA DE INDUCCION, NOTIFICACION DE RIESGOS	OBSERVACIÓN
							SALUD	PENSIÓN	ARP						
PERSONAL MINIMO REQUERIDO															
1	ANDRES MAURICIO URREA	3.216.180	DIRECTOR DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019		12 7 2019 MEDIMAS	12 7 2019 COLPENSIONES	12 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	22/07/2019	7/05/2019	7/05/2019	
2	LUISA MARIA CASTILBLANCO	1.072.667.434	ARQ.AUXILIAR DE DIRECCION	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019		12 7 2019 FAMISANAR	12 7 2019 PROTECCION	12 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	22/07/2019	7/05/2019	7/05/2019	
3	CAMILO ROJAS CELIS	1.053.328.223	RESIDENTE DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	23/08/2019		12 7 2019 COMPENSAR	12 7 2019 PORVENIR	12 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	6	22/07/2023	23/08/2019	23/08/2019	
4	NESTOR LUIS SOLANO	1.112.104.184	MAESTRO	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019		15 7 2019 COOMEVA	15 7 2019 PORVENIR	15 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	24/07/2019	7/05/2019	7/05/2019	
5	JORGE PINILLA MORENO	1.103.371.392	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019		121 7 2019 SALUD CAPITAL	12 7 2019 PORVENIR	12 7 2019 PORVENIR	SEPTIEMBRE	5	24/07/2019	7/05/2019	7/05/2019	
6	CARLOS SLEYDER CAVIEDES	1.031.156.647	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	13/08/2019		11 8 2019 COLSANITAS	11 8 2019 PORVENIR	11 8 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	
7	EDWIN YESITH TUNJANO	1.070.007.227	TECNICO ELECTRICISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019		11 7 2019 NUEVA EPS	27 3 2007 PROTECCION	12 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	14/08/2019	7/05/2019	7/05/2019	
8	LINA CHIVATA	33.677.433	SST	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	12/05/2019		12 7 2019 COMPENSAR	12 7 2019 PORVENIR	12 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	22/07/2022	12/05/2019	12/05/2019	
9	ADRIAN ALBERTO HENAO BOTERO	79.966.191	ALMACENISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019		DIA MES AÑO ADMINISTRADORA	DIA MES AÑO ADMINISTRADORA	DIA MES AÑO ADMINISTRADORA	SEPTIEMBRE	5	7/12/2019	7/05/2019	7/05/2019	
PERSONAL OBRA															
10	ATILCO EPIEYU IPUANA	1.124.490.926	OFICIAL	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019		15 7 2019 COOMEVA	15 7 2019 PORVENIR	15 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	24/07/2019	7/05/2019	7/05/2019	
PERSONAL RETIRADO A LA FECHA															
11	JULIO ALEXANDER EPIAYU	1.112.104.209	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019	27/08/2019	15 7 2019 COOMEVA	15 7 2019 PORVENIR	15 7 2019 SURA		5	24/07/2019	7/05/2019	7/05/2019	
12	GLEINER DE JESUS MARTINEZ	1.010.010.436	OFICIAL	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	13/8/2019	30/09/2019	13 8 2019 FAMISANAR	12 8 2019 PROTECCION	12 8 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	24/07/2019	13/8/2019	13/8/2019	
13	JOSE JOAQUIN AREVALO	1.000.120.599	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	13/08/2019	20/09/2019	11 7 2019 NUEVA EPS	12 82019 2019 PROTECCION	12 8 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	14/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	
14	CESAR RODRIGO VELASQUEZ BALLEN	79.968.856	MAESTRO	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019	16/07/2019	DIA MES AÑO ADMINISTRADORA	DIA MES AÑO ADMINISTRADORA	DIA MES AÑO ADMINISTRADORA		5	7/12/2019	7/05/2019	7/05/2019	
15	DAGOBERTO ENRIQUE VALDEZ HEREIRA	72.131.361	MAESTRO	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	12 /09/2019	30/09/2019	12 9 2019 SANITAS	23 1 2019 ADMINISTRADORA	12 9 2019 ADMINISTRADORA	SEPTIEMBRE	5	13/07/2019	12 /09/2019	12 /09/2019	
16	MOSQUERA JUAN MANUEL RENTERIA	1.013.115.584	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	9/07/2019	30/09/2019	6 9 2019 FAMISANAR	DIA MES AÑO ADMINISTRADORA	DIA MES AÑO ADMINISTRADORA	SEPTIEMBRE	5	9/06/2019	9/07/2019	9/07/2019	
17	JHONATAN VELASCO	1.094.242.954	ARQ.RESIDENTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019	16/09/2019	12 7 2019 COOMEVA	12 7 2019 PORVENIR	12 7 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	22/07/2019	7/05/2019	7/05/2019	
18	JUAN FERNANDO LONDOÑO	1.094.242.955	ARQ.RESIDENTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/05/2019	31/07/2019	12 7 2019 COOMEVA	12 7 2019 PORVENIR	12 7 2019 SURA		5	22/07/2020	7/05/2019	7/05/2019	
19	EDNA CAROLINA AVILES	1.094.242.956	DIRECTOR DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	8/08/2019	30/08/2019	12 7 2019 COOMEVA	12 7 2019 PORVENIR	12 7 2019 SURA		5	NO	8/08/2019	8/08/2019	
20	FARID SARMIENTO CASTRO	8.789.775	OFICIAL	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/09/2019	23/09/2019	6 9 2019 COOMEVA	6 9 2019 COLFONDOS	6 9 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	8/09/2019	6/09/2019	7/09/2019	
21	KEVIN ANDRES DURAN	1.026.300.529	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/09/2019	15/09/2019	6 9 2019 COOMEVA	6 9 2019 COLPENSIONES	6 9 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	8/09/2019	6/09/2019	7/09/2019	
22	EVER URIBE SANCHEZ	84.459.278	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7/09/2019	7/09/2019	6 9 2019 COOMEVA	6 9 2019 COLFONDOS	6 9 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	8/09/2019	6/09/2019	7/09/2019	

NOTA 1	AL PRESENTE FORMATO SE ANEXA AFILIACIONES DE SALUD - PENSIÓN Y ARL EN EL ORDEN LA NUMERACIÓN COLUMNA B (MEDIO MAGNETICO) sin la informacion anexo no se permiten los ingresos.
NOTA 2	LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEBE REPOSAR EN UNA AZ EN LA OFICINA DE CALLE 13
NOTA 2	REMITIR 24 HORAS PREVIO AL INGRESO DEL PERSONAL

ablemente se le informa a la entidad que el tiempo de atencion de este requerimiento es el siguentre

RESPONSABLE		FECHA SOLICITUD
NOMBRE		
CARGO	CORDIANDOR SST - OBRA	

El SST VERIFICO LA VERACIDAD LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION PARA SOLICITAR INGRESO A INTERVENTORIA

Lina chivata.

NOTA: Solicitar el contrato de los subcontratistas

CONTROL DE INGRESOS A OBRA	PI - IN - F 21
	VERSIÓN 02
	17-jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMOVILIDAD 2019
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA			PERIODO COTIZADO	CLASE DE RIESGO	FECHA DE ENTREGA DE DOTACION	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	FECHA DE INDUCCION, NOTIFICACION DE RIESGOS	OBSERVACIÓN
							SALUD	PENSIÓN	ARP						
PERSONAL OBRA															
1	CESAR HENAO ALARCON BERNAL	80.033.555	COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE SONDEO	SAMASO SAS	15/09/2019	N/A	SANITAS	PORVENIR	23 / 9 / 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	N/A	N/A	15/09/2019	
2	JORGE ENRIQUE PEREZ HERRERA	1.030.612.918	TECNICO DE MANTENIMIENTOS DE SONDEO	SAMASO SAS	15/09/2019	N/A	SANITAS	PORVENIR	23 / 9 / 2019 SURA	SEPTIEMBRE	5	N/A	N/A	15/09/2019	

NOTA 1	AL PRESENTE FORMATO SE ANEXA AFILIACIONES DE SALUD - PENSIÓN Y ARL EN EL ORDEN LA NUMERACIÓN COLUMNA B (MEDIO MAGNETICO) sin la informacion anexo no se permiten los ingresos.
NOTA 2	LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEBE REPOSAR EN UNA AZ EN LA OFICINA DE CALLE 13
NOTA 2	REMITIR 24 HORAS PREVIO AL INGRESO DEL PERSONAL

sablemente se le informa a la entidad que el tiempo de atencion de este requerimiento es el siguentre

RESPONSABLE		FECHA SOLICITUD
NOMBRE		
CARGO	CORDIANDOR SST - OBRA	
EL SST VERIFICO LA VERACIDAD LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION, PARA SOLITAR INGRESO A INTERVENTORIA		

NOTA: Solicitar el contrato de los subcontratistas

Lina chivata.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/10/08	534945634	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				27	0
2019-09	2019-09	Y	08/10/2019	37844933	TOTAL A PAGAR	
					$2.873.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC23	EPS CCFC COM GUAJIRA	892115006-5	17.300	0		0		0	0	0	0	17.300	1
CCFC53	EPS S Comfacundi	860045904-7	34.600	0		0		0	0	0	0	34.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	17.400	0		0		0	0	0	0	17.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	7.000	0		0		0	0	0	0	7.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	17.500	0		0		0	0	0	0	17.500	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	112.500	0		0		0	0	0	0	112.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	66.600	0		0		0	0	0	0	66.600	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	302.700	0		0		0	0	0	0	302.700	7
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	425.400	0	0	0	0	0	0		425.400	10
230301	Porvenir	800224808-8	668.100	0	0	0	0	0	0		668.100	8
231001	Colfondos	800227940-6	17.800	0	0	0	0	0	0		17.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	154.800	0	0	0	0	0	0		154.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	617.400				617.400	0	0	617.400			6.174	617.400	27

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				27	0
2019-09	2019-09	Y	08/10/2019	37844933	TOTAL A PAGAR	
					$2.873.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	990.000	990.000
Pensión	4	1.266.100	1.266.100
Riesgos Laborales	1	617.400	617.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	2.873.500	2.873.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-09	Y	08/10/2019	37844933	$2.873.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. alterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090120599	AREVALO ARIZA jose JOAQUIN	59	0			N	x																230201	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS008	55.208	7.000	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1010010436	MARTINEZ MEZA GLEINER DE JESUS	59	0			N		x															230201	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS017	165.624	20.800	14-11	165.624	5	11.600		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1013115584	RENTERIA MOSQUERA JUAN MANUEL	59	0			N	x	x															230301	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS002	82.812	10.400	14-11	82.812	5	5.800		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1026415312	RUDA HENAO JHONATHAN ALEXIS	59	0			N	x																230301	524.474	84.000	0	0	0	0	EPS037	524.474	65.600	14-11	524.474	5	36.600		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1026000529	DURAN MOLINA KEVIN ANDRES	59	0			N	x	x															25-14	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS017	82.812	10.400	14-11	82.812	5	5.800		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1031156847	CAVIEDES SALAS CARLOS SLEYDER	59	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1033713924	PINILLA MORENO JORGE LEONARDO	59	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS034	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1053328223	ROJAS CELIS camilo ALFONSO	59	0			N																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1067956753	CORTES MIRANDA JUAN STIVEN	59	0			N	x	x															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS037	55.208	7.000	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1070007227	TUNJANO RODRIGUEZ EDWIN YESITH	59	0			N																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1094247954	VELASCO ALBARRACIN JHONATAN	59	0			N		x																0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1121044805	SOLANO NESTOR LUIS	59	0			N																	230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS015	900.000	112.500	14-11	900.000	5	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1124490926	EPIEYU IPUANA ATILCO SEGUNDO	59	0			N																	230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS037	900.000	112.500	14-11	900.000	5	62.700		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1124507125	GONZALEZ IGUARAN EDUAR	59	0			N	x																230201	138.020	22.100	0	0	0	0	CCFC29	138.020	17.308	14-11	138.020	5	9.700		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1152439341	OSORIO SANCHEZ EDWIN ALBERTO	59	0			N	x	x															230201	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS037	55.208	7.000	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1214731177	ARANGO ACOSTA JUAN DAVID	59	0			N	x	x															230201	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS010	55.208	7.000	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	3216160	URREA RIVERA ANDRES MAURICIO	59	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700		0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	33677433	CHIVATA LINA YANEY	59	0			N		x																0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	3474224	HURTADO USUGA FABIO NELSON	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	828.116	5	57.700		0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	71367525	CARDONA BAENA MAURICIO	59	0			N	x	x															230201	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS010	55.208	7.000	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	71646895	GOMEZ GIRALDO LUIS ALFONSO	59	0			N	x	x															25-14	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS010	27.604	3.500	14-11	27.604	5	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	71739819	BARRIENTOS BETANCUR ROMAN ENRIQUE	59	0			N	x	x															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS002	55.208	7.000	14-11	55.208	5	3.900		0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	72131981	VALDEZ HEREIRA DAGOBERTO ENRIQUE	59	0			N	x	x															230201	276.039	44.200	0	0	0	0	CCFC53	276.039	34.600	14-11	276.039	5	19.300		0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	79526756	GUTIERREZ TEQUIA AURELIO	59	0			N	x																230201	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	25.000	14-11	200.000	5	14.000		0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	80872799	AFANADOR CHAPARRO HECTOR JAVIER	59	0			N	x	x															25-14	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS037	27.604	3.500	14-11	27.604	5	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	84459273	URIBE SANCHEZ EVER	59	0			N	x	x															231001	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS037	27.604	3.500	14-11	27.604	5	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	8789775	SARMIENTO CASTRO FARID MANUEL	59	0			N	x	x															231001	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS017	82.812	10.400	14-11	82.812	5	5.800		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

12

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
			2019/10/09	505437080	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37765162	$800.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.200	0		0		0	0	0	0	36.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	53.600	0		0		0	0	0	0	53.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	491.400	0	0	0	0	0	0		491.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	36.200				36.200	0	0	36.200			382	36.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	52.000	0	0	52.000	2
CCF21	Cafam	860013570-3	65.100	0	0	65.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	156.200	156.200
Pensión	1	491.400	491.400
Riesgos Laborales	1	36.200	36.200
CCF	2	117.100	117.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	800.900	800.900

PAGADA 37651 02

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	09/10/2019	37765162	$800.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dom. exterior	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1037638284	BELTRAN VALENCIA BRENDA	1	0			S																230301	902.968	144.500	0	0	0	0	EPS002	902.968	36.200	14-11	902.968	1	4.500	CCF04	902.968	27.100	0	0	0	0	0
2	CC	79968191	HENAO BOTERO ADRIAN ALBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	MIN002	828.116	33.200	14-11	828.116	2	8.700	CCF21	828.116	24.900	0	0	0	0	0
3	CC	80425235	CHALA PARRA FREDY OSWALDO	1	0			S																230301	1.339.968	214.400	0	0	0	0	EPS008	1.339.968	53.600	14-11	1.339.968	2	14.000	CCF21	1.339.968	40.200	0	0	0	0	0
4	CC	88274884	RODRIGUEZ BUENHAVER LEONARDO	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	2	8.700	CCF04	828.116	24.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

43

ANEXOS AL INFORME SST

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

NESTOR LUIS SOLANO

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO.

CARMEL ELENA ACOSTA SANCHEZ
RM. 05-132-2008
Calle 131 # 19-71 con. 201
Bogotá – Colombia

2496

INFORMACIÓN GENERAL

No. 0418

Nombre Nestor Solano.	Fecha 16-07-19
Edad 29	Doc. Identidad No. 1121109180
Estado Civil Casado	Empresa: 900225544-1 Khalifa Interiors
Profesión Ayudante Const	

EXAMEN MEDICO

Estado Físico General actual (e.a.trx): Paciente Presenta estado Físico dentro Parametros normales

Antecedentes Personales (quirúrgicos, patológicos, traumáticos):

No Presenta

Antecedentes Familiares (Diabetes, Epilepsia, Asma, Ca, Hipertensión, Cardiopatía)

No Presenta

ESTADO FISICO GENERAL

Talla
Peso
Pulso
T.A.

	Normal	Anormal		OBSERVACIONES	
Cabeza y Cuello	X				
Ojos	X				
Agudeza Visual	X				
ORL	X				
Agudeza Auditiva	X				
Drofaringe	X				
Tórax	X				
Cardiorespiratorio	X				
Abdomen	X				
Genitourinario	X				
Extremidades	X				
S. Osteomuscular	X			Várices	
S. Nervioso	X			Lumbago	
G.P.A.	X				
S. Endocrino	X		FUP	CICLOS	FUR
Piel y Anexos	X				
Observaciones	X				

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Coomeva | EPS

RADICADO Nº24526384

Fecha de Radicación: 16072019

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones antes de diligenciar)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia [X] / Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B. Colectiva [ ]; C. Institucional [ ]; D. De oficio [ ]

3. Régimen: C. Contributivo [X]; B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante [X]; B. Cabeza de Familia [ ]; C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente [X]; B. Independiente [ ]; C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS): 01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: SOLANO	Segundo apellido:	Primer nombre: NESTOR	Segundo nombre: LUIS

7. Tipo documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1121044805	Femenino [ ] Masculino [X]	06/05/1990

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad		13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo: F N M	Condición: T P		00

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
ASEGURADORA DE VIDA COLSE	003 / PORVENIR	828,116

18. Residencia: Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico
CRA 102 # 33 A 45		3232301636	

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
11001 / BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]		11 / BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres	20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de Nacimiento
			Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición: T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	VIRREY U B A 161 - P E R	20161564
B	CLINICAS DENTALES 161 - P P R	20100408
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de Identificación	37. Número del documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
KHALIFA INGENIERIA Y CONS	NIT	901025544	01

39. Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CARRERA 74 163 40	1111117	KINGCOBINBOX.RU	SANTIAGO DE CALI	VALLE

EPS-FT-144

EPS-FT-144

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **NESTOR LUIS SOLANO** , identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,121,044,805**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Julio de 2019.

Gerente de Clientes

ARL | sura 280

Medellín, 16 de Julio de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de KINGCO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre		Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1121044805	SOLANO	NESTOR LUIS	16/07/2019		F30133I2	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C882746841919735450

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/07/2019 09:50:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.88.141.91, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

281

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

JULIO ALEXANDER EPIAYU

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO.

CARMEL ELENA ACOSTA SANCHEZ
RM. 05-132-2008
Calle 131 # 19-71 con. 201
Bogotá – Colombia

282
~~254~~

INFORMACIÓN GENERAL

No. 047

Nombre EDIVAN JULIO ALEX	
Edad 27.	Fecha 16-07-19.
Estado Civil UNION LIBRE	Doc. Identidad No. 1121042095
Profesión AUXILIAR CONS	Empresa: 901025544-1 KHOUFA INGENIERIA

EXAMEN MEDICO

Estado Físico General actual (e.a.trx): El Paciente presenta estado Físico normal, movimientos normales

Antecedentes Personales (quirúrgicos, patológicos, traumáticos):

No Presenta

Antecedentes Familiares (Diabetes, Epilepsia, Asma, Ca, Hipertensión, Cardiopatía)

No Presenta

ESTADO FISICO GENERAL

Talla 1.78 m

Peso 91

Pulso

T.A.

	Normal	Anormal	OBSERVACIONES
Cabeza y Cuello	X		
Ojos	X		
Agudeza Visual	X		
ORL	X		
Agudeza Auditiva	X		
Drofaringe	X		
Tórax	X		
Cardiorespiratorio	X		
Abdomen	X		
Genitouninario	X		
Extremidades	X		
S. Osteomuscular	X		Várices
S. Nervioso	X		Lumbago
G.P.A.	X		
S. Endocrino	X		FUP / CICLOS / FUR
Piel y Anexos	X		
Observaciones	X		

283

EXAMEN	FECHA	RESULTADO	FIRMA
Serología			
Bacilloscopia			
Prueba Embarazo			
Hemoclasificación			
Cuadro Hemático			
Parcial de Orina			

EL CANDIDATO ES:	APTO X	NO APTO	APLAZADO

El suscrito médico revisó a satisfacción los exámenes solicitados	Certifico que la información proporcionada es verdadera, su inexactitud será causal de rechazo
R. M. No. Eleuda 3725	***Firma del Examinado*** Nestor Solano

289

Coomeva | EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]		1 0 0 7 2 0 1 9

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [x] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de realización	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario	

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JULIO ALEXANDER EPIAYU EPIAYU,** identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,121,042,094**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Julio de 2019.

Gerente de Clientes

286

ARL | sura

Medellín, 16 de Julio de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de KINGCO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1121042094	EPIAYU EPIAYU JULIO ALEXANDER	16/07/2019		1318196n	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C882746841919735552

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/07/2019 09:52:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL sura

Medellín, 27 de agosto de 2019

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JULIO ALEXANDER EPIAYU EPIAYU identificado(a) con cédula de ciudadanía 1121042094 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 03/08/2019 **Fecha fin cobertura:** 27/08/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS N901025544

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5701001 - EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6,96%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL DC
CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6,96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5701001 - EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5701001 - EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
CODIGO DE ACTIVIDAD: 5701001
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6,96%

Tenga en cuenta lo siguiente para realizar la cotización y pago:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C882746841923955745

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 27/08/2019 3:29 PM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.88.129.238, 172.16.42.57

Bogotá, 25 de Agosto de 2019

KING CO
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

PAZ Y SALVO LABORAL

A los 25 días del mes de Agosto de 2019 el contrato laboral celebrado entre el empleador **KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS** identificado con **NIT. 901.025.544-1** y el trabajador **JULIO ALEXANDER EPIAYU EPIAYU** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.121.042.094,** se da por terminado.

En símbolo de asentamiento con la terminación del contrato laboral, el trabajador suscribe el presente documento, y sostiene que ha recibido a satisfacción el valor de pagos por todo concepto quedando a la fecha en **PAZ Y SALVO**.

Julio Epiayu E.

TRABAJADOR
JULIO ALEXANDER EPIAYU EPIAYU
C.C 1.121.042.094

KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ATILCO EPIEYU IPUANA

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO.

DR. OMAR DOMINGUEZ CERVANTES

ESPECIALISTA EN SALUD CUPACIONAL Registro Médico
2200- Lic. S.O.4233/2018

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

282



EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Ingreso		Periódico	X	Retiro		Postincapacidad		Trabajo Restringido		Reubicación			
Examen Médico Ocupacional Énfasis		Osteomuscular			Trabajo en Altura	X	Alimentos		Espacio Confinado				

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	AHME CONSTRUCCIONES SAS	Fecha:	20 – 07 -2019
Empresa Usuaria:		CODIGO INTERNO # 67-2019	

DATOS DEL PACIENTE

Ciudad:	BARRANQUILLA				
Nombres:	EPIEYU	Cedula:	1124490926		
Apellidos:	ATILCO	Sexo:	M.	Edad: 30	Estado Civil: U.L.
		Cargo:	OFICIAL		

EXAMENES REALIZADOS

Examen médico ocupacional periódico		Normal		Anormal		Laboratorio clínico:					
Exámanes complementarios	Audiometría	Normal	X	Anormal		Hemograma	Normal		Anormal		
	Visiometría	Normal	X	Anormal		Colesterol y Triglicéridos	Normal	X	Anormal		
	Espirometría	Normal	X	Anormal		Glicemia	Normal	X	Anormal		
	Rayos X	Normal		Anormal		KOH (Uñas)	Normal		Anormal		
	Electrocardiograma	Normal		Anormal		Frotis faríngeo	Normal		Anormal		
	Psicología	Normal		Anormal		Coprológico	Normal		Anormal		

CONCEPTO DE APTITUD PARA PRE-INGRESO

	Apto		Apto para el cargo con restricciones que NO intervienen con su trabajo
	Apto con recomendaciones		Apto para el cargo con restricciones que SI intervienen con su trabajo
	Apto con restricciones		Aplazado

CONCEPTO DE APTITUD PARA PERIODICO

Normal	X	Anormal		Observaciones:

CONCEPTO DE APTITUD PARA RETIRO

	Sin alteraciones clínicas respecto al examen de ingreso
	Con alteraciones clínicas respecto al examen de ingreso SIN correlación ocupacional
	Con alteraciones clínicas respecto al examen de ingreso CON correlación ocupacional
	Las patologías presentes al examen requieren calificación para pensión de invalidez o reconocimiento de indemnización por su ARL

RECOMENDACIONES

1.EJERCICIO FISICO DIARIO 2.PAUSAS ACTIVAS 3.HIEGIENE POSTURAL 4.HABITOS DE VIDA SALUDABLES 5.USO EPP 6. VINCULAR AL SVE ALTURA

RESTRICCIONES

APTITUD PARA TAREAS ESPECIFICAS

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y que de acuerdo a la Resolución 1918 de 2009, la historia clínica permanecerá en custodia en nuestro poder.

FIRMA DEL MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL		FIRMA DE TRABAJADOR
Dr. Omar Domínguez Cervantes Licencia SO. 4233/2018	Dr. Omar Dominguez Cervantes ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	EPIEYU ATILCO

Verificación.conceptosdro@gmail.com

3006855179

	FECHA	RESULTADO	FIRMA
Serología			
Baciloscopia			
Prueba Embarazo			
Hemoclasificación			
Cuadro Hemático			
Parcial de Orina			

EL CANDIDATO ES:	APTO X	NO APTO	APLAZADO

El suscrito médico revisó a satisfacción los exámenes solicitados	Certifico que la información proporcionada es verdadera, su inexactitud será causal de rechazo
R. M. No. Elena Ortiz S.	Firma del Examinado Epiyau Julio Alexander.

391
~~263~~

292
264

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

C2070

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

01 B 12413151

0106558311

1. DATOS DEL TRÁMITE
1. TIPO DE TRAMITE
2. TIPO DE AFILIACIÓN
3. TIPO DE COTIZANTE
4. AFILIACIONES
5. TIPO DE IDENTIFICACIÓN
6. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
7. FECHA DE EXPEDICIÓN
8. CONYUGE
9. PADRE
10. MADRE
11. HIJO
12. OTRO
13. FECHA DE LA SOLICITUD

Epieru X
Divana
1124990926
Atilco
Segundo
26 07 2019
01 01 1988

II. DATOS COMPLEMENTARIOS
14. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
15. MUNICIPIO DE RESIDENCIA
16. ZONA DE RESIDENCIA
17. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL
18. ACTIVIDAD DE LA QUE DEPENDE LABORALMENTE
19. TELÉFONO FIJO
20. CELULAR
21. CORREO ELECTRÓNICO

Paraiso
Bogota DC
3232301636
2250000
Cr 102 # 33A-45
Bogota DC
Contabilidad@khalifa.com.co
Sara

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PADRES DE MENOR EDAD
22. PRIMER APELLIDO
23. SEGUNDO APELLIDO
24. PRIMER NOMBRE
25. SEGUNDO NOMBRE
26. SEXO
27. FECHA NACIMIENTO
28. CÓDIGO EPS

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y DATOS APORTANTES Y/O EMPLEADOR POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO
29. RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
30. TIPO DE IDENTIFICACIÓN
31. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
32. DIGITO DE VERIFICACIÓN
33. DIRECCIÓN
34. MUNICIPIO
35. TELÉFONO
36. CORREO ELECTRÓNICO

Khalifa Eng.
Cl 51 # 73-76
Medellin Ant.
901025544
3022469705
Contabilidad@khalifa.com.co
27 07 2019 Oficial
2250000

V. DATOS PARA EL TRASLADO DE LA COTIZANTE
37. TIPO DE IDENTIFICACIÓN
38. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
39. PRIMER APELLIDO
40. SEGUNDO APELLIDO
41. PRIMER NOMBRE
42. SEGUNDO NOMBRE
43. FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA
44. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O ADMINISTRADORA DE PENSIONES

VI. COTIZACIONES Y CONTRIBUCIONES

VIII. FIRMAS
Atilco Epieru
Brenda Beltran

IX. ANEXOS

Huella
Asesor: Karen Mk
Fecha: 26/07/2019

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD RECEPTORA
60. Nombre de la Entidad Territorial
Código del Municipio
Código del departamento
61. Datos del Asentamiento
Número de Folio
Serial
62. Fecha de radicación
63. Hora de radicación
70. Datos del funcionario que recibe la solicitud
Fecha diligenciamiento de
71. Firma del funcionario

293
265

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **ATILCO SEGUNDO EPIEYU IPUANA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,124,490,926**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Julio de 2019.

Gerente de Clientes

294
296

ARL | sura

Medellín, 27 de Julio de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de KINGCO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1124490926	EPIEYU IPUANA ATILCO SEGUNDO	27/07/2019		24113015	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C882746841920828350

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/07/2019 07:52:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.88.141.91, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

295
~~264~~

KING CO
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

JORGE PINILLA MORENO

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO.

CARMEL ELENA ACOSTA SANCHEZ
RM. 05-132-2008
Calle 131 # 19-71 con. 201
Bogotá – Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

No. 0419.

Nombre Jorge Pinilla. Mar	Fecha 16-07-19
Edad 29.	Doc. Identidad No. 1033 21392
Estado Civil Soltero.	7012855441
Profesión Ayudante Cons	Empresa: KHDUFD Ingeni

EXAMEN MEDICO

Estado Físico General actual (e.a.trx):
Paciente Presenta estado Físico dentro de Parametros normales

Antecedentes Personales (quirúrgicos, patológicos, traumáticos):
No Presenta

Antecedentes Familiares (Diabetes, Epilepsia, Asma, Ca, Hipertensión, Cardiopatía)
No Presente.

ESTADO FISICO GENERAL

Talla
Peso
Pulso
T.A.

	Normal	Anormal		OBSERVACIONES	
Cabeza y Cuello	X				
Ojos	X				
Agudeza Visual	X				
ORL	X				
Agudeza Auditiva	X				
Drofaringe	X				
Tórax	X				
Cardiorespiratorio	X				
Abdomen	X				
Genitourinario	X				
Extremidades	X				
S. Osteomuscular	X			Várices	
S. Nervioso	X			Lumbago	
G.P.A.	X		FUP	CICLOS	FUR
S. Endocrino	X				
Piel y Anexos	X				
Observaciones	X				

EXAMEN	FECHA	RESULTADO	FIRMA
Serología			
Baciloscopia			
Prueba Embarazo			
Hemoclasificación			
Cuadro Hemático			
Parcial de Orina			

EL CANDIDATO ES:	APTO X	NO APTO	APLAZADO

El suscrito médico revisó a satisfacción los exámenes solicitados	Certifico que la información proporcionada es verdadera, su inexactitud será causal de rechazo
R. M. No.	***Firma del Examinado***

29
259

capital

Te entiende. Te atiende.

ZONAL		FECHA	
EJECUTIVO DE VENTA		CODIGO EJECUTIVO DE VENTA	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PERTENECE A SIP (Sistema General de Participación)	IDENTIFICACIÓN	PERFIL EMPRESARIAL	
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NO	901025544-1	MICRO	
			PYME	
			GRAN EMPRESA	X
REPRESENTANTE LEGAL		IDENTIFICACIÓN	CARGO	
Leonardo Rodriguez Bunhaver		88.274.684	Representante Legal	

ACTIVIDAD ECONOMICA	SECTOR	
Arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, construcción.	Sector Primario (Agricultor)	
	Sector Secundario (Industrial)	X
	Sector Terciario (Servicios)	

NOMBRE ARP	NÚMERO EMPLEADOS	TIPO DE EMPRESA	
ARL SURA	3	Pública	
		Privada	X
		Mixta	

NOMBRE DEL CONTACTO EN LA EMPRESA	CARGO DEL CONTACTO	E-MAIL DE CONTACTO	No. CELULAR CONTACTO
Brenda Beltran Valencia	Auxiliar Contable	Contabilidad@khalifa.com.co	3012769705
DIRECCIÓN	TELEFONO 1	TELEFONO 2	FAX
Calle 51 # 93-76	3012769705		

EMPRESA VIP		CIUDAD	DEPARTAMENTO
SI	NO	Medellin	Antioquia.

DOCUMENTOS ANEXOS

Por favor anexar los siguientes documentos para la inscripción de empresa:

1. Cámara de Comercio.
2. En caso de C.T.A anexar Resolución de Conformación.
3. Fotocopia de Cedula Representante Legal.
4. Rut.
5. Certificado de Afiliación Como Empresa en ARP.

299

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JORGE LEONARDO PINILLA MORENO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,033,713,924**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Julio de 2019.

Gerente de Clientes

300
272

ARL | sura

Medellín, 12 de Julio de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de KINGCO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1033713924	PINILLA MORENO JORGE LEONARDO	13/07/2019		J46237UX	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C882746841919353997

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2019 14:59:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

301
223

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

GLEINER DE JESUS MARTINEZ

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO.