LA CASA DE LA REFRIGERACIÓN

Cel: 3228183632 - 3136415497
Tel: 6327873
lacasagerencia@gmail.com
lacasarventas@gmail.com
CLL 14 Nº 21-05

Yopal, lunes 21 de febrero 2022

SEÑORES
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja

COTIZACION: SUMINISTRO MANT PREVENTIVO – CORECCTIVO AIRES

De acuerdo con su amable solicitud nos permitimos presentar cotización.

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS
Mantenimiento (preventivo) para equipo de aire acondicionado tipo MINI SPLIT o CASSETE 4 VIAS, que comprende:	1,1	Limpieza general de sus componentes (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, lubricación de partes móviles y demás partes esenciales para el correcto funcionamiento del aparato.	(Para un Equipo)	96.000
	1,2	Aplicación de liquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo.		72.000
	1,3	Revisión y ajuste de controles.		72.000
	1,4	Limpieza de contactos eléctricos.		72.000
	1,5	Revisión de conexiones eléctricas al motor.		72.000
	1,6	Ajuste de Tornillos de ensamble y limpieza exterior de la unidad.		72.000
	1,7	Recarga de Gas.		180.000
1		**SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Sumatoria de ítems 1,1 a 1,7)**	**1**	**636.000**
2		Desinstalación para Reubicación.	1	180.000
3		Instalación por Reubicación.	1	300.000
4		Instalación de Aire Acondicionado de 12000 a 18000 BTU	1	228.000
5		Instalación de Aire Acondicionado de 18000 a 36000 BTU	1	300.000
6		Mantenimiento Correctivo (Hace referencia a mano de obra para puesta en funcionamiento y cambio de repuestos) (No incluye repuestos)	1	660.000
7		**SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Sumatoria de ítems 2 a 7)**	**1**	**1.668.000**
8		**TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Sumatoria de ítems 1 a 8)**	**1**	**2.304.000**

Condiciones entrega de la instalación: Tiempo de entrega tres (3) días hábiles. Cada equipo requiere un punto eléctrico trifásico, 220 o 110 voltios según sea el caso para su funcionamiento. Se debe contar con el suministro de voltaje apto y sin caídas de tensión para el correcto funcionamiento de los equipos, **CADES AIRES DE COL SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR FALLAS EN EL FLUIDO ENERGETICO** el cual deberá estar en habilitado y en perfectas condiciones en el momento de la instalación de los equipos.

SANDRA MILENA LOPEZ M.
Gerente General - CADES Aires de Col S.A.S