DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE YARUMAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS ESCUELAS LA INMACULADA, VILLA FÁTIMA, SAN VICENTE Y ROSENDA TORRES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**ESCUELA LA INMACULADA**				
1.1	Demolición de mezones en concreto y mampostería y disposición de escombros en sitio indicado por el supervisor fuera del Centro Educativo	m3	3,00	$ 75.137,50	$ 225.412,50
1.2	Demolición de pisos en concreto incluye disposición de material sobrante en sitio indicado por el supervisor fuera del Centro Educativo.	m2	16,00	$ 10.842,50	$ 173.480,00
1.3	Construcción de muro ladrillo hueco perforación horizontal e:0,10m, altura 0-3,0m, revitado ambas caras.	m2	15,00	$ 61.012,50	$ 915.187,50
1.4	Revoque liso sobre pared	m2	30,00	$ 26.681,25	$ 800.437,50
1.5	Puntos hidrosanitarios 1/2", una de los puntos se exige con accionamiento de pedal.	Punto	2,00	$ 61.225,94	$ 122.451,88
1.6	Salidas elèctricas (Tomas dobles)	Salida	6,00	$ 53.045,88	$ 318.275,25
1.7	Suministro, transporte e instalación de enchape ceràmico montblack	m2	20,00	$ 59.637,50	$ 1.192.750,00
1.8	Compra transporte, instalación, brillada y pulida de baldosa de grano Blanca, adicionalmente se debe hacer mediacaña perimetral entre pisos y muro con cemento blanco y grano blanco	m2	16,00	$ 104.738,60	$ 1.675.817,56
1.9	Encorosado de muro de 0,15	ml	14,00	$ 13.807,48	$ 193.304,68
1.10	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica calibre 20, 0,9X2,00	und	2,00	$ 669.440,63	$ 1.338.881,25
1.11	Suministro, transporte e instalación de ventana de dos alas en lamina galvanizada cal 20 0,6X1,20	und	1,00	$ 639.440,63	$ 639.440,63
1.12	Pintura tipo 1 sobre pared a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	83,00	$ 9.774,35	$ 811.271,24
1.13	Pintura tipo esmalte base aceite sobre puertas o socalos a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	10,00	$ 11.149,35	$ 111.493,52
1.14	Instalación de Cielo Raso en PVC con perfileria de aluminio, viguetas cada 0,61 a centro y omegas cada 0,50 mt con moldura perimetral	M2	45,00	$ 74.283,75	$ 3.342.768,75
1.15	C.T.I. de lampara led 2x30w	und	6,00	$ 76.820,00	$ 460.920,00
1.16	Instalación de lavamanos de acero existente en la sede incluye todo los accesorios para su correcto funcionamiento	und	1,00	$ 62.362,50	$ 62.362,50
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 12.384.254,75**
	ADMINISTRACIÓN		25%		$ 3.096.063,69
	UTILIDAD		5%		$ 619.212,74
	SUBTOTAL SEDE				**$ 16.099.531**
2	**ESCUELA VILLA FATIMA**				

2.1	CTI de lavaplatos en acero Inoxidable de 2,00 mt de longitud	und	1,00	$ 623.312,50	$ 623.312,50
2.2	Pintura tipo 1 sobre pared a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	20,00	$ 9.774,35	$ 195.487,05
2.3	Pintura tipo esmalte base aceite sobre puertas o socalos a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	20,00	$ 11.149,35	$ 222.987,05
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.041.786,59**
	ADMINISTRACIÓN		25%		$ 260.446,65
	UTILIDAD		5%		$ 52.089,33
	SUBTOTAL SEDE				**$ 1.354.323**
3	**ESCUELA SAN VICENTE**				
3.1	CTI de malla mosquitera montada en estructura de aluninio plateado brillo de 20mm*20mm y platina. Y con un sistema desmontable para lavado de manipuladoras	m2	10,00	$ 24.584,75	$ 245.847,50
3.2	Reubicacion del punto de red de gas según indicacion del supervisor con postura de regulador y llave nueva	und	1,00	$ 515.662,50	$ 515.662,50
3.3	Suministro, transporte e instalación de enchape ceràmico montblack	m2	7,00	$ 59.637,50	$ 417.462,50
3.4	Pintura tipo 1 sobre pared a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	80,00	$ 9.774,35	$ 781.948,18
3.5	Pintura tipo esmalte base aceite sobre puertas o sócalos a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	11,00	$ 11.149,35	$ 122.642,88
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 2.083.563,56**
	ADMINISTRACIÓN		25%		$ 520.890,89
	UTILIDAD		5%		$ 104.178,18
	TOTAL SEDE				**$ 2.708.633**
4	**ESCUELA ROSENDA TORRES**				
4.1	Remoción completa de pintura y lijado con medios manuales y mecànicos hasta dejar libre el revoque	m2	100,00	$ 8.031,88	$ 803.187,50
4.2	Pintura tipo 1 sobre pared a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	100,00	$ 9.774,35	$ 977.435,23
4.3	Pintura Epòxica sobre paredes y cielo 2 manos, marca reconocida en el mercado y autorizada por el supervisor	m2	120,00	$ 17.976,54	$ 2.157.185,33
4.4	CTI de malla mosquitera montada en estructura de aluminio plateado brillo de 20mm*20mm y platina y con un sistema desmontable para lavado de manipuladoras	m2	5,00	$ 24.584,75	$ 122.923,75
4.5	Compra, transporte, instalación, brillada y pulida de baldosa de grano blanca, adicionalmente se debe hacer mediacaña perimetral entre pisos y muro con cemento blanco y grano blanco	m2	16,00	$ 104.738,60	$ 1.675.817,56
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 5.736.549,37**
	ADMINISTRACIÓN		25%		$ 1.434.137,34
	UTILIDAD		5%		$ 286.827,47
	TOTAL SEDE				**$ 7.457.514**

TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 21.246.154**
ADMINISTRACIÒN	25%		**$ 5.311.538**
UTILIDAD	5%		**$ 1.062.308**
TOTAL GENERAL			**$ 27.620.000**