		DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
		PROCESO DE CONTRATACIÓN			
		FICHA TÉCNICA			
	ANEXO No. 2 FICHA TECNICA DE MATERIAL				
MATERIAL:	AFIRMADO DE PEÑA O RECEBO				
FECHA:	MARZO DE 2022				
CLASIFICACIÓN UNSPSC	30121700-30121900-71101700 (Materiales de construcción de caminos y carrileras-Materiales para estabilización y refuerzo de suelos-Extracción				
UNIDAD DE MEDIDA	M3				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	El material de cantera deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados a continuación				
	deberá ajustarse a alguna de lassiguientesfranjas granulométricas:				
	AFIRMADO	Desgaste de losAngeles	Pérdida en ensayo		
			sulfato desodio	sulfatodemagnesio	Indice plástico
	CAPA				
	AFIRMADO	50%MÁX	255 MAX	40%MAX	4 a 12
	1. Elmaterial al ser sometido al ensayo deabrasión en lamáquina delos Angeles, debe presentar undesgast menor del 50%				
	2. La fracción del material quepasael tamiz No. 40 debe tener un índice de plasticidad menor al 12%				

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Director Técnico

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura

Albani Ocampo Henao
Proyectó