Ibagué, 21 de marzo 2022

SEÑORES
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Att. Ing. ANDRES FELIPE VANEGAS
Subdirector de Movilidad
Ciudad


REF. COTIZACION INTERCONEXION SUBTERRANEA

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de presentar la cotización de acuerdo para la INTERCONEXION SUBTERRANEA DE SEMAFOROS UBICADAS EN LA CARRERA 12 CON CALLE 17, 18 Y CARRERA 13 CON CALLE 18 EN LA CIUDAD DE PEREIRA.

Se debe tener en cuenta que algún cambio de especificación o detalle de los que normalmente se tienen en cuenta para este tipo de labor se debe analizar en el momento de su ejecución y cuantificara el respectivo valor.

El personal contara con las afiliaciones, pago de aporte de seguridad social, parafiscal, riesgos profesionales grado 5 y cumplimiento de seguridad ocupacional e industrial y la señalización adecuada para este tipo de obras.

Cordialmente.



ING. CARLOS A. ROJAS O.
Representante Legal

Cra.14 (74B – 11) L7 * NIT: 900.622.463-0 * Cel. 315 399 11 11
email: ing.escala@htomail.com* Ibagué – Tolima.

PRESUPUESTO BASES PARA POSTES DE TRAFICO				
DESCRIPCION	**UN**	**CANT.**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
Desmonte, transporte de poste y semáforos ménsula/mástil existente	UN	3	185.000	555.000
Demolición de base existente y disposición final de residuos	UN	3	156.000	468.000
Construcción de base en concreto de 70x70x70 cm (ancho, Largo, profundidad), incluye estructura en varilla de ½" y platina perforada de 30x30cm	UN	3	820.000	2.460.000
Interconexión de ducteria PVC 2" con red existente.	UN	3	540.000	1.620.000
Suministro e instalación de cableado encauchetado calibre 4x16 AWG a través de los cárcamos interconectando las intersecciones de semáforos con el controlador.	MT	1.200	8.800	10.560.000
Suministro e instalación de cableado encauchetado calibre 3x16 AWG a través de los cárcamos interconectando las intersecciones de semáforos con el controlador.	MT	400	7.900	3.160.000

	SUBTOTAL	**18.823.000**
	ADMINISTRACION 15%	2.823.450
	UTILIDAD 5%	941.150
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	178.818
ING. CARLOS A. ROJAS	**VALOR TOTAL**	**22.766.418**

El valor de la siguiente propuesta es de Veintidós Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos M/Cte.

TIEMPO DE ENTREGA: UN MES

FORMA DE PAGO : 20% ANTICIPO - 80% ACTAS SEGÚN AVANCE DE LABORES

Cra.14 (74B – 11) L7 * NIT: 900.622.463-0 * Cel. 315 399 11 11
email: ing.escala@htomail.com* Ibagué – Tolima.