EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	3027 de 2019
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	MS INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	NIT No. 901056809-0
TIPO DE CONTRATO:	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO DEL CONTRATO	El contratista se compromete con el Ministerio a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, el mantenimiento preventivo y correctivo de la fachada y otras adecuaciones en el Museo Alfonso López, en la ciudad de Honda - Tolima, de acuerdo a las cantidades anexas que hacen parte integral del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCION:	23/08/2019
FECHA DE INICIO:	05/09/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/11/2019
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 22.777.309,00
ÁREA DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTARON ACTIVIDADES:	MUSEO ALFONSO LOPEZ 604,00 M2
CALIFICACION DEL SERVICIO:	EXCELENTE

CANTIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CIELO FALSO**		
1,1	Corrección de goteras e impermeabilización (incluye remplazo de tejas averiadas y todos los elementos para su correcta instalación)	M2	34,53
2	**MAMPOSTERÍA Y REVOQUE**		
2,1	Resane de filos de vanos	ML	6,00
2,2	Decapado y retiro de pintura afectada por humedades y hongos h= 1.0 m	M2	252,98
2,3	Aplicación de hidrófugo en paredes externas e	M2	13,50

	internas, donde se localice la afectación por humedad y hongo (incluye todos los elementos para su correcta aplicación)		
2,4	Impermeabilizante integral para muros de fachada e internos	M2	252,98
2,5	Revoque de muros internos empleando mortero 1:3 , e<=0,03 m, incluye filos y dilataciones en vanos	M2	0,00
3	**ACABADOS**		
3,1	Pintura para exteriores de acabado de muros de fachada	M2	247,42
3,2	Pintura de acabado de muros internos	M2	1.100,00
4	**ACTIVIDADES VARIAS**		
4,1	Suministro e instalación tubería PVC - s 4" para bajantes en mal estado, incluye soporte y accesorios	ML	1,00
4,2	Pintura de ventanas, protectores y puertas en madera	M2	254,61
4,3	Estuco de muros interior y exterior	M2	87,82
ESTADO:	TERMINADO y LIQUIDADO		
DESTINO:	A quien pueda interesar		

Nota: Los datos técnicos y específicos de la ejecución y la calificación fueron aportados mediante correo electrónico por parte del supervisor del contrato.

Expedido en Bogotá, D.C. el 21/08/2020 a solicitud del interesado(a).

ANDRÉS FELIPE CERON GRANADOS
COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Proyecto: Alejandra Robayo

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA

Una vez revisadas las bases de datos y/o archivos contractuales del Ministerio de Cultura identificado con NIT No. 830.034.348-5, se estableció la existencia de contrato a continuación relacionado:

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	3040 de 2019
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	MS INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	NIT No. 901056809-0
TIPO DE CONTRATO:	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO DEL CONTRATO	realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, el mantenimiento preventivo y correctivo de la fachada y otras adecuaciones en la casa Museo Antonio Nariño, ubicado en Villa de Leyva – Boyacá, de acuerdo con las cantidades anexas que hacen parte integral del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCION:	27/08/2019
FECHA DE INICIO:	05/09/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/10/2019
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 21.565.018,00
ÁREA DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTARON ACTIVIDADES:	CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO 838,00 M2
CALIFICACION DEL SERVICIO:	BUENO
ESTADO:	TERMINADO y LIQUIDADO

CANTIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Montaje y desmonte cerramiento provisional en lona y estructura de madera. (h=2.10 mts)	M	30,00
1.2	Retiro de pañetes existentes en mortero cemento y/o cal-arena, incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto o disposición final en botadero autorizado	M2	54,96

1.1	Desmonte de griferías existentes, incluye desconexión a puntos hidráulico y sanitario, embalaje y traslado a sito de almacenamiento, se deben proteger para su posterior reinstalación	UN	2,00
1.3	Desmonte de poceta de lavaplatos, incluye retiro de grifería, desconexión a puntos hidráulico y sanitario, embalaje y traslado a sito de almacenamiento, los aparatos se deben proteger para su posterior reinstalación y/o entrega al Ministerio	UN	0,00
1.1	Desmonte, limpieza y recuperación de tablón de arcilla cocida, incluye traslado a sito de almacenamiento temporal y protección para su posterior reinstalación.	M2	0,00
1.4	Lavado de muros con acabado en cal, con agua y rinse , incluye mano de obra y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	117,16
2	**MAMPOSTERÍA**		
2.1	Reconformación de muros en adobe o tierra armada, incluye mano de obra y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	ML	2,00
2.2	Mantenimiento muros en DryWall, incluye cambio de elementos de soporte, laminas, conformación de filos, dilataciones, masillado y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos, incluye retiro y disposición final de escombros, mano de obra y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	3,00
3	**CUBIERTA**		
3.1	Retiro, conservación y posterior reinstalación de tejas de barro, incluye desmonte, limpieza, traslado a sito de almacenamiento temporal, incluye mortero de pega y protección para su posterior reinstalación.	M2	12,90
3.2	Readecuación de la superficie de soporte de cubierta en tejas de barro, incluye retiro de elementos deteriorados, restitución de elementos, impermeabilización y reparación para reinstalación de tejas, incluye mano de obra, materiales y demás elementos requeridos para su correcta ejecución.	M2	12,90
3.3	Suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada cal 18, desarrollo 20 cm, pintado con anticorrosivo epoxi amida atoxico blanco y acabado en pintura esmalte sintético a base de aceite color blanco, incluye regata en muro con pulidora y sellado de la misma con mortero de cal y sikaflex	M	4,00
3.4	Limpieza y mantenimiento de canales, incluye retiro de elementos, ajuste de canal, sellado de bajantes, incluye retiro de escombros y disposición final en botadero autorizado, incluye mano de obra y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	GB	1,00
3.5	Pintura de canales con pintura esmalte sintético a base de aceite color blanco, incluye mano de obra y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución.	M	55,50

3.6	Encorozado bajo cubierta con pañete de cal y arena, incluye mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	M	25,00
4	**PAÑETES**		
4.1	Aplicación de pañete de Cal-arena, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medias inferiores a un metro, incluye mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	M2	54,96
5	**PISOS**		
5.1	Ajuste y fijación de los maderos que conforman los escalones de la escaleras principal, incluye mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	UN	5,00
5.2	Instalación de tablón de arcilla cocida recuperado en obra, incluye mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	M2	0,00
5.3	Revoque de dilataciones en piso de tablón de arcilla, incluye mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	GB	1,00
6	**CARPINTERÍA DE MADERA**		
6.1	Limpieza pelada en inmunización de maderas	UN	7,00
6.2	Pintura de elementos de madera	M	66,40
7	**GRIFERÍAS**		
7.1	Suministro e instalación de Grifería para lavamanos monocontrol Praga Grival, Gricol o similar incluye conexión a punto hidráulico, accesorios y todas las obras y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00
7.2	Suministro e instalación de grifería cuello de ganso, mono control, para lavaplatos, cuerpo metálico, acabado en cromo, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento	UN	1,00
7.3	Suministro e instalación de poceta en acero inoxidable cal. 18, con pestañas de 2 cm para enrasar sobre el mesón, desagüe integral con rebose; incluye conexión a punto hidráulico y sanitario, accesorios y todas las obras y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	0,00
8	**PINTURAS**		
8.1	Encalado de pañetes de cal-arena.	M2	1.338,00
8.2	encalado de cielorrasos	M2	580,00
8.3	Pintura vinilo tipo 1 a tres manos para muros que no son encalados (color a escoger), incluye alturas menores a un metro, filos y dilataciones	M2	68,61
9	**OTROS**		
9.1	Calibración y mantenimiento general del sistema hidroneumático	GB	1,00
9.2	Suministro y aplicación de esmalte para madera en puertas y ventanas	M2	32,77

DESTINO:	A quien pueda interesar

Nota: Los datos técnicos y específicos de la ejecución y la calificación fueron aportados mediante correo electrónico por parte del supervisor del contrato.

Expedido en Bogotá, D.C. el 21/08/2020 a solicitud del interesado(a).

ANDRÉS FELIPE CERON GRANADOS
COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Proyectó: Alejandra Robayo