DESCRIPCIÓN					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	Rasqueteo, resane y pintura en muros de fachada	M2	370	$ 16.500	$ 6.105.000
2	Suministro y aplicación pintura de aceite color caoba-canales (fachada)	ML	39	$ 12.400	$ 483.600
3	Suministro y aplicación pintura promical y acronal para alero en calle 3 y carrera 7, incluye refuerzo de partes afectadas	M2	36	$ 16.000	$ 576.000
4	Suministro e instalaciòn de cielo raso en eterboard, sobre la carrera 7	M2	3	$ 85.400	$ 256.200
5	Suministro y aplicación pintura aceite color caoba en acceso garaje incluye mantenimiento y recuperaciòn de funcionalidad	UND	1	$ 173.800	$ 173.800
6	Suministro y aplicación pintura de aceite color caoba-porton entrada principal	UND	1	$ 153.300	$ 153.300
7	Suministro y aplicaciòn pintura aceite color caoba en ventanas de la fachada en calle 3 y carrera 7	UND	7	$ 42.500	$ 297.500
8	Mantenimiento y recuperaciòn funcionalidad ventanas de la fachada sala de juntas incluye cambio de parte afectada y cambio de seguros dañados o no existentes	UND	2	$ 57.800	$ 115.600
9	Suministro e instalaciòn de cielo raso (pasillo) primer piso en eterboard, incluye estructura y acabado	M2	11	$ 75.000	$ 825.000
10	Refuerzo de cielo raso afectado (pasillo) primer piso en eterboard	M2	7	$ 50.500	$ 353.500
11	Reparación de goteras en primer piso en cafeteria y oficina contigua (5), sobre gradas al terce nivel (2), en oficina responsable formación (2) en oficinas formación (7) en oficina direccion general (2) incluye cambio de partes afectadas, resanes de humedades y pintura sobre cielo razos afectados por las goteras	UND	18	$ 80.000	$ 1.440.000
12	Desmonte y refuerzo en alero patio interno	M2	2	$ 50.500	$ 101.000
13	Resanes en aleros patio principal	M2	2	$ 14.700	$ 29.400
14	Arreglo humedad tuberia y piso en cafeteria	GLOBAL	1	$ 720.000	$ 720.000
15	Revisión, reparación puntos electricos primer piso incluye cambio de insumos afectados	UNIDAD	5	$ 56.000	$ 280.000
16	Resane y pintura en muro baño oficina atencion al publico	M2	1	$ 23.200	$ 23.200
17	Limpieza general en partes intervenidas y retiro de escombros	GLOBAL	1	$ 200.000	$ 200.000
COSTO DIRECTO					**$ 12.133.100**
ADMINISTRACIÓN				15%	$ 1.819.965
UTILIDAD				5%	$ 606.655
IMPREVISTOS				5%	$ 606.655
IVA/UTILIDAD				19%	$ 115.264
TOTAL PROPUESTA					**$ 15.281.639**



JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
13.504.226 expedida en Cúcuta
Ing. Civil TP **N° 68202-78527 STD**