PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Rasqueteo, resane y pintura en muros de fachada	M2	370	12.000	4.440.000
2	Suministro y aplicación pintura de aceite color caoba-canales (fachada)	ML	39	7.000	273.000
3	Suministro y aplicación pintura promical y acronal para alero en calle 3 y carrera 7, incluye refuerzo de partes afectadas	M2	36	8.000	288.000
4	Suministro e instalaciòn de cielo raso en eterboard, sobre la carrera 7	M2	3	100.000	300.000
5	Suministro y aplicación pintura aceite color caoba en acceso garaje incluye mantenimiento y recuperaciòn de funcionalidad	UND	1	200.000	200.000
6	Suministro y aplicación pintura de aceite color caoba-porton entrada principal	UND	1	190.000	190.000
7	Suministro y aplicaciòn pintura aceite color caoba en ventanas de la fachada en calle 3 y carrera 7	UND	7	50.000	350.000
8	Mantenimiento y recuperaciòn funcionalidad ventanas de la fachada sala de juntas incluye cambio de parte afectada y cambio de seguros dañados o no existentes	UND	2	72.333	144.666
9	Suministro e instalaciòn de cielo raso (pasillo) primer piso en eterboard, incluye estructura y acabado	M2	11	106.800	1.174.800
10	Refuerzo de cielo raso afectado (pasillo) primer piso en eterboard	M2	7	63.200	442.400
11	Reparación de goteras en primer piso en cafeteria y oficina contigua (5),sobre gradas al terce nivel (2), en oficina responsable formación (2) en oficinas formación (7) en oficina direccion general (2) incluye cambio de partes afectadas, resanes de humedades y pintura sobre cielo razos afectados por las goteras	UND	18	134.400	2.419.200
12	Desmonte y refuerzo en alero patio interno	M2	2	63.200	126.400
13	Resanes en aleros patio principal	M2	2	18.400	36.800
14	Arreglo humedad tubería y piso en cafetería	GLOBAL	1	1.264.000	1.264.000
15	Revisión, reparación puntos eléctricos primer piso incluye cambio de insumos afectados	UNIDAD	5	70.000	350.000
16	Resane y pintura en muro baño oficina atencion al publico	M2	1	29.067	29.067
17	Limpieza general en partes intervenidas y retiro de escombros	GLOBAL	1	248.000	248.000
COSTO DIRECTO					**12.276.333**
ADMINISTRACION				**15%**	1.841.450
IMPREVISTOS				**5%**	613.817
UTILIDAD				**5%**	613.817
IVA/UTILIDAD				**19%**	116.625
TOTAL PROPUESTA					**15.462.041**

EDGARDO JIMENEZ SAUMETH
C. C. No. 85.472.575 de Santa Marta
R/Legal M.S INGENIERIA S.A.S
No. del NIT 901056809 -0