ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES (Condiciones iniciales contratadas)	UNIDAD	CANTIDAD
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
1,1	Salida para luminria 110v	uds	6
1,2	Suministro e instalación de luminaria tipo LED	uds	6
1,3	Suministro e instalación de tablero eléctrico normal de 18 circuitos con totalizador	ud	1
1,4	Suministro e instalación de tablero eléctrico regulado de 18 circuitos con totalizador	ud	1
1,5	Suministro e instalación de Tubería eléctrica de 3/4” tipo EMT	ml	85
1,6	Suministro e instalación de Tubería eléctrica de 1” tipo EMT	ml	4
1,7	Suministro e instalación de Tomacorriente Normal	uds	51
1,8	Suministro e instalación de Tomacorriente Regulado	uds	60
2	**PUERTAS EN MADERA**		
2,1	Suministro e instalación de puertas entamboradas de madera RH modelo institucional 2.0m x 0.9m incluye cerradura	uds	24
3	**VENTANERÍA DE ALUMINIO**		
3,1	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio y cristal incoloro de 4mm, cierre jaguar de impacto.	m2	22
4	**AIRES ACONDICIONADOS**		
4,1	Montaje y desmontaje de aire acondicionado Mini Split, incluye materiales.	uds	10
5	**DIVISIONES DE OFICINA**		
5,1	Suministro e instalación de muro en drywall doble cara para divisiones de oficinas, incluye acabados	m2	328,8
6	**CAFTERÍA**		
6,1	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (incluye accesorios)	uds	1
6,2	Suministro e instalación de mesón en granito pulido	ml	2,9
6,3	Suministro e instalacion de gabinetes de cocina (superior e inferior) en p.v.c incluye todos sus accesorios	ml	2,9
6,4	Punto sanitario 2"	ud	1
6,5	Punto hidraulico 1/2"	ud	1
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
7,1	Traslado de salidas eléctricas y tuberías de refrigeración de aire acondicionado de los muros posteriores de los pisos 2, 3 y 4	UN	6
7,2	Traslado de luminarias con su correspondiente salida eléctricas y todos sus elementos distancia máxima 3 metros	UN	15
7,3	Suministro e instalación de Tablero Monofásico Enchufable 6 Circuitos 120V con puerta, incluye accesorios para su instalación.	UN	4
7,4	Suministro e instalación de Tablero Bifasico con Puerta y Espacio para Totalizador, de 18 Circuitos, incluye accesorios para su instalación.	UN	1
7,5	Suministro e instalación de Tablero Bifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 24 Circuitos, incluye accesorios para su instalación. Incluye conexion de circuitos existentes	UN	1
7,6	Suministro e instalación de Tablero eléctrico bifásico regulado de 18 circuitos con totalizador general de 2x50 A, llave de transferencia UPS, DPS, protecciones de entrada y salida para UPS, y acometidas de entrada y salida para UPS	UN	1

7,7	Suministro e instalación de Breaker Easy9, 1 Polo, 20 A, 10 kA, 127 V AC, Riel DIN para tablero regulado	UN	6
7,8	Suministro e instalación de Breaker totalizador 2x50 amperios	UN	4
7,9	Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable	UN	15
7,1	Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo Enchufable	UN	4
7,11	Suministro e instalación de Breaker Industrial Termomagnético Regulable 70 - 100A	UN	4
7,12	Suministro e instalación de acometida en Cable en Cu 7 hilos libre de halogenos 2 Fases #8awg + 1Neutro #8awg + 1Tierra #10awg y tubería metálica tipo EMT de 3/4". incluye acometida en cable libre de halogenos, tuberia EMT, terminales, conectores, conectores de autodesforre, marcacion de circuitos y demas accesorios para la instalación.	MT	20
7,13	Suministro e instalación de acometida en Cable en Cu 7 hilos libre de halogenos 1Fase #8awg + 1Neutro #8awg + 1Tierra #10awg y tubería metálica tipo EMT de 3/4". incluye acometida en cable libre de halogenos, tuberia EMT, terminales, conectores, conectores de autodesforre, marcacion de circuitos y demas accesorios para la instalación.	MT	27,4
7,14	Suministro e instalación de acometida en Cable THWN 90°C libre de halogenos 2Fases #4awg + 1Neutro #4awg + 1Tierra #8awg. incluye acometida en cable libre de halogenos, instalación por tubería existente, marcacion de circuitos y demas accesorios para la instalación.	MT	70
7,15	Suministro e instalación de puesta a tierra para cuarto técnico. Incluye Varilla de 5/8 x 2,44 metros cobre, caja de inspección, tratamiento de suelo, soldadura, cable desnudo de cobre, tubería EMT de 3/4", mediciones y protocolos de pruebas.	UN	1