COMPAÑÍA DE INGENIERIA DE PRECISION METALMECANICA LTDA.
INGEPROMETAL, LTDA.
NIT:819.001.491-9

Santa Marta, 01 Marzo 2022

Señores:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Regional Caribe

Santuario y Flora y Fauna los Flamencos

Riohacha - Guajira

COTIZACION

Con la presente estamos cotizando el suministro de dos (2) Carpas en lona tipo kiosco con estructura desarmable en hierro con dimensiones de 4x3 mts y de 2x3 mts. Cada una con un logo impreso de Parques Nacionales Naturales de Colombia y otro logo impreso de SFF los Flamencos. Colocada en el sector de la Pitilla Camarones Guajira. Con las siquientes especificaciones y cantidades enviadas por ustedes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESTRUCTURA METALICA.- Elaborada en tubería agua negra de 1" calibre 20 en las cerchas, y de 1.1/2 calibre 18 en los parales, reforzado en sus uniones, ángulos en los ensambles, incluye flanches en la parte inferior de los parales para dar estabilidad, con una altura de 1.90 mts. Totalmente pintada en anticorrosivo y acabado en esmalte, totalmente armable y desarmable.
CARPA EN LONA PLASTICA Ref. 300.- Litoral liviana, 100% impermeable, anti hongos y protección UV; con todos sus refuerzos internos y amarres en ojetes plástico. Sellada electrónicamente en todas sus uniones lo que garantiza total impermeabilidad. Incluye 2 logotipos en Banner de alta resolución.

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Carpas en lona tipo kiosco con estructura desarmable en hierro con dimensiones de 4x3 mts. Con un logo impreso de Parques Nacionales Naturales de Colombia y otro logo impreso de SFF los Flamencos.	UND	1	$ 4.940.000	$ 4.940.000
2	Carpas en lona tipo kiosco con estructura desarmable en hierro con dimensiones de 2x3 mts. Con un logo impreso de Parques Nacionales Naturales de Colombia y otro logo impreso de SFF los Flamencos.	UND	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000
	COSTOS DIRECTOS				**$ 9.140.000**
	IVA 19%				$ 1.736.600
	COSTO TOTAL				**$ 10.876.600**

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L


FORMA DE PAGO: 50% de anticipo y 50% contra entrega.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 dias habiles

OFERTA VALIDA: 15 dias calendario

Garantía de 1 año por sistema de vulcanizado. No nos hacemos responsables si no amarran al piso o le ponen pesos a la pirámide ya que las fuertes brisas la pueden voltear. Esta seguridad es a responsabilidad del cliente.

Atentamente,



GENOVE RUIZ CABEZAS
FIRMA: Representante Legal

$ 10.876.600