ANEXO NO. 2. OFRECIMIENTO ECONÓMICO

El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico de conformidad con el **Anexo 3** teniendo en cuenta todas las actividades y costos en que deba incurrir para ejecutar el Contrato y entregar el producto o servicio previsto en la Invitación pública.

Para efectos de la evaluación el contratista deberá presentar los valores de su Oferta tal como se detalla a continuación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
ITEM	**DESCRIPCION EQUIPO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**
1	CENTRAL	1	
2	MINI SPLIT	1	
3	PISO / TECHO	1	

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO IVA INCLUIDO	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**
1	Suministro e instalación de breaker de 50amp	1	
2	Suministro e instalación de caja eléctrica para breaker	1	
3	Suministro e instalación de cableado	1	
4	Suministro e instalación de capacitor 70uf O 60uf para comprensor y capacitor 10uf O 5uf para el motor ventilador condensadora	1	
5	Suministro e instalación de contador de 2 polos a 24V	1	
6	Suministro e instalación de comprensor de 3TR, incluye varilla para soldar, butano y puesta en marcha de equipo.	1	
7	Suministro e instalación de capacitor de 5uf	1	
8	Suministro e instalación de comprensor de 12000btu, incluye varilla para soldar, butano y puesta en marcha de equipo.	1	
9	Reparación de corto circuito en borneas del comprensor de 5tr, incluye terminales de alto amperaje y cableado.	1	
10	Refrigerante 22 (1 cilindro), para reajuste general de los aires acondicionados	1	
11	Cilindro gas refrigerante R-410	1	
12	Suministro e instalación de Fan relay	1	
13	Suministro e instalación de transformador	1	
14	Reparación de tarjeta electrónica	1	
15	Suministro e instalación de presostato	1	
16	Suministro e instalación de motor	1	
17	Suministro e instalación de temporizador	1	
18	Suministro e instalación de súper arrancador	1	
19	Mantenimiento correctivo (corrección de fuga de agua interna en bandeja del equipo teniendo en cuenta canalizaciones obstruidas, revoque en pared, adaptación de tubería existente) equipo mini Split. Pruebas, arranque, verificación de funcionamiento.	1	
20	Mantenimiento correctivo cableado eléctrico equipo mini Split desde el tablero de distribución hasta el equipo	1	

21	Suministro e instalación de aislamiento térmico para tubería de cobre 3/4 incluye (rubutex 3/4, cinta aislante, desmonte de aislamiento térmico existente en mal estado y desinstalación e instalación de cableado eléctrica para el desarrollo de la actividad) equipo mini Split.	1	
22	Mantenimiento correctivo equipo piso techo recuperación del refrigerante, corrección de fuga, presurización, vacío, carga de refrigerante R410.	1	
23	Suministro e instalación de filtro secador de 3/8 (incluye desmonte de filtro existente y limpieza de partes internas.	1	
24	Mantenimiento correctivo equipo central, reparación y corrección de empalmes en cable de señal. Revisión de continuidad de señal entre manejadora y condensadora.	1	
25	Suministro e instalación de guarda termostato (incluye adecuación civil, fijación y desconexión y conexión de termostato y puesta en funcionamiento).	1	
26	Arreglo de unidad manejadora y condensadora mini Split 1200, incluye reposición de tubería de cobre, soldadura butano, varillas de cobre, recubrimiento con aislante térmico en tubería, terminales de ajuste, ajuste de cables de señal, carga de refrigerante R410.	1	
27	Corrección de fuga en serpentín condensadora 220 V - 600BTU R410, limpieza, ajuste y revisión de componentes internos.	1	
28	Mantenimiento correctivo tablero de distribución y circuitos Aire Acondicionado, retranqueado, limpieza, ajuste de componentes internos.	1	
29	Arreglo de condensadora 220v - 6000 BTU R410 segundo piso, incluye arreglo de parte eléctrica (cableado de potencia), corrección de fuga, incluye soldadura butano, varillas de cobre y cambio de filtro, carga de refrigerante R410.	1	

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO IVA INCLUIDO	

VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO	

La oferta seleccionada será aquella cuya sumatoria de los VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO IVA INCLUIDO y VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO IVA INCLUIDO sea la de menor valor.

Cabe aclarar que el valor del contrato será valor del presupuesto oficial.

Por consiguiente, deberá considerar, entre otros, los asuntos descritos en este capítulo y otros costos directos e indirectos correspondientes a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.

El “VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO” será el resultado de la sumatoria del VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO IVA INCLUIDO y VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO IVA INCLUIDO. Este será el fundamento en el cual se procederá a hacer la comparación del ofrecimiento económico.

Se tendrá en cuenta para el orden de elegibilidad, la oferta que presente el “VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO” más bajo.

Los precios unitarios ofrecidos no podrán superar el valor promedio unitario para cada ítem señalado en el estudio de mercado, so pena de que la propuesta sea declarada inadmisible.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO)