## SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

## PRESUPUESTO ACTIVIDAD

| PRESUPUESTO GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1,00 | ADECUACIONES | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 138,00 | $ 3.592,63 | $ 495.783,00 |
| 2,00 | DEMOLICIONES | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 2,1 | DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO | M2 | 100,00 | $ 20.568,00 | $ 2.056.800,00 |
| 2,2 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO | M3 | 17,00 | $ 181.296,00 | $ 3.082.032,00 |
| 2,3 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA | M2 | 22,00 | $ 13.007,40 | $ 286.163,00 |
| 3,00 | EXCAVACIONES | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 3,1 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR | M3 | 180,00 | $ 56.146,00 | $ 10.106.280,00 |
| 3,2 | EXCAVACION MECANICA | M3 | 31,00 | $ 27.930,00 | $ 865.830,00 |
| 4,00 | RELLENOS | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 4,1 | RELLENO EN MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 73,00 | $ 89.583,00 | $ 6.539.559,00 |
| 4,2 | BASE GRANULAR INV 330-13 | M3 | 15,00 | $ 86.228,00 | $ 1.293.420,00 |
| 5,00 | CONCRETO DE LIMPIEZA | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 5,1 | CONCRETO DE SANEAMIENTO (F"C=2000 PSI) | M2 | 51,00 | $ 32.899,00 | $ 1.677.849,00 |
| 6 | ESTABILIZACION DE TALUD | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 6,1 | LLORADEROS TUBO SANITARIO DE 2" | ML | 16,00 | $ 23.858,00 | $ 381.728,00 |
| 6,2 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 48,00 | $ 909.910,00 | $ 43.675.680,00 |
| 6,3 | GEOTEXTIL NT 2000 | M2 | 97,00 | $ 22.596,00 | $ 2.191.812,00 |
| 7,0 | PAVIMENTO EN CONCRETO | | | | |
| 7,1 | PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 e=0.18 | M2 | 100,00 | $ 170.656,00 | $ 17.065.600,00 |
| 7,2 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO | ML | 80,00 | $ 16.678,00 | $ 1.334.240,00 |
| 8,00 | ACERO DE REFUERZO | UNI | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 8,1 | REFUERZO FY= 2400 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO) | KG | 5951,00 | $ 8.925,00 | $ 53.112.675,00 |
| 9,00 | RETIRO DE SOBRANTES | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | |
| 9,1 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 287,00 | $ 67.205,00 | $ 19.287.835,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | $ | 163.453.286,0 |
| ADMINISTRACION (24%) | $ | 39.228.789,0 |
| IMPREVISTOS (1%) | $ | 1.634.533,0 |
| UTILIDAD (5%) | $ | 8.172.664,0 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | $ | 49.035.986,0 |
| VALOR TOTAL DE OBRA | $ | 212.489.272,0 |

Pablo Landinez

**PABLO ANTONIO LANDINEZ**
Profesional de apoyo
Subsecretaria de Vías e Infraestructura