Escuela Superior de Administración Pública

FORMATO PRESUPUESTO ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES

SEDE: CENTRAL CAN

OBJETO:CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PUBLICACIONES DE LA SEDE CENTRAL CAN DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE BOGOTA , INCLUIDA LA MANO DE OBRA , EQUIPAMIENTO Y LOS MATERIALES NECESARIOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPITULO 1				
1,1	Demolicion enchape de pisos y pega, incluye cargue y retiro de escombros, incluye cargue retiro y disposicion final de escombros	M2	22	12.027,00	264.594,00
1,2	Demolicion de alistado de pisos hasta 4 Cms incluye cargue y retiro de escombros, incluye cargue retiro y disposicion final de escombros	M2	22	9.148,00	201.256,00
1,3	Nivelación de pisos espesor promedio de 4 cm. En mortero 1:3.	M2	22	28.233,00	621.126,00
1,4	Suministro e instalación piso calcareo, vibroprensado, en grano de marmol, formato 30*30 cms, similar a existente	M2	24	63.561,00	1.525.464,00
1,5	Repulida y brillada de piso en granito con máquinas industriales "cero polvo", incluye acabado con laca base agua, mate, resistente al tráfico pesado de secado rápido de tal forma que se garantice que la laca aplicada no se craquele , ni se desprenda, ni se cristalice, también incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento, incluye pulida de guardaescobas	M2	22	28.431,00	625.482,00
1,6	Suministro e instalacion guardaescobas en piso calcareo, vibroprensado, en grano de marmol, recortado, con altura 10 cms	ML	10	31.196,00	311.960,00
1,7	Montante de puerta existente en Drywall, incluye pintura	ML	3	113.999,00	341.997,00
1,8	Suministro e instalacion esquinero plastico	ML	60	4.447,00	266.820,00
1,9	Pintura en esmalte negro semi mate para puertas metálicas incluye marcos	M2	18	19.886,00	357.948,00
1,1	Lacado transparente semimate muros en ladrillo a la vista, incluye andamios certificados, elementos de proteccion personal, manejo de alturas	M2	85	7.447,00	632.995,00
1,11	Suministro e instalacion angeo metalico para rejillas de puertas, incluye marco de fijacion e instalacion	M2	5	64.434,00	322.170,00
1,12	Suministro e instalacion guardaescobas en Media caña en granito pulido para zona gimnasio.	ML	60	51.511,00	3.090.660,00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 8.562.472**
				ADMINISTRACIÓN* 20%	$ 1.712.494,40
				UTILIDAD 5%	$ 428.123,60
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$ 81.343,48
				SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 25%	**$ 2.221.961,48**
				VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	**$ 10.784.433,48**
				EQUIVALENCIA EN SMMLV	10,78

***NOTA:** PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO ES PRECISO QUE SE TENGA EN CUENTA EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, RELACIONADO EN EL ANEXO TÉCNICO.



JHIME SANTOS JAIMES
C.C. No 88.273.094 DE Cúcuta
REPRESENTANTE LEGAL DE
JESE PROYECTOS SAS
Nit. 901.007.727-6
Calle 52 A 71 A 18 of. 301TEL: 310 2722191 – / 7661453 Bogotá D.C. –
Correo: jesseproyectos@gmail.com