PRESUPUESTO DIRECCION TERRITORIAL IGAC ZONA. SANTANDER - NORTE DE SANTANDER					
ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	49	$ 45.000,00	$ 2.205.000,00
2	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	49	$ 9.500,00	$ 465.500,00
3	SUM. E INST. TEJA TIPO MASTER 1000 CALIBRE 28 NATURAL (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION)	M2	23	$ 59.000,00	$ 1.357.000,00
4	REMATES FLASHING PARA CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000	ML	12	$ 24.000,00	$ 288.000,00
5	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y CORRECTA FUNCIONALIDAD)	ML	12	$ 108.000,00	$ 1.296.000,00
6	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	54	$ 46.300,00	$ 2.500.200,00
7	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS ACABADO FINAL. (INCLUYE: RESANE, RASPADO DE PINTURA EXISTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS GENERADOS	M2	720	$ 14.000,00	$ 10.080.000,00
	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	235	$ 6.995,00	$ 1.643.825,00
8	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFILAR PARA 12 CIRCUITOS (INCLUYE CABLE DE COBRE DE 8 Y 10 AWG, TUBERIA EMT, ACCESORIOS Y BREAKERS)	UN	1	$ 630.000,00	$ 630.000,00
9	SUM. TRANSPORTE E INST. DE SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACION 110 VOLTIOS (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO)	UN	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 1.20 M, HERMETICA	UN	45	$ 135.000,00	$ 6.075.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8MM ALUMINIO, PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS CAPTADORAS. (INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	ML	12	$ 15.400,00	$ 184.800,00
15	INSTALACIÓN TUBERÍA EMT CONDUIT DE 3/4". (INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS).	ML	12	$ 18.000,00	$ 216.000,00
16	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" EN PISO EXTERIOR DEL EDIFICIO. (INCLUYE CURVAS, BOQUILLAS Y CONCRETO).	ML	12	$ 21.000,00	$ 252.000,00
17	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, PARA CONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	ML	12	$ 19.200,00	$ 230.400,00
18	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.3X0.3M EN CONCRETO, PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN DE BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO.	UN	2	$ 85.000,00	$ 170.000,00
20	ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1A DE 20 X 20 CM TIPO ECOCERÁMICA, INCLUYE FILOS PLÁSTICOS, NO INCLUYE MORTERO	M2	15	$ 44.800,00	$ 672.000,00
21	ESTUCO Y PINTURA CIELO RASO 3 MANOS	M2	78	$ 25.500,00	$ 1.989.000,00
22	PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	M2	90	$ 23.500,00	$ 2.115.000,00
23	PINTURA Y RESANE VINILO	M2	25	$ 12.500,00	$ 312.500,00
24	PINTURA Y RESANE CON VINILO CIELO RASO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	35	$ 20.000,00	$ 700.000,00
25	GRANIPLAST	M2	23	$ 25.600,00	$ 588.800,00
26	RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN DE LA CANAL, REACOMODACIÓN DE SOPORTES Y LIMPIEZA	ML	12	$ 6.600,00	$ 79.200,00
27	CIELO FALSO EN ALUMINIO ANOLOC E ICOPOR PERLITA LISA	M2	23	$ 28.203,00	$ 648.669,00
28	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA Y MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 126.626,00	$ 253.252,00

29	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA, SUMINISTRO DE MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, ANTICORROSIVO, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 231.816,00	$ 463.632,00
30	SANITARIO TIPO ACUA PLUS BLANCO CON GRIFERÍA ANTI VANDÁLICA	UND	1	$ 585.000,00	$ 585.000,00
31	SANITARIO TIPO ACUACER DE BAJO CONSUMO	UND	1	$ 258.000,00	$ 258.000,00
32	LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH	UND	1	$ 196.443,00	$ 196.443,00
33	ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA	UND	1	$ 597.774,00	$ 597.774,00
34	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	12	$ 17.000,00	$ 204.000,00
35	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	12	$ 21.000,00	$ 252.000,00
36	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	12	$ 7.500,00	$ 90.000,00
37	CANALETA METALICA C/DIV 10X4X240 CMS	UND	3	$ 67.500,00	$ 202.500,00
38	CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1	UND	3	$ 65.000,00	$ 195.000,00
39	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	ML	12	$ 21.500,00	$ 258.000,00
40	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	ML	12	$ 6.720,00	$ 80.640,00
41	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	12	$ 6.720,00	$ 80.640,00
43	MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND	UND	2	$ 47.000,00	$ 94.000,00
44	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	56	$ 4.450,00	$ 249.200,00
45	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3	$ 25.000,00	$ 75.000,00
46	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	1	$ 528.000,00	$ 528.000,00
47	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	1	$ 185.000,00	$ 185.000,00
48	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00
49	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	1	$ 424.000,00	$ 424.000,00
SUBTOTAL					$ 40.450.975,00
ADMINISTRACION				**22%**	$ 8.899.214,50
IMPREVISTOS				**6%**	$ 2.427.058,50
UTILIDAD				**4%**	$ 1.618.039,00
IVA				**19%**	$ 307.427,41
TOTAL					$ 53.702.714,41



PEH CONSTRUCCIONES S EN C
NIT 820000061-4
RE/LEGAL
JOSE ALBERTO PARRA PERICO