PRESUPUESTO DIRECCION TERRITORIAL IGAC ZONA. SANTANDER - NORTE DE SANTANDER					
ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	49	$ 35.300,00	$ 1.729.700,00
2	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	49	$ 8.000,00	$ 392.000,00
3	SUM. E INST. TEJA TIPO MASTER 1000 CALIBRE 28 NATURAL (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION)	M2	23	$ 45.600,00	$ 1.048.800,00
4	REMATES FLASHING PARA CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000	ML	12	$ 25.050,00	$ 300.600,00
5	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y CORRECTA FUNCIONALIDAD)	ML	12	$ 100.900,00	$ 1.210.800,00
6	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	54	$ 45.000,00	$ 2.430.000,00
7	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS ACABADO FINAL. (INCLUYE: RESANE, RASPADO DE PINTURA EXISTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS GENERADOS	M2	720	$ 16.500,00	$ 11.880.000,00
	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	235	$ 4.500,00	$ 1.057.500,00
8	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFILAR PARA 12 CIRCUITOS (INCLUYE CABLE DE COBRE DE 8 Y 10 AWG, TUBERIA EMT, ACCESORIOS Y BREAKERS)	UN	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
9	SUM. TRANSPORTE E INST. DE SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACION 110 VOLTIOS (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO)	UN	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 1.20 M, HERMETICA	UN	45	$ 125.000,00	$ 5.625.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8MM ALUMINIO, PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS CAPTADORAS. (INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	ML	12	$ 7.500,00	$ 90.000,00
15	INSTALACIÓN TUBERÍA EMT CONDUIT DE 3/4". (INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS).	ML	12	$ 12.200,00	$ 146.400,00
16	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" EN PISO EXTERIOR DEL EDIFICIO. (INCLUYE CURVAS, BOQUILLAS Y CONCRETO).	ML	12	$ 10.360,00	$ 124.320,00
17	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, PARA CONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	ML	12	$ 12.130,00	$ 145.560,00
18	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.3X0.3M EN CONCRETO, PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN DE BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO.	UN	2	$ 75.000,00	$ 150.000,00
20	ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1A DE 20 X 20 CM TIPO ECOCERÁMICA, INCLUYE FILOS PLÁSTICOS, NO INCLUYE MORTERO	M2	15	$ 32.500,00	$ 487.500,00
21	ESTUCO Y PINTURA CIELO RASO 3 MANOS	M2	78	$ 15.600,00	$ 1.216.800,00
22	PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	M2	90	$ 20.400,00	$ 1.836.000,00

23	PINTURA Y RESANE VINILO	M2	25	$ 13.000,00	$ 325.000,00
24	PINTURA Y RESANE CON VINILO CIELO RASO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	35	$ 19.650,00	$ 687.750,00
25	GRANIPLAST	M2	23	$ 23.350,00	$ 537.050,00
26	RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN DE LA CANAL, REACOMODACIÓN DE SOPORTES Y LIMPIEZA	ML	12	$ 4.000,00	$ 48.000,00
27	CIELO FALSO EN ALUMINIO ANOLOC E ICOPOR PERLITA LISA	M2	23	$ 22.000,00	$ 506.000,00
28	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA Y MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 101.300,00	$ 202.600,00
29	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA, SUMINISTRO DE MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, ANTICORROSIVO, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 185.452,00	$ 370.904,00
30	SANITARIO TIPO ACUA PLUS BLANCO CON GRIFERÍA ANTI VANDÁL	UND	1	$ 580.000,00	$ 580.000,00
31	SANITARIO TIPO ACUACER DE BAJO CONSUMO	UND	1	$ 241.650,00	$ 241.650,00
32	LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH	UND	1	$ 180.700,00	$ 180.700,00
33	ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA	UND	1	$ 366.190,00	$ 366.190,00
34	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	12	$ 12.600,00	$ 151.200,00
35	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	12	$ 20.900,00	$ 250.800,00
36	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	12	$ 6.000,00	$ 72.000,00
37	CANALETA METALICA C/DIV 10X4X240 CMS	UND	3	$ 64.900,00	$ 194.700,00
38	CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1	UND	3	$ 60.000,00	$ 180.000,00
39	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	ML	12	$ 18.900,00	$ 226.800,00
40	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	ML	12	$ 5.900,00	$ 70.800,00
41	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	12	$ 5.900,00	$ 70.800,00
43	MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND	UND	2	$ 30.400,00	$ 60.800,00
44	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	56	$ 2.180,00	$ 122.080,00
45	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3	$ 13.000,00	$ 39.000,00
46	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	1	$ 416.000,00	$ 416.000,00
47	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	1	$ 190.000,00	$ 190.000,00
48	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00
49	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	1	$ 390.000,00	$ 390.000,00
SUBTOTAL					**$ 37.391.804,00**
ADMINISTRACION				**22%**	$ 8.226.196,88
IMPREVISTOS				**6%**	$ 2.243.508,24
UTILIDAD				**4%**	$ 1.495.672,16
IVA				**19%**	$ 284.177,71
TOTAL					**$ 49.641.359,0**



JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA
CC 1022419479