
PRESUPUESTO DIRECCION TERRITORIAL IGAC ZONA. SANTANDER - NORTE DE SANTANDER					
ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	49	$ 50.000	$ 2.450.000
2	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	49	$ 7.600	$ 372.400
3	SUM. E INST. TEJA TIPO MASTER 1000 CALIBRE 28 NATURAL (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION)	M2	23	$ 46.000	$ 1.058.000
4	REMATES FLASHING PARA CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000	ML	12	$ 22.400	$ 268.800
5	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y CORRECTA FUNCIONALIDAD)	ML	12	$ 75.000	$ 900.000
6	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	54	$ 26.500	$ 1.431.000
7	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS ACABADO FINAL. (INCLUYE: RESANE, RASPADO DE PINTURA EXISTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS GENERADOS	M2	720	$ 8.000	$ 5.760.000
	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	235	$ 4.500	$ 1.057.500
8	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFILAR PARA 12 CIRCUITOS (INCLUYE CABLE DE COBRE DE 8 Y 10 AWG, TUBERIA EMT, ACCESORIOS Y BREAKERS)	UN	1	$ 504.000	$ 504.000
9	SUM. TRANSPORTE E INST. DE SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACION 110 VOLTIOS (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO)	UN	1	$ 273.600	$ 273.600
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 1.20 M, HERMETICA	UN	45	$ 130.000	$ 5.850.000
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8MM ALUMINIO, PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS CAPTADORAS. (INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	ML	12	$ 12.300	$ 147.600
15	INSTALACIÓN TUBERÍA EMT CONDUIT DE 3/4". (INCLUYE CURVAS, UNIONES,BOQUILLAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS).	ML	12	$ 14.600	$ 175.200
16	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" EN PISO EXTERIOR DEL EDIFICIO. (INCLUYE CURVAS, BOQUILLAS Y CONCRETO).	ML	12	$ 17.000	$ 204.000
17	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, PARA CONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	ML	12	$ 15.300	$ 183.600
18	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.3X0.3M EN CONCRETO, PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN DE BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO.	UN	2	$ 68.000	$ 136.000
20	ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1A DE 20 X 20 CM TIPO ECOCERÁMICA, INCLUYE FILOS PLÁSTICOS, NO INCLUYE MORTERO	M2	15	$ 35.800	$ 537.000
21	ESTUCO Y PINTURA CIELO RASO 3 MANOS	M2	78	$ 12.000	$ 936.000
22	PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	M2	90	$ 10.500	$ 945.000
23	PINTURA Y RESANE VINILO	M2	25	$ 12.700	$ 317.500
24	PINTURA Y RESANE CON VINILO CIELO RASO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	35	$ 19.000	$ 665.000
25	GRANIPLAST	M2	23	$ 20.500	$ 471.500
26	RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN DE LA CANAL, REACOMODACIÓN DE SOPORTES Y LIMPIEZA	ML	12	$ 5.300	$ 63.600
27	CIELO FALSO EN ALUMINIO ANOLOC E ICOPOR PERLITA LISA	M2	23	$ 22.500	$ 517.500
28	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA Y MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 101.000	$ 202.000
29	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA, SUMINISTRO DE MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, ANTICORROSIVO, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 185.000	$ 370.000
30	SANITARIO TIPO ACUA PLUS BLANCO CON GRIFERÍA ANTI VANDÁLICA	UND	1	$ 484.000	$ 484.000
31	SANITARIO TIPO ACUACER DE BAJO CONSUMO	UND	1	$ 206.500	$ 206.500
32	LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH	UND	1	$ 157.000	$ 157.000
33	ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA	UND	1	$ 478.000	$ 478.000
34	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	12	$ 14.400	$ 172.800
35	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	12	$ 18.300	$ 219.600

36	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	12	$ 6.400	$ 76.800
37	CANALETA METALICA C/DIV 10X4X240 CMS	UND	3	$ 57.700	$ 173.100
38	CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1	UND	3	$ 58.100	$ 174.300
39	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	ML	12	$ 19.200	$ 230.400
40	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	ML	12	$ 5.300	$ 63.600
41	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	12	$ 5.300	$ 63.600
43	MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND	UND	2	$ 37.700	$ 75.400
44	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	56	$ 3.500	$ 196.000
45	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3	$ 20.500	$ 61.500
46	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	1	$ 426.000	$ 426.000
47	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	1	$ 159.000	$ 159.000
48	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	1	$ 131.000	$ 131.000
49	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	1	$ 339.000	$ 339.000
SUBTOTAL					**$ 29.684.400**
ADMINISTRACION				**22%**	**$ 6.530.568**
IMPREVISTOS				**6%**	**$ 1.781.064**
UTILIDAD				**4%**	**$ 1.187.376**
IVA				**19%**	**$ 225.601**
TOTAL					**$ 39.409.009**



JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
13.504.226 expedida en Cúcuta
Ing. Civil TP N° 68202-78527 STD