Mapper
Consultora
Nit. 901.288.767-5

PRESUPUESTO DIRECCION TERRITORIAL IGAC ZONA. SANTANDER - NORTE DE SANTANDER					
ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	49	$ 38.800,00	$ 1.901.200,00
2	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	49	$ 5.600,00	$ 274.400,00
3	SUM. E INST. TEJA TIPO MASTER 1000 CALIBRE 28 NATURAL (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION)	M2	23	$ 47.200,00	$ 1.085.600,00
4	REMATES FLASHING PARA CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000	ML	12	$ 22.400,00	$ 268.800,00
5	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y CORRECTA FUNCIONALIDAD)	ML	12	$ 92.000,00	$ 1.104.000,00
6	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	54	$ 33.600,00	$ 1.814.400,00
7	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS ACABADO FINAL. (INCLUYE: RESANE, RASPADO DE PINTURA EXISTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS GENERADOS	M2	720	$ 15.976,00	$ 11.502.720,00
	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	235	$ 5.050,00	$ 1.186.750,00
8	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFILAR PARA 12 CIRCUITOS (INCLUYE CABLE DE COBRE DE 8 Y 10 AWG, TUBERIA EMT, ACCESORIOS Y BREAKERS)	UN	1	$ 504.000,00	$ 504.000,00
9	SUM. TRANSPORTE E INST. DE SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACION 110 VOLTIOS (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO)	UN	1	$ 273.600,00	$ 273.600,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 1.20 M, HERMETICA	UN	45	$ 108.000,00	$ 4.860.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8MM ALUMINIO, PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS CAPTADORAS. (INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	ML	12	$ 12.320,00	$ 147.840,00
15	INSTALACIÓN TUBERÍA EMT CONDUIT DE 3/4". (INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS).	ML	12	$ 14.640,00	$ 175.680,00
16	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" EN PISO EXTERIOR DEL EDIFICIO. (INCLUYE CURVAS, BOQUILLAS Y CONCRETO).	ML	12	$ 17.040,00	$ 204.480,00
17	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, PARA CONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	ML	12	$ 15.360,00	$ 184.320,00
18	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.3X0.3M EN CONCRETO, PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN DE BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO.	UN	2	$ 68.000,00	$ 136.000,00
20	ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1A DE 20 X 20 CM TIPO ECOCERÁMICA, INCLUYE FILOS PLÁSTICOS, NO INCLUYE MORTERO	M2	15	$ 35.892,00	$ 538.380,00
21	ESTUCO Y PINTURA CIELO RASO 3 MANOS	M2	78	$ 22.531,20	$ 1.757.433,60
22	PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	M2	90	$ 20.931,20	$ 1.883.808,00
23	PINTURA Y RESANE VINILO	M2	25	$ 12.744,80	$ 318.620,00
24	PINTURA Y RESANE CON VINILO CIELO RASO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	35	$ 19.096,00	$ 668.360,00
25	GRANIPLAST	M2	23	$ 20.528,00	$ 472.144,00
26	RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN DE LA CANAL, REACOMODACIÓN DE SOPORTES Y LIMPIEZA	ML	12	$ 5.310,40	$ 63.724,80
27	CIELO FALSO EN ALUMINIO ANOLOC E ICOPOR PERLITA LISA	M2	23	$ 22.562,00	$ 518.926,00
28	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA Y MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 101.300,80	$ 202.601,60
29	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA, SUMINISTRO DE MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, ANTICORROSIVO, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 185.452,80	$ 370.905,60
30	SANITARIO TIPO ACUA PLUS BLANCO CON GRIFERÍA ANTI VANDÁLICA	UND	1	$ 600.200,00	$ 600.200,00
31	SANITARIO TIPO ACUACER DE BAJO CONSUMO	UND	1	$ 252.400,00	$ 252.400,00
32	LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH	UND	1	$ 196.400,00	$ 196.400,00
33	ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA	UND	1	$ 590.400,00	$ 590.400,00
34	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	12	$ 14.423,20	$ 173.078,40
35	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	12	$ 18.384,00	$ 220.608,00
36	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	12	$ 6.400,00	$ 76.800,00
37	CANALETA METALICA C/DIV 10X4X240 CMS	UND	3	$ 57.768,00	$ 173.304,00
38	CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1	UND	3	$ 58.136,00	$ 174.408,00
39	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	ML	12	$ 19.240,00	$ 230.880,00
40	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	ML	12	$ 5.376,00	$ 64.512,00
41	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	12	$ 5.376,00	$ 64.512,00
43	MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND	UND	2	$ 37.760,00	$ 75.520,00
44	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	56	$ 3.500,00	$ 196.000,00
45	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3	$ 10.568,00	$ 31.704,00
46	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	1	$ 500.730,00	$ 500.730,00
47	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	1	$ 190.350,00	$ 190.350,00
48	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	1	$ 160.220,00	$ 160.220,00
49	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	1	$ 420.050,00	$ 420.050,00
				SUBTOTAL	$ 36.810.770,00
				ADMINISTRACION 22%	$ 8.098.369,00
				IMPREVISTOS 6%	$ 2.208.646,00
				UTILIDAD 4%	$ 1.472.431,00
				IVA 19%	$ 279.762,00
				TOTAL	$ 48.869.978,00

ERICK CERQUERA MUÑOZ
CC 8.062.968 de Medellín
Representante Legal
MAPPER CONSULTORA S.A.S.
NIT 901288767-5