PRESUPUESTO DIRECCION TERRITORIAL IGAC ZONA. SANTANDER - NORTE DE SANTANDER					
ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	49	$ 39.528,00	$ 1.936.872,00
2	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	49	$ 7.743,00	$ 379.407,00
3	SUM. E INST. TEJA TIPO MASTER 1000 CALIBRE 28 NATURAL (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION)	M2	23	$ 48.085,00	$ 1.105.955,00
4	REMATES FLASHING PARA CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000	ML	12	$ 22.820,00	$ 273.840,00
5	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y CORRECTA FUNCIONALIDAD)	ML	12	$ 93.725,00	$ 1.124.700,00
6	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	54	$ 38.305,00	$ 2.068.470,00
7	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS ACABADO FINAL. (INCLUYE: RESANE, RASPADO DE PINTURA EXISTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS GENERADOS	M2	720	$ 16.276,00	$ 11.718.720,00
	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	235	$ 5.701,00	$ 1.339.735,00
8	ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFILAR PARA 12 CIRCUITOS (INCLUYE CABLE DE COBRE DE 8 Y 10 AWG, TUBERIA EMT, ACCESORIOS Y BREAKERS)	UN	1	$ 513.450,00	$ 513.450,00
9	SUM. TRANSPORTE E INST. DE SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACION 110 VOLTIOS (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO)	UN	1	$ 278.730,00	$ 278.730,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 1.20 M, HERMETICA	UN	45	$ 110.025,00	$ 4.951.125,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8MM ALUMINIO, PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS PUNTAS CAPTADORAS. (INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	ML	12	$ 12.551,00	$ 150.612,00
15	INSTALACIÓN TUBERÍA EMT CONDUIT DE 3/4". (INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS).	ML	12	$ 14.915,00	$ 178.980,00
16	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" EN PISO EXTERIOR DEL EDIFICIO. (INCLUYE CURVAS, BOQUILLAS Y CONCRETO).	ML	12	$ 17.360,00	$ 208.320,00
17	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, PARA CONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	ML	12	$ 15.648,00	$ 187.776,00
18	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.3X0.3M EN CONCRETO, PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN DE BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO.	UN	2	$ 69.275,00	$ 138.550,00
20	ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1A DE 20 X 20 CM TIPO ECOCERÁMICA, INCLUYE FILOS PLÁSTICOS, NO INCLUYE MORTERO	M2	15	$ 36.566,00	$ 548.490,00
21	ESTUCO Y PINTURA CIELO RASO 3 MANOS	M2	78	$ 22.954,00	$ 1.790.412,00
22	PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	M2	90	$ 21.324,00	$ 1.919.160,00

23	PINTURA Y RESANE VINILO	M2	25	$ 12.984,00	$ 324.600,00
24	PINTURA Y RESANE CON VINILO CIELO RASO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	35	$ 19.454,00	$ 680.890,00
25	GRANIPLAST	M2	23	$ 20.913,00	$ 480.999,00
26	RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN DE LA CANAL, REACOMODACIÓN DE SOPORTES Y LIMPIEZA	ML	12	$ 5.410,00	$ 64.920,00
27	CIELO FALSO EN ALUMINIO ANOLOC E ICOPOR PERLITA LISA	M2	23	$ 22.985,00	$ 528.655,00
28	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA Y MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 103.200,00	$ 206.400,00
29	REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA, SUMINISTRO DE MARCO EN LÁMINA, INCLUYE RESANE, ANTICORROSIVO, PINTURA Y BARNIZ	UND	2	$ 188.930,00	$ 377.860,00
30	RIO TIPO ACUA PLUS BLANCO CON GRIFERÍA ANTI VAN	UND	1	$ 493.456,00	$ 493.456,00
31	SANITARIO TIPO ACUACER DE BAJO CONSUMO	UND	1	$ 210.468,00	$ 210.468,00
32	LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH	UND	1	$ 160.101,00	$ 160.101,00
33	ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA	UND	1	$ 487.186,00	$ 487.186,00
34	JMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=	ML	12	$ 14.694,00	$ 176.328,00
35	UMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=	ML	12	$ 18.729,00	$ 224.748,00
36	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	12	$ 6.523,00	$ 78.276,00
37	CANALETA METALICA C/DIV 10X4X240 CMS	UND	3	$ 58.851,00	$ 176.553,00
38	CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1	UND	3	$ 59.226,00	$ 177.678,00
39	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	ML	12	$ 19.601,00	$ 235.212,00
40	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	ML	12	$ 5.477,00	$ 65.724,00
41	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	12	$ 5.477,00	$ 65.724,00
43	MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND	UND	2	$ 38.468,00	$ 76.936,00
44	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	56	$ 3.627,00	$ 203.112,00
45	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3	$ 20.954,00	$ 62.862,00
46	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	1	$ 434.175,00	$ 434.175,00
47	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	1	$ 161.655,00	$ 161.655,00
48	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	1	$ 133.839,00	$ 133.839,00
49	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM	UND	1	$ 346.334,00	$ 346.334,00
SUBTOTAL					$ 37.447.995,00
ADMINISTRACION				22%	$ 8.238.559,00
IMPREVISTOS				6%	$ 2.246.880,00
UTILIDAD				4%	$ 1.497.920,00
IVA				19%	$ 284.605,00
TOTAL					$ 49.715.959,00