MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO


PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO CRONOGRAMA DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL (DESMONTE Y DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN CALLE 35 No. 20-90 BARRIO JORDAN, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META. (INFRACCIÓN URBANÍSTICA No. 9949-2016))

	DD	MM	AA
FECHA DE ELABORACION:	8	2	2022
VIGENCIA	2022		
TERMINO DE EJECUCION:	15 DIAS		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**			
1,0	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO.Inc cargue manual,5km	M3	10,66	$ 2.458.580,00
2,0	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO.Inc cargue manual,5k	M3	6,96	$ 2.625.138,00
3,0	DESMONTE, RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTIC	M2	300,00	$ 3.025.800,00
4,0	DESM. ESTRUCTURA METAL. CUBIERTA.Arquitectonico	M2	300,00	$ 4.148.100,00
5,0	DESMONTE VENTANAS. Inc retiro	M2	6,00	$ 70.824,00
6,0	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS i nc retiro	UN	4,00	$ 155.276,00
7,0	DESMONTE APARATO SANITARIO. Inc retiro	UN	1,00	$ 24.878,00
8,0	DEMOLICION MUROS 0.15, cargue manual, retiro5km	M2	369,60	$ 4.245.595,00
9,0	DEMOLICIÓN PLACAS PISO E=0.10M INC CARGUE MANUAL, RETIRO 5 KM	M2	300,00	$ 7.284.600,00
10,0	DESMONTE DIVISIONES MOD. Metálico, incl. Retiro	M2	108,00	$ 1.650.780,00
11,0	DEMOLI. PLACA Alig. 0.25.Inccompre,cargue,retio5km	M2	84,00	$ 8.052.408,00
12,0	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)	TON	112,00	$ 6.295.184,00
			SUBTOTAL	**$ 40.037.163,00**
	VALOR TOTAL (INCLUYE IVA Y AIU 31%)			**40.037.163,00**



ING. JOSE EDUARDO VARGAS MORALES
CPS 1209-2022

ING. GINA PAOLA LEON VANEGAS
Directora tecnica de obras civiles