SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

República de Colombia
Santiago de Cali

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA SEDE CARLOS ALBERTO SARDI

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD/ TOTAL	VALOR UNIT	V/R TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	27,00	$ 11.974,00	$ 323.298,00
1,02	RETIRO LAMPARA	UND	23,00	$ 5.181,00	$ 119.163,00
1,03	DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	302,00	$ 5.693,00	$ 1.719.286,00
1,04	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	215,00	$ 5.118,00	$ 1.100.370,00
1,05	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	11,00	$ 31.591,00	$ 347.501,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 3.609.618,00**
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
2,01	PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)	UND	31,00	$ 179.957,00	$ 5.578.667,00
2,02	LAMPARA HERMÉTICA LED 2x18 W (MARCA RECONOCIDA)	UND	4,00	$ 124.846,00	$ 499.384,00
2,03	SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	22,00	$ 130.434,00	$ 2.869.548,00
2,04	SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	9,00	$ 119.343,00	$ 1.074.087,00
2,05	SAL TOMA 220 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	1,00	$ 120.611,00	$ 120.611,00
2,06	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	1,00	$ 124.784,00	$ 124.784,00
2,07	TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	1,00	$ 277.233,00	$ 277.233,00
2,08	SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	34,00	$ 123.327,00	$ 4.193.118,00
2,09	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	16,00	$ 4.660,00	$ 74.560,00
2,10	TUBERÍA EMT 3/4	ML	5,00	$ 13.121,00	$ 65.605,00
2,11	TAPA CIEGA DE 2*4 METÁLICA	UND	34,00	$ 3.845,00	$ 130.730,00
2,12	PRENSA ESTOPA PVC DE 1/2"	UND	68,00	$ 3.331,00	$ 226.508,00
2,13	ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT"	ML	9,00	$ 34.975,00	$ 314.775,00
2,14	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	7,00	$ 40.073,00	$ 280.511,00
2,15	CAJA CUADRADA DE ALUMINIO 2400.	UND	4,00	$ 12.324,00	$ 49.296,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 15.879.417,00**
3	**CUBIERTA**				
3,01	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA.	KLG	224,00	$ 12.883,00	$ 2.885.792,00
3,02	TEJA UPVC E=2,5MM	M2	215,00	$ 55.542,00	$ 11.941.530,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 14.827.322,00**
4	**CIELOS**				

4,01	CIELO FALSO EN LAMINA PVC MEXICANA A=25CM E=8MM	M2	302,00	$ 58.157,00	$ 17.563.414,00
				TOTAL CAPITULO	**$ 17.563.414,00**
5	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**				
5,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	291,05	$ 1.779,00	$ 517.777,95
				TOTAL CAPITULO	**$ 517.777,95**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 52.397.548,95**
			Administración	**33%**	$ 17.291.191,15
			Utilidad	**5%**	$ 2.619.877,45
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$19.911.068,60**
				PRESUPUESTO TOTAL	**$72.308.618,00**

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

PLAZO DE ENTREGA: (2 MESES)



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 10.527.209 de Popayan