ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA	F - 171
		Versión: 001
		Fecha: Marzo de 2020
PROYECTO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CASETAS UBICADAS SOBRE LAS CALLES QUINTA Y SEXTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META.	

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR.UNIT	VR. TOTAL
MANTENIMIENTO					
1.01	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	8.00	$ 9,215.04	$ 73,720.32
1.02	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	45.00	$ 2,615.60	$ 117,702.00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	10.00	$ 3,985.36	$ 39,853.60
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION Y ADECUACIONES MODULOS DE PUBLICIDAD PARA PROTECCION CONTRA LLUVIAS, PROTECCION LLUVIA DOS PUERTAS, CONTIENE 1.40 MTS TUBO CUADRADO DE 1"X 1" EN ALUMINIO, 1.40 MTS DE ALFAIJA DE 11 CENTIMETROS, 5 METROS DE EMPAQUE DE CAÑA, 2 U68 SOPORTE LAMINA POLICARBONATO, LAMINA DE POLICARBONATO PULICIDAD, 1 CHAPA TIPO VITRINA.	UND	1.00	$ 662,000.00	$ 662,000.00
1.05	LAMPARA TIPO T8 DE 2*32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 180,561.15	$ 722,244.60
1.06	PINTURA AEROFLEX 2903 GRIS 2 CAPAS	M2	45.20	$ 15,809.52	$ 714,590.30
1.07	LIMPIEZA DE VIDRIOS MANUAL, INCLUYE PUBLICIDAD INDICADA PARA EL MODULO	M2	10.00	$ 2,233.89	$ 22,338.90
				SUBTOTAL	**$ 2,352,449.72**
COSTOS DIRECTOS					**$ 2,352,449.72**
	COSTO DIRECTO TOTAL QUINCE (15) CASETAS				**$ 35,286,745.80**
	COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)				**$ 35,286,746.00**
COSTOS INDIRECTOS					
	ADMINISTRACION			25%	$ 8,821,686.50
	IMPREVISTOS			1%	$ 352,867.46
	UTILIDAD			5%	$ 1,764,337.30
	TOTAL AIU			**31%**	**$ 10,938,891.26**
	PRESUPUESTO TOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO)				**$ 46,225,637.00**

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA