Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3703112
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 horas de tiempo transcurrido *(19/05/2022 9:11:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, PARARRAYOS Y TRANSFORMADORES DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/11/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-1

COLOMBIA, Puerto Salgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TDM-TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO

COLOMBIA, La Dorada
Número de documento 10002054

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TDM-CALDAS	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	Ahorros	7272021584,

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JAVIER RINCON CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2022 4:46:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *NAILY AKID GANEM HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2022 6:03:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CACOM-1
Proceso de Contratación	047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
Título de la oferta	OFERTA-REDES-CACOM-1-2022
Cuantía del contrato	74.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(19/05/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2023 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(19/05/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/09/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(23/05/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	74.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3703112
Proveedor TDM-CALDAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO
Ubicación CO-CUN-25572 - Puerto Salgar
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Puerto Salgar
Dirección BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1 COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1-BASE AEREA CT GERMAN OLANO- COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3703112

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	74.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	DESMONTE RED EN ALUMNIO DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, POR METRO LINEAL POR 3 LÍNEAS EN TRAMO A INTERVENIR Y CAMBIO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CABLE CUBIERTO PARA ZONAS ARBORIZADAS "XLPE CUBIERTO 90°C, 15 KV ACSR",CALIBRE N° 2, POR 3 LÍNEAS EN MEDIA TENSIÓN, EN ESTRUCTURA EXISTENTE POR METRO LINEAL X3 LINEAL. LO ANTERIOR CABE RESALTAR QUE PARA ESTE ÍTEM EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR EL CABLE QUE LO SUMINISTRARA EL CACOM-1, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE DICHO CABLE (METRO LINEAL X3 LÍNEAS) HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTE ÍTEM	1,00	UN		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	2	72103300	CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TEMPLETE PARA POSTE.	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
	A1-2	72103300	Valor IVA sobre la sumatoria de los items 1 y 2 (realizar la operación del porcentaje a aplicar del IVA y colocar el valor en esta fila, recuerde que la plataforma no hace el calculo)	1,00	VG		0,00	0,00	0,00
	3	72103300	MEJORAS A LOS NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS.VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN Y REAJUSTE DE LOS MISMOS.REVISIÓN DE LAS PUNTA CAPTADORA DEL SISTEMAS DE PARARRAYO. APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA.CAMBIO DE VARILLA COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN. ELABORAR CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA.	1,00	UN		19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
	B3	72103300	Valor IVA del item 3 (realizar la operación del porcentaje a aplicar del IVA y colocar el valor en esta fila, recuerde que la plataforma no hace el calculo)	1,00	VG		0,00	0,00	0,00
	4	73152108	TRANSFORMADOR TRIFASICO 160 KVA REFRIGERACION EN ACEITE DE TIPO POSTE: -DESENCUBE. -SECADO EN HORNO (PARA SACAR HUMEDAD Y AUMENTAR EL AUSTAMIENTO) -CONTROL CORROSIÓN, PINTURA Y ACABADO DEL TANQUE O TARRO -DESEMBOBINAR Y EMBOBINAR COLUMNAS -ENCUBE - CAMBIO DE BORNES -CAMBIO DE ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO LIBRE DE PCB. CAMBIO DE EMPAQUES -PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: MEGGER (PARA MEDIR AISLAMIENTOS), RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. -CORTACIRCUITOS (PARA MEDIR PERDIDAS), TENSIÓN EN VACIÓ (PARA MEDIR CORRIENTE DE EXCITACIÓN) Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. -ENSAMBLE Y CONEXIÓN. HACER PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS. MARCACIÓN TARRO SI ES LIBRE DE PCB. -MARCACIÓN EN EL TARRO FECHA DE MANTENIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO Y EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO	1,00	UN		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	5	73152108	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA REFRIGERACION EN ACEITE DE TIPO POSTE. DESENCUBE. -SECADO EN HORNO (PARA SACAR HUMEDAD Y AUMENTAR EL AUSTAMIENTO).-CONTROL CORROSIÓN, PINTURA Y ACABADO DEL TANQUE O TARRO.-DESEMBOBINAR Y EMBOBINAR COLUMNAS . -ENCUBE - CAMBIO DE BORNES -CAMBIO DE ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO LIBRE DE PCB. CAMBIO DE EMPAQUES -PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: MEGGER (PARA MEDIR AISLAMIENTOS), RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. -CORTACIRCUITOS (PARA MEDIR PERDIDAS), TENSIÓN EN VACIÓ (PARA MEDIR CORRIENTE DE EXCITACIÓN) Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. - ENSAMBLE Y CONEXIÓN. HACER PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS. MARCACIÓN TARRO SI ES LIBRE DE PCB. -MARCACIÓN EN EL TARRO FECHA DE MANTENIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO Y EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
	6	73152108	TRANSFORMADOR BIFASICO 10 KVA REFRIGERACION EN ACEITE DE TIPO POSTE. DESENCUBE. -SECADO EN HORNO (PARA SACAR HUMEDAD Y AUMENTAR EL AUSTAMIENTO).-CONTROL CORROSIÓN, PINTURA Y ACABADO DEL TANQUE O TARRO.-DESEMBOBINAR Y EMBOBINAR COLUMNAS . -ENCUBE - CAMBIO DE BORNES -CAMBIO DE ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO LIBRE DE PCB. CAMBIO DE EMPAQUES - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: MEGGER (PAA MEDIR AISLAMIENTOS), RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. -CORTACIRCUITOS (PARA MEDIR PERDIDAS), TENSIÓN EN VACIÓ (PARA MEDIR CORRIENTE DE EXCITACIÓN) Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. -ENSAMBLE Y CONEXIÓN. HACER PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS. MARCACIÓN TARRO SI ES LIBRE DE PCB. -MARCACIÓN EN EL TARRO FECHA DE MANTENIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO Y EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
	7	73152108	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA REFRIGERACION EN ACEITE DE TIPO POSTE . DESENCUBE. -SECADO EN HORNO (PARA SACAR HUMEDAD Y AUMENTAR EL AUSTAMIENTO).-CONTROL CORROSIÓN, PINTURA Y ACABADO DEL TANQUE O TARRO.-DESEMBOBINAR Y EMBOBINAR COLUMNAS . -ENCUBE - CAMBIO DE BORNES -CAMBIO DE ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO LIBRE DE PCB. CAMBIO DE EMPAQUES -PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: MEGGER (PARA MEDIR AISLAMIENTOS), RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS, RELACIÓN DE	1,00	UN		0,00	0,00	0,00

		TRANSFORMACION. - CORTACIRCUITOS (PARA MEDIR PERDIDAS), TENSIÓN EN VACIÓ (PARA MEDIR CORRIENTE DE EXCITACIÓN) Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. -ENSAMBLE Y CONEXIÓN. HACER PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS. MARCACIÓN TARRO SI ES LIBRE DE PCB. -MARCACIÓN EN EL TARRO FECHA DE MANTENIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO Y EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO					
8	73152108	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA REFRIGERACION EN ACEITE DE TIPO POSTE . DESENCUBE. -SECADO EN HORNO (PARA SACAR HUMEDAD Y AUMENTAR EL ALISTAMIENTO).-CONTROL CORROSIÓN, PINTURA Y ACABADO DEL TANQUE O TARRO.-DESEMBOBINAR Y EMBOBINAR COLUMNAS . -ENCUBE -CAMBIO DE BORNES -CAMBIO DE ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO LIBRE DE PCB. CAMBIO DE EMPAQUES- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: MEGGER (PARA MEDIR AISLAMIENTOS), RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. -CORTACIRCUITOS (PARA MEDIR PERDIDAS), TENSIÓN EN VACIÓ (PARA MEDIR CORRIENTE DE EXCITACIÓN) Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. -ENSAMBLE Y CONEXIÓN. HACER PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS. MARCACIÓN TARRO SI ES LIBRE DE PCB. -MARCACIÓN EN EL TARRO FECHA DE MANTENIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO Y EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
C4,5,6, ...	73152108	Valor IVA sobre la sumatoria de los items 4,5,6,7,8 (realizar la operación del porcentaje a aplicar del IVA y colocar el valor en esta fila, recuerde que la plataforma no hace el calculo)	1,00	VG	0,00	0,00	0,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA No. 047-000-D-CACOM-1-GRUAL-2022.pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA No. 047-000-D-CACOM-1-GRUAL-2022.pdf	(detalle)
anexo incluido oferta-valoraciòn unitaria.pdf	anexo incluido oferta-valoraciòn unitaria.pdf	(detalle)
Ficha especificaciones tècnicas y oblig. contractuales.pdf	Ficha especificaciones tècnicas y oblig. contractuales.pdf	(detalle)
Certif Banc ULTIMA- COLPATRIA S-May 2022.pdf	Certif Banc ULTIMA- COLPATRIA S-May 2022.pdf	(detalle)
RUT TDM-ACTUALIZADO 2022 (1).pdf	RUT TDM-ACTUALIZADO 2022 (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NAILY AKID GANEM HEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94528227	Guardar y notificar
Supervisor	CELY LIZCANO CRISTIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1095937491	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	74.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	74.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3622	CDP	Generado	74.000.000 COP	74.000.000 COP	15-01-05-003	Editar

Saldo de CDP: 74.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 74.000.000 COP
Última consulta a SIIF: No validado
Fecha de consulta SIIF: 22/04/2022 4:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -