Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES**

NOMBRE DE LA MÁQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

Ascensores Schindler - W- tech.

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores, con el suministro de repuestos originales para los mismos y la certificación bajo la norma técnica colombiana NTC 5926-1 para transporte vertical del edificio SENA, Calle 54 No 10 – 39 Bogotá.

Descripción General:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Engloba las operaciones destinadas a mantener las instalaciones en las mejores condiciones posibles en cuanto a funcionamiento y seguridad. Se subsanan averías puntuales para su buen funcionamiento.

Esquema: Foto Ascensores TPC



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

Contratar el mantenimiento correctivo de dos ascensores, con el suministro de repuestos originales para los mismos y la certificación bajo la norma técnica colombiana NTC 5926-1 para transporte vertical del edificio SENA, Calle 54 No	-Aislamiento de los bobinajes de motores de tracción. -Cambio de cables de acero a los limitadores de velocidad. - Cambio de cuatro limites finales de recorrido. -Cambio de dos bujes en bronce al cilicio para las

10 – 39 Bogotá.	chumaceras. - Cambio de dos juegos de bujes para los acoples de reductor a motor de tracción. -Cambio de dos juegos de mordazas de aplique a los paracaídas. -Cambio de dos limitadores de velocidad acorde con la velocidad nominal. - Cambio de las jaulas de ardilla para los motores de velocidad baja. - Cambio de regletas para cableado eléctrico en la parte inferior de controles de mando. - Cambio de un módulo principal y banco de condensadores para el variador de frecuencia VVVF del ascensor No.2. - instalación de cuatro juegos de guarda cables para los cables de tracción. - instalación de escotilla con acceso a la ventana de sala de máquinas.

Condiciones y soporte:

Plazo de Ejecución del Contrato:	El plazo de ejecución del contrato será de Siete (7) meses, sin sobrepasar del 31 de diciembre de 2021, contados a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía única.	
Otros:		
ELABORADO POR:	**REVISADO 1 POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre: Camilo Andres Cruz S. Cargo: Administrador Tecnoparque,nodo Bogotá	Nombre: Rodrigo Gómez Martínez Cargo: Dinamizador Tecnoparque, nodoBogotá.	Nombre: Rodolfo MartínezPérez Cargo: Subdirector delCentro