Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA MÁQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

Ascensores Schindler - W- tech.

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores, con el suministro de repuestos originales para los mismos y la certificación bajo la norma técnica colombiana NTC 5926-1 para transporte vertical del edificio SENA, Calle 54 No 10 – 39 Bogotá.

Descripción General:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprende una visita mensual que incluye aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puertas, verificación de estado de cables de tracción, compensación, cables de gobernadores de velocidad, cables de los selectores, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridades, alumbrados de las cabinas, revisión de señales luminosas, revisión de alambrados eléctricos.

Esquema: Foto Ascensores TPC



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología	**Grupo Administrativo Intercentros** CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA **FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES**

Contratar el mantenimiento preventivo de dos ascensores, con el suministro de repuestos originales para los mismos y la certificación bajo la norma técnica colombiana NTC 5926-1 para transporte vertical del edificio SENA, Calle 54 No 10 – 39 Bogotá.	-Zapatas para puertas de Hall y cabinas - Zapatas para las guías de cabina y contrapesos- Transistores- Tiristores. -Temporizadores- Señales luminosas (flechas, botones, bombillos) ü Rodamientos para poleas deflectoras. - Resistencias de mando común- Protecciones - Picaportes mecánicos para cerraduras de puertas - Omegas para selectores - Micro swicht para operadores de puertas de cabinas. - Micro relevos de controles - Micro conductores integrados. - Microcomponentes para las tarjetas electrónicas. Memorias - Contactos de carbón y cobre. - Contactores auxiliares para los controles. - Colgantes suspensiones para puertas -Bujes y rodamientos para operadores de puertas - Botones de registro para las llamadas de halls - Botoneras de registro para los comandos de cabinas. Bobinas para contactores y relevos auxiliares. - Bandas para los frenos de las máquinas. - Aisladores para contactos. - Material para iluminación de cabinas - Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes -Interruptores para límites de seguridad. - Inductores para selectores. - Guayas transportadoras de puertas - Gong de aviso de llegada a nivel. - Gateswicht - Fusibles de los tableros de control - Display para indicadores de posición. – Diodos – Correas - cremalleras y cadenas para operadores de puertas - Contactos para los interruptores principales - Contactos para cerradura de puertas. –

Condiciones y soporte:

Plazo de Ejecución del Contrato:	El plazo de ejecución del contrato será de Siete (7) meses, sin sobrepasar del 31 de diciembre de 2021, contados a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía única.	
Otros:		
ELABORADO POR:	**REVISADO 1 POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre: Camilo Andres Cruz S. Cargo: Administrador Tecnoparque,nodo Bogotá.	Nombre: Rodrigo Gómez Martínez Cargo: Dinamizador Tecnoparque, nodoBogotá.	Nombre: Rodolfo MartínezPérez Cargo: Subdirector delCentro