ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAR
ANEXO - OFERTA ECONÓMICA

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 - 2022

CÓDIGO APU	CÓDIGO INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	TARIFA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO POR LA ENTIDAD	TARIFA OFERTADA POR EL PROPONENTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO POR EL PROPONENTE
1,1		TRANSPORTE DE MATERIALES TRASIEGO EN OBRA	M3				$ 155.144,54	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	MO032	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES)	JR	0,35	0	$ 133.166,00	$ 46.608,10	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,35	0	$ 300.720,00	$ 105.252,00	$ -	$ -
2.1.1		DESMONTE DE LAVAMANOS O SANITARIO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UN				$ 7.335,35	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0014	0	$ 300.720,00	$ 421,01	$ -	$ -
	RE028	TAPON ROSCADO PRESIÓN PVC 1/2"	UN	1	0	$ 510,00	$ 510,00	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA ALBAÑILERÍA AA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,3	0	$ 20.253,00	$ 6.075,90	$ -	$ -
2.1.2		DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE SENCILLO	UN				$ 5.335,34	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	RET01	RETIRO DE ELEMENTOS RECICLABLES	UN	1	0	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ -	$ -
	RE028	TAPON ROSCADO PRESIÓN PVC 1/2"	UN	1	0	$ 510,00	$ 510,00	$ -	$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES	HC	0,3	0	$ 8.323,00	$ 2.496,90	$ -	$ -
2.1.3		DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE	UN				$ 4.919,19	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	RET01	RETIRO DE ELEMENTOS RECICLABLES	UN	1	0	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$ -	$ -
	RE028	TAPON ROSCADO PRESIÓN PVC 1/2"	UN	1	0	$ 510,00	$ 510,00	$ -	$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES	HC	0,25	0	$ 8.323,00	$ 2.080,75	$ -	$ -
2.1.4		DESMONTE TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO)	M2				$ 5.035,71	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,1	0	$ 1.200,00	$ 120,00	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,001	0	$ 300.720,00	$ 300,72	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,15	0	$ 28.577,00	$ 4.286,55	$ -	$ -
2.1.5		DESMONTE TEJA DE ZINC (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE Y RETIRO)	M2				$ 5.035,71	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA (INCLUYE PLANCHON)	DIA	0,1	0	$ 1.200,00	$ 120,00	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,001	0	$ 300.720,00	$ 300,72	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,15	0	$ 28.577,00	$ 4.286,55	$ -	$ -
2.1.6		DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)	M2				$ 7.680,22	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,1	0	$ 1.200,00	$ 120,00	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,003	0	$ 300.720,00	$ 902,16	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,21	0	$ 28.577,00	$ 6.001,17	$ -	$ -
2.1.7		DESMONTE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO)	M2				$ 3.346,10	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,008	0	$ 1.200,00	$ 9,60	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0005	0	$ 300.720,00	$ 150,36	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,1	0	$ 28.577,00	$ 2.857,70	$ -	$ -
2.1.8		DESMONTE CANAL A. LL. Y/O BAJANTE DE A.LL. (INCLUYE RETIRO)	M				$ 3.973,62	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,08	0	$ 1.200,00	$ 96,00	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0017	0	$ 300.720,00	$ 511,22	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA (OFICIAL + 1 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	JR	0,15	0	$ 20.253,00	$ 3.037,95	$ -	$ -
2.1.9		DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/O METALICAS, MEDIDAS DE ANCHO 0.60 M - 0.80 M - 1.00 M Y ALTURA VARIABLE, INCLUYE RETIRO	UN				$ 7.811,18	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,4	0	$ 3.284,44	$ 1.313,78	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,005	0	$ 300.720,00	$ 1.503,60	$ -	$ -
	MO033	CUADRILLA AA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES)	HC	0,3	0	$ 16.646,00	$ 4.993,80	$ -	$ -
2.1.10		DESMONTE TUBERÍAS PVCS Y PVCP (INCLUYE RETIRO)	M				$ 3.646,01	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3	0	$ 3.284,44	$ 985,33	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0025	0	$ 300.720,00	$ 751,80	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,08	0	$ 23.861,00	$ 1.908,88	$ -	$ -
2.1.11		DESMONTE DE ENTREPISOS EN MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2				$ 19.936,08	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,08	0	$ 1.200,00	$ 96,00		
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,013	0	$ 300.720,00	$ 3.909,36		
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,5	0	$ 28.577,00	$ 14.288,50		
2.2.2		ENCHAPES Y RETIRO)	M2				$ 17.294,38	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,025	0	$ 300.720,00	$ 7.518,00	$ -	$ -
	MO033	CUADRILLA AA (DOS AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES)	HC	0,39	0	$ 16.646,00	$ 6.491,94	$ -	$ -
2.2.1		DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO , INCLUYE GUARDAESCOBA Y RETIRO)	M2				$ 9.643,15	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,01	0	$ 300.720,00	$ 3.007,20	$ -	$ -
	MO033	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES) (HC)	HC	0,3	0	$ 16.645,75	$ 4.993,73	$ -	$ -
2.2.3		DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO (INCLUYE RETIRO)	M2				$ 6.796,10	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0033	0	$ 300.720,00	$ 992,38	$ -	$ -
	MO033	CUADRILLA AA (DOS AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES)	HC	0,25	0	$ 16.646,00	$ 4.161,50	$ -	$ -
2.2.4		DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE RETIRO)	M2				$ 8.117,24	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,005	0	$ 300.720,00	$ 1.503,60	$ -	$ -
	MO033	CUADRILLA AA (DOS AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES)	HC	0,2	0	$ 16.646,00	$ 3.329,20	$ -	$ -
2.2.5		DEMOLICIÓN MESÓN COCINA (INCLUYE RETIRO)	M				$ 20.329,42	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,04	0	$ 300.720,00	$ 12.028,80	$ -	$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES	HC	0,8	0	$ 8.323,00	$ 6.658,40	$ -	$ -
3.1		POYO PARA MUEBLES (INDIFERENTE DE SU USO) EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (2.500 PSI APROX.) ACABADO LISO. ESPESOR DE 5 CM.	M				$ 35.515,48	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,37	0	$ 3.284,44	$ 1.215,24	$ -	$ -
	FO001	FORMALETA MADERA -TABLERO EN MADERA DE 0 ,70 M X 1,4 M (ALQUILER)	DIA	2	0	$ 327,00	$ 654,00	$ -	$ -
	SUB-CO05	CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 AGREGADOS DE RIO (APROX 2500 PSI)	M3	0,03	0	$ 359.487,70	$ 10.784,63	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,8	0	$ 28.577,00	$ 22.861,60	$ -	$ -
4.1		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	M				$ 23.237,29	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,33	0	$ 1.200,00	$ 396,00	$ -	$ -
	RE056	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 4"	UN	0,2	0	$ 13.133,50	$ 2.626,70	$ -	$ -
	RE044	TUBERIA PVC ALL 4"	ML	1,05	0	$ 13.258,00	$ 13.920,90	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,25	0	$ 23.861,00	$ 5.965,25	$ -	$ -
4.2		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	M				$ 15.567,04	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,33	0	$ 1.200,00	$ 396,00	$ -	$ -
	RE055	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 3"	UN	0,2	0	$ 7.085,50	$ 1.417,10	$ -	$ -

	RE045	TUBERIA PVC ALL 3"	ML	1,05	0	$ 7.105,00	$ 7.460,25	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,25	0	$ 23.861,00	$ 5.965,25	$ -	$ -
4.3		BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SOBRE FACHADAS	M				$ 36.949,34	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	CU052	BAJANTE RAINGO PAVCO 3 M	UND	0,33	0	$ 49.950,00	$ 16.483,50	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	1	0	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ -	$ -
	RE096	CODO BAJANTE 45° BLANCO	UND	1	0	$ 8.300,00	$ 8.300,00	$ -	$ -
	CU053	SOPORTE DE BAJANTE RAINGO	UND	0,33	0	$ 3.152,00	$ 1.040,16	$ -	$ -
	FE104	TORNILLO PARA MADERA 1" No. 6	UND	2	0	$ 50,00	$ 100,00	$ -	$ -
	RE097	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	UND	0,33	0	$ 13.323,00	$ 4.396,59	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,2	0	$ 23.861,00	$ 4.772,20	$ -	$ -
4.4		BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"	M				$ 33.421,77	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,33	0	$ 1.200,00	$ 396,00	$ -	$ -
	RE056	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 4"	UN	0,2	0	$ 13.133,50	$ 2.626,70	$ -	$ -
	RE053	TUBO PVC SANITARIA 4"	ML	1,05	0	$ 22.957,50	$ 24.105,38	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,25	0	$ 23.861,00	$ 5.965,25	$ -	$ -
4.5		BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3"	M				$ 26.657,49	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,33	0	$ 1.200,00	$ 396,00	$ -	$ -
	RE055	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 3"	UN	0,2	0	$ 7.085,50	$ 1.417,10	$ -	$ -
	RE052	TUBO PVC SANITARIA 3"	ML	1,05	0	$ 17.667,33	$ 18.550,70	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,25	0	$ 23.861,00	$ 5.965,25	$ -	$ -
4.6		CANAL PAVCO AMAZONA IGUAL O SUPERIOR	M				$ 59.498,06	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	RE098	CANAL AMAZONA X 3M	UN	0,33	0	$ 74.181,00	$ 24.479,73	$ -	$ -
	RE100	SOPORTE DE CANAL AMAZONA	UN	1,25	0	$ 3.600,00	$ 4.500,00	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,33	0	$ 1.200,00	$ 396,00	$ -	$ -
	RE099	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONICA	UN	0,66	0	$ 6.950,00	$ 4.587,00	$ -	$ -
	FE104	TORNILLO PARA MADERA 1" No. 6	UN	4	0	$ 50,00	$ 200,00	$ -	$ -
	RE097	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	UN	0,33	0	$ 13.323,00	$ 4.396,59	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,85	0	$ 23.861,00	$ 20.281,85	$ -	$ -
4.7		CANAL PAVCO RAINGO IGUAL O SUPERIOR	M				$ 59.498,06	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	RE098	CANAL AMAZONA X 3M	UN	0,33	0	$ 74.181,00	$ 24.479,73	$ -	$ -
	RE100	SOPORTE DE CANAL AMAZONA	UN	1,25	0	$ 3.600,00	$ 4.500,00	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,33	0	$ 1.200,00	$ 396,00	$ -	$ -
	RE099	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONICA	UN	0,66	0	$ 6.950,00	$ 4.587,00	$ -	$ -
	FE104	TORNILLO PARA MADERA 1" No. 6	UN	4	0	$ 50,00	$ 200,00	$ -	$ -
	RE097	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	UN	0,33	0	$ 13.323,00	$ 4.396,59	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,85	0	$ 23.861,00	$ 20.281,85	$ -	$ -
4.8		PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	UN				$ 38.008,39	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	RE031	ADAPTADOR HEMBRA PRESION PVC 1/2"	UN	1	0	$ 509,00	$ 509,00	$ -	$ -
	RE029	TAPON DE PRUEBA O SOLDADO PRESION PVC 1/2"	UN	1	0	$ 390,00	$ 390,00	$ -	$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,05	0	$ 1.400,00	$ 70,00	$ -	$ -
	RE074	CODO 90 PRESION PVC 1/2"	UN	2	0	$ 580,50	$ 1.161,00	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0	$ 46.100,00	$ 2.305,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0	$ 51.450,00	$ 2.572,50	$ -	$ -
	RE028	TAPON ROSCADO PRESION PVC 1/2"	UN	1	0	$ 510,00	$ 510,00	$ -	$ -
	RE007	TEE PRESION PVC 1/2"	UN	1	0	$ 734,00	$ 734,00	$ -	$ -
	RE011	TUBO PRESION PVC 1/2"	ML	2	0	$ 2.783,72	$ 5.567,44	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	1	0	$ 23.861,00	$ 23.861,00	$ -	$ -
4.9		RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2"	M				$ 11.371,15	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,005	0	$ 46.100,00	$ 230,50	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,005	0	$ 51.450,00	$ 257,25	$ -	$ -
	RE074	CODO 90 PRESION PVC 1/2"	UN	0,5	0	$ 580,50	$ 290,25	$ -	$ -
	RE007	TEE PRESION PVC 1/2"	UN	0,25	0	$ 734,00	$ 183,50	$ -	$ -
	RE011	TUBO PRESION PVC 1/2"	ML	1,05	0	$ 2.783,72	$ 2.922,91	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,3	0	$ 23.861,00	$ 7.158,30	$ -	$ -
4.10		PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	UN				$ 29.784,76	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,1	0	$ 3.284,44	$ 3.612,89	$ -	$ -
	RE054	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 2"	UN	2	0	$ 3.220,33	$ 6.440,67	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,03	0	$ 46.100,00	$ 1.383,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,03	0	$ 51.450,00	$ 1.543,50	$ -	$ -
	RE088	TAPON PRUEBA SANITARIA PVC 2"	UN	1	0	$ 1.133,50	$ 1.133,50	$ -	$ -
	RE051	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	ML	1	0	$ 10.899,00	$ 10.899,00	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,2	0	$ 23.861,00	$ 4.772,20	$ -	$ -
4.11		PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"	UN				$ 46.168,92	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,1	0	$ 3.284	$ 3.612,89	$ -	$ -
	RE055	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 3"	UN	2	0	$ 7.086	$ 14.171,00	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0	$ 46.100	$ 2.305,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0	$ 51.450	$ 2.572,50	$ -	$ -
	RE050	TAPON DE PRUEBA 3"	UN	1	0	$ 1.068	$ 1.068,00	$ -	$ -
	RE052	TUBO PVC SANITARIA 3"	ML	1	0	$ 17.667	$ 17.667,33	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,2	0	$ 23.861	$ 4.772,20	$ -	$ -
4.12		PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	UN				$ 93.779,69	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	RE056	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 4"	UN	1	0	$ 13.133,50	$ 13.133,50	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,03	0	$ 46.100,00	$ 1.383,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,03	0	$ 51.450,00	$ 1.543,50	$ -	$ -
	RE068	TAPON SOLDADO DE 4" PVC GRIS	UN	1	0	$ 2.707,50	$ 2.707,50	$ -	$ -
	re084	YEE PVC SANITARIA 4"	UN	1	0	$ 25.361,00	$ 25.361,00	$ -	$ -
	RE053	TUBO PVC SANITARIA 4"	ML	1,5	0	$ 22.957,50	$ 34.436,25	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,5	0	$ 23.861,00	$ 11.930,50	$ -	$ -
4.13		TUBERIA SANITARIA PVC 2"+ACCESORIOS	M				$ 21.702,36	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0	$ 46.100,00	$ 922,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,02	0	$ 51.450,00	$ 1.029,00	$ -	$ -
	RE080	YEE PVC SANITARIA 2"	UN	0,07	0	$ 7.328,00	$ 512,96	$ -	$ -
	RE051	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	ML	1,03	0	$ 10.899,00	$ 11.225,97	$ -	$ -
	RE079	UNION PVC SANITARIA 2"	UN	0,16	0	$ 2.531,00	$ 404,96	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,25	0	$ 23.861,00	$ 5.965,25	$ -	$ -
4.14		TUBERIA SANITARIA PVC 3" +ACCESORIOS	M				$ 33.129,81	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284	$ 1.642,22	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0	$ 46.100	$ 2.305,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0	$ 51.450	$ 2.572,50	$ -	$ -
	RE082	YEE PVC SANITARIA 3"	UN	0,07	0	$ 11.461	$ 802,27	$ -	$ -
	RE052	TUBO PVC SANITARIA 3"	ML	1,03	0	$ 17.667	$ 18.197,35	$ -	$ -
	RE081	UNION PVC SANITARIA 3"	UN	0,16	0	$ 2.826	$ 452,16	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,3	0	$ 23.861	$ 7.158,30	$ -	$ -
4.15		TUBERIA SANITARIA PVC 4" + ACCESORIOS	M				$ 40.288,48	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0	$ 46.100,00	$ 2.305,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0	$ 51.450,00	$ 2.572,50	$ -	$ -
	RE084	YEE PVC SANITARIA 4"	UN	0,07	0	$ 25.361,00	$ 1.775,27	$ -	$ -

	RE053	TUBO PVC SANITARIA 4"	ML	1,03	0	$ 22.957,50	$ 23.646,23	$ -	$ -
	RE083	UNION PVC SANITARIA 4"	UN	0,16	0	$ 7.431,00	$ 1.188,96	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,3	0	$ 23.861,00	$ 7.158,30	$ -	$ -
4.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO DE DIAMETRO 2"	UN				$ 13.359,69	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	RE106	SIFÓN PVC PAVCO DE 2"	UN	1	0	$ 9.073,00	$ 9.073,00	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,01	0	$ 46.100,00	$ 461,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,01	0	$ 51.450,00	$ 514,50	$ -	$ -
	MO003	OFICIAL BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	HH	0,25	0	$ 11.931,00	$ 2.982,75	$ -	$ -
4.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO DE DIAMETRO 3"	UN				$ 14.286,69	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284	$ 328,44	$ -	$ -
	RE107	SIFÓN PVC PAVCO DE 3"	UN	1	0	$ 10.000	$ 10.000,00	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,01	0	$ 46.100	$ 461,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,01	0	$ 51.450	$ 514,50	$ -	$ -
	MO003	OFICIAL BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	HH	0,25	0	$ 11.931	$ 2.982,75	$ -	$ -
4.18		VALVULA BOLA PVC DE REGISTRO 1/2"	UN				$ 27.678,33	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3	0	$ 3.284,44	$ 985,33	$ -	$ -
	RE126	VALVULA BOLA PVC 1/2" LISA SOLDABLE	UN	1	0	$ 8.259,00	$ 8.259,00	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0	$ 46.100,00	$ 922,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,02	0	$ 51.450,00	$ 1.029,00	$ -	$ -
	RE030	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"	UN	2	0	$ 1.054,00	$ 2.108,00	$ -	$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,2	0	$ 1.400,00	$ 280,00	$ -	$ -
	MO010	OFICIAL BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	HH	1	0	$ 14.095,00	$ 14.095,00	$ -	$ -
4.19		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN				$ 12.958,34	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,2	0	$ 1.384,00	$ 276,80	$ -	$ -
	RE058	REJILLA PLASTICA 3"X2" SOSCO	UN	1	0	$ 3.780,00	$ 3.780,00	$ -	$ -
	MO051	OFICIAL BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	HC	0,3	0	$ 28.577,00	$ 8.573,10	$ -	$ -
4.20		REJILLA SIFON DE PISO 2"	UN				$ 15.968,14	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,7	0	$ 1.384,00	$ 968,80	$ -	$ -
	RE087	REJILLA SIFON PLASTICA 3X2	UN	1	0	$ 8.595,00	$ 8.595,00	$ -	$ -
	MO031	OFICIAL BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	JR	0,3	0	$ 20.253,00	$ 6.075,90	$ -	$ -
4.21		REJILLAS SIFON CUADRADA 20X20 CM	UN				$ 14.999,34	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	RE087	REJILLA SIFON PLASTICA 3X2	UN	1	0	$ 8.595,00	$ 8.595,00	$ -	$ -
	MO031	OFICIAL BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	JR	0,3	0	$ 20.253,00	$ 6.075,90	$ -	$ -
4.22		TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 4"	M				$ 36.060,15	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	RE125	TUBO PVC VENTILACIÓN DE 4"	ML	1	0	$ 18.998,00	$ 18.998,00	$ -	$ -
	FE090	ABRAZADERA DE ACERO 4"	UN	0,5	0	$ 4.481,00	$ 2.240,50	$ -	$ -
	RE091	CODO REVENTILADO 4X2	UN	0,16	0	$ 20.096,00	$ 3.215,36	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,03	0	$ 46.100,00	$ 1.383,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,03	0	$ 51.450,00	$ 1.543,50	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,35	0	$ 23.861,00	$ 8.351,35	$ -	$ -
4.23		TAPONAR PUNTO SANITARIO 4"	UN				$ 7.208,99	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	RE068	TAPON SOLDADO DE 4" PVC GRIS	UN	1	0	$ 2.707,50	$ 2.707,50	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0	$ 46.100,00	$ 922,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,04	0	$ 51.450,00	$ 2.058,00	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0,05	0	$ 23.861,00	$ 1.193,05	$ -	$ -
4.24		TAPA REGISTRO (15X15) CM	UN				$ 13.533,44	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3	0	$ 3.284,44	$ 985,33	$ -	$ -
	FE013	SILICONA NEUTRA BLANCA PINTUCO 300 ML	UN	0,04	0	$ 14.809,00	$ 592,36	$ -	$ -
	RE046	TAPA REGISTRO 15 X 15 PLÁSTICA	UN	1	0	$ 9.875,00	$ 9.875,00	$ -	$ -
	MO004	CUADRILLA BB INSTALACIONES (AYUDANTE)	HH	0,25	0	$ 8.323,00	$ 2.080,75	$ -	$ -
5.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UN				$ 63.192,72	$ -	$ -
	IE010	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UN	2	0	$ 408,00	$ 816,00	$ -	$ -
	IE008	ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 AWG	ML	4	0	$ 1.642,00	$ 6.568,00	$ -	$ -
	IE006	ALAMBRE COBRE THW 12 AWG	ML	8	0	$ 2.553,00	$ 20.424,00	$ -	$ -
	IE004	CAJA 5800 GALVANIZADO Y/O PVC	UN	1	0	$ 615,00	$ 615,00	$ -	$ -
	IE038	CONECTOR DE RESORTE AMARILLO "Y" 22-12 AWG	UN	3	0	$ 401,00	$ 1.203,00	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0	$ 3.284,44	$ 164,22	$ -	$ -
	MO057	CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,6	0	$ 31.500,00	$ 18.900,00	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,01	0	$ 46.100,00	$ 461,00	$ -	$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,01	0	$ 51.450,00	$ 514,50	$ -	$ -
	IE001	TOMA CORRIENTE DOBLE	UN	1	0	$ 6.335,00	$ 6.335,00	$ -	$ -
	IE005	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	UN	2	0	$ 3.596,00	$ 7.192,00	$ -	$ -
5.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto existente o aplica para púnto nuevo).	UN				$ 91.815,42	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,850096232	0	$ 3.284,44	$ 2.792,09	$ -	$ -
	TR007	TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR	VJ	0,03036058	0	$ 52.159,86	$ 1.583,60	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,214309974	0	$ 1.200,00	$ 257,17	$ -	$ -
	IE044	TUBO Ø1/2" P.V.C TIPO PESADO	ML	2,72	0	$ 2.352,00	$ 6.397,44	$ -	$ -
	IE045	TUBO Ø3/4" P.V.C TIPO PESADO	ML	0,68	0	$ 3.266,00	$ 2.220,88	$ -	$ -
	IE014	CURVA PVC 1/2"	UN	1	0	$ 1.167,00	$ 1.167,00	$ -	$ -
	IE041	CURVA DE 3/4" P.V.C TIPO PESADO	UN	1	0	$ 2.605,50	$ 2.605,50	$ -	$ -
	IE042	TERMINAL P.V.C Ø1/2" TIPO PESADO	UN	2	0	$ 408,00	$ 816,00	$ -	$ -
	IE043	TERMINAL P.V.C Ø3/4" TIPO PESADO	UN	1	0	$ 835,00	$ 835,00	$ -	$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0	$ 46.100,00	$ 922,00	$ -	$ -
	FE072	SOLDADURA PVC NCT 576	GAL	0,02	0	$ 263.600,00	$ 5.272,00	$ -	$ -
	IE006	ALAMBRE COBRE THW 12 AWG	ML	9,996	0	$ 2.553,00	$ 25.519,79	$ -	$ -
	IE008	ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 AWG	ML	3,57	0	$ 1.642,00	$ 5.861,94	$ -	$ -
	IE038	CONECTOR DE RESORTE AMARILLO "Y" 22-12 AWG	UN	3	0	$ 401,00	$ 1.203,00	$ -	$ -
	IE011	CAJA OCTOGONAL	UN	1	0	$ 2.541,00	$ 2.541,00	$ -	$ -
	FE106	TORNILLO LÁMINA #14X1/2" GOLOSO	UN	3	0	$ 107,00	$ 321,00	$ -	$ -
	MO057	CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1	0	$ 31.500,00	$ 31.500,00	$ -	$ -
5.3		PANEL LED RD LUZ BLANCA 10 - 240 V1160 LUMENES	UN				$ 20.890,00		$ -
	IE064	PANEL LED RD 18W LUZ BLANCA 10-240 V 1160 LUMENES	UN	1	0	$ 14.590,00	$ 14.590,00	$ -	$ -
	MO057	CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,2	0	$ 31.500,00	$ 6.300,00	$ -	$ -
6.1		CIELO RASO DRY WALL	M2				$ 49.178,98	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	0	$ 3.284,44	$ 6.568,89	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,2	0	$ 1.200,00	$ 240,00	$ -	$ -
	FE085	ÁNGULO GALV. 0.2X0.25 CAL.26X2.44M	ML	0,424	0	$ 2.200,00	$ 932,80	$ -	$ -
	FE086	CINTA MALLA SELLAPANEL 45 MM RL 0.01	UN	0,01	0	$ 7.156,00	$ 71,56	$ -	$ -
	PI014	INTERVINIL 1 GL PINTUCO	GAL	0,035	0	$ 32.407,00	$ 1.134,25	$ -	$ -
	CU059	LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2" 1,22X 2,44 M	UN	0,344	0	$ 28.000,00	$ 9.632,00	$ -	$ -
	FE032	LIJA PABMERIL PLIEGO 9"X11"	UN	0,06	0	$ 2.022,00	$ 121,32	$ -	$ -
	FE087	MASILLA SUPERMASTICK PR	GAL	0,053904046	0	$ 12.900,00	$ 695,36	$ -	$ -
	FE138	OMEGA CAL.26 X 2.44 M ROLLADO	UN	0,81	0	$ 4.060,00	$ 3.288,60	$ -	$ -
	MA057	TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M	UN	0,154	0	$ 11.551,00	$ 1.778,85	$ -	$ -
	FE088	TORNILLO 1" PUNTA DE BROCA	UN	9	0	$ 78,00	$ 702,00	$ -	$ -
	FE089	TORNILLO 7/16" PUNTA DE BROCA	UN	12	0	$ 32,00	$ 384,00	$ -	$ -
	FE111	VIGUETA 38 X 19 MM X 2,44 M	ML	0,564	0	$ 3.400,00	$ 1.917,60	$ -	$ -
	MO023	AYUDANTE DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,134	0	$ 66.583,00	$ 8.922,12	$ -	$ -

	MO024	OFICIAL DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,134	0	$ 95.445,00	$ 12.789,63	$ -	$ -
6.2		SUMINISTRO E INSTALACIÒN CIELO RASO TABLILLA PVC	M2				$ 64.974,74		$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15	0	$ 3.284,44	$ 492,67	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,1	0	$ 1.200,00	$ 120,00		
	FE088	TORNILLO 1" PUNTA DE BROCA	UN	12	0	$ 78,00	$ 936,00		
	FE137	ÁNGULO GALV. 0.1X0.15 CAL.26X2.44M	UN	0,6	0	$ 1.609,00	$ 965,40		
	FE138	OMEGA CAL.26 X 2.44 M ROLLADO	UN	0,95	0	$ 4.060,00	$ 3.857,00		
	FE139	TABLILLA PARA CIELO RASO EN PVC MAYOR O IGUAL A 7MM	M2	1,1	0	$ 31.875,00	$ 35.062,50		
	RE109	PERFIL VIGUETA EN C (CAL.26) 0,48MM; L=2,44M	UN	0,65	0	$ 3.500,00	$ 2.275,00		
	MO023	AYUDANTE DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,13125	0	$ 66.583,00	$ 8.739,02		
	MO024	OFICIAL DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,13125	0	$ 95.445,00	$ 12.527,16	$ -	$ -
7.1		CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2				$ 43.944,96	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	CU063	TEJA GERFOR PREMIUM TIPO ZINC P7 MARFIL # 10 305 X 920 MM	UN	0,35	0	$ 70.535,00	$ 24.687,25	$ -	$ -
	FE021	TORNILLO EN ALUMINIO AUTOPERFORANTE	UN	2	0	$ 110,00	$ 220,00	$ -	$ -
	FE019	ARANDELA PLANA (Ref. VARIAS)	UN	2	0	$ 239,00	$ 478,00	$ -	$ -
	FE008	NEOPRENO	UN	2	0	$ 93,00	$ 186,00	$ -	$ -
	FE078	CLIP TIPO SENCILLO	UN	2	0	$ 2.981,00	$ 5.962,00	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,08	0	$ 1.200,00	$ 96,00	$ -	$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0	$ 10.000,00	$ 100,00	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,37	0	$ 28.577,00	$ 10.573,49	$ -	$ -
7.2		EN ACERO GALVANIZADO DE 0,42 M DE DESARROLLO, LÁMINA CALIBRE 26. FIJACIÓN A MURO	M				$ 26.721,36	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,5	0	$ 1.200,00	$ 600,00	$ -	$ -
	FE163	FLANCHE METALICO CAL. 26 0,25M * 2,40M	UN	0,42	0	$ 38.900,00	$ 16.338,00	$ -	$ -
	CO017	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	0,006	0	$ 625.203,00	$ 3.751,22	$ -	$ -
	FE088	TORNILLO 1" PUNTA DE BROCA	UN	4	0	$ 78,00	$ 312,00	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA (OFICIAL + 1 AYUDANTE) ALBAÑILERIA	HC	0,25	0	$ 20.253,00	$ 5.063,25	$ -	$ -
7.3		CABALLETE PARA TEJA TERMOACÚSTICA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M				$ 119.369,77	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	CU029	CABALLETE PARA TERMOACUSTICA	UN	1,1	0	$ 93.063,00	$ 102.369,30	$ -	$ -
	FE079	TORNILLO AUTOPERFORANTE 10-16X3/4, CABEZA HEXAGONALPARA CANALETA 90	UN	2	0	$ 100,00	$ 200,00	$ -	$ -
	FE019	ARANDELA PLANA (Ref. VARIAS)	UN	2	0	$ 239,00	$ 478,00	$ -	$ -
	FE008	NEOPRENO	UN	2	0	$ 93,00	$ 186,00	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,04	0	$ 1.200,00	$ 48,00	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,54	0	$ 28.577,00	$ 15.431,58	$ -	$ -
7.4		ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA A.LL CANAL METÁLICA DIAMETRO 4" X 4" o 3" X 3"	UN				$ 19.353,50	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	FE081	LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 1.00X 2.00 M	UN	0,11	0	$ 99.500,00	$ 10.945,00	$ -	$ -
	FE025	SOLDADURA ELÉCT. 3/32" WEST ARCO	KG	0,08	0	$ 13.855,00	$ 1.108,40	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,18	0	$ 28.577,00	$ 5.143,86	$ -	$ -
	MO058	SOLDADOR	HH	0,1	0	$ 18.278,00	$ 1.827,80	$ -	$ -
7.5		CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 0.75 M	M				$ 107.247,17	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,3	0	$ 1.200,00	$ 360,00	$ -	$ -
	FE081	LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 1.00X 2.00 M	UN	0,38	0	$ 99.500,00	$ 37.810,00	$ -	$ -
	FE037	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA COBRE, LATÓN Y BRONCE	LB	0,6	0	$ 79.806,00	$ 47.883,60	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACION (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,35	0	$ 23.861,00	$ 8.351,35	$ -	$ -
	MO058	SOLDADOR	HH	0,666666667	0	$ 18.278,00	$ 12.185,33	$ -	$ -
7.6		IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	M2				$ 22.651,42	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	3284,4444	$ 3.284,44	$ -	$ -
	FE067	EMULSION ASFALTICA SIKA O IGUAL O SUPERIOR CALIDAD	KG	0,12	0	7171,5	$ 860,58	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,647597488	0	28577	$ 18.506,39	$ -	$ -
8.1		MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2				$ 37.522,57		$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,1	0	$ 1.200,00	$ 120,00	$ -	$ -
	BL014	BLOQUE P-H N.4 ESTRIADO 33X11. 5X23	UN	12,25	0	$ 1.270,50	$ 15.563,63	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,02	0	$ 416.400,00	$ 8.328,00	$ -	$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0	$ 10.000,00	$ 100,00	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,5	0	$ 20.253,00	$ 10.126,50	$ -	$ -
8.2		MAMPOSTERÍA EN BLOQUE No. 4, ALTURA HASTA 0.30 M (CULATAS Y DEMÁS ACTIVIDADES POR M)	M				$ 11.812,29	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	FE003	AGUA	M3	0,0004375	0	$ 13.453,00	$ 5,89	$ -	$ -
	AG018	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,0025	0	$ 120.402,00	$ 301,01	$ -	$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	0,735	0	$ 516,00	$ 379,26	$ -	$ -
	BL013	BLOQUE NO.4	UN	3,5	0	$ 950,00	$ 3.325,00	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,25	0	$ 28.577,00	$ 7.144,25	$ -	$ -
8.3		MURO EN DRY WALL DOBLE CARA ESPESOR 10CM O MAYOR (INCLUYE PINTURA A 3 MANOS)	M2				$ 79.851,36	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,5	0	$ 3.284,44	$ 4.926,67	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,25	0	$ 1.200,00	$ 300,00	$ -	$ -
	FE154	PARAL B9 X 2,44 CAL 26	UN	0,71	0	$ 6.500,00	$ 4.615,00	$ -	$ -
	FE086	CINTA MALLA SELLAPANEL 45 MM RL 0.01	UN	0,15	0	$ 7.156,00	$ 1.073,40	$ -	$ -
	PI014	INTERVINIL 1 GL PINTUCO	GAL	0,05	0	$ 32.407,00	$ 1.620,35	$ -	$ -
	BL026	PLACA DE YESO ST 1/2" DE 1.22M X 2.44 M	UN	0,71	0	$ 25.106,50	$ 17.825,62	$ -	$ -
	FE032	LIJA PABMERIL PLIEGO 9"X11"	UN	0,06	0	$ 2.022,00	$ 121,32	$ -	$ -
	FE087	MASILLA SUPERMASTICK PR	GAL	0,25	0	$ 12.900,00	$ 3.225,00	$ -	$ -
	CM016	CANAL B9 X 2,44 CALIBRE 26	UN	0,2	0	$ 8.223,00	$ 1.644,60	$ -	$ -
	MA057	TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M	UN	0,155	0	$ 11.551,00	$ 1.790,41	$ -	$ -
	FE088	TORNILLO 1" PUNTA DE BROCA	UN	27	0	$ 78,00	$ 2.106,00	$ -	$ -
	FE089	TORNILLO 7/16" PUNTA DE BROCA	UN	3	0	$ 32,00	$ 96,00	$ -	$ -
	MO023	AYUDANTE DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,25	0	$ 66.583,00	$ 16.645,75	$ -	$ -
	MO024	OFICIAL DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,25	0	$ 95.445,00	$ 23.861,25	$ -	$ -
8.4		ACERO 3/8")	M				$ 107.515,54	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,870071054	0	$ 3.284,44	$ 2.857,70	$ -	$ -
	AC002	ACERO FIGURADO NO.3 (Ø3/8") F'Y=60000 PSI	KG	6	0	$ 4.226,00	$ 25.356,00	$ -	$ -
	FE001	ALAMBRE NEGRO	KG	0,24	0	$ 7.772,00	$ 1.865,28	$ -	$ -
	MA011	CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08	UN	0,25	0	$ 20.000,00	$ 5.000,00	$ -	$ -
	SUB-CO05	CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 AGREGADOS DE RIO (APROX 2500 PSI)	M3	0,036	0	$ 359.487,70	$ 12.941,56	$ -	$ -
	FE002	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,19	0	$ 3.900,00	$ 741,00	$ -	$ -
	MA022	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02	UN	0,2	0	$ 8.000,00	$ 1.600,00	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	2	0	$ 28.577,00	$ 57.154,00	$ -	$ -
8.5		POYO EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 PARA LAVADERO 0.60 M X 0.60 M, (INCLUYE PAÑETE)	UN				$ 43.542,74	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,130510658	0	$ 3.284,44	$ 428,66	$ -	$ -
	MA022	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02	UN	1	0,03	$ 8.000,00	$ 8.240,00	$ -	$ -
	BL003	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	20	0,6	$ 650,00	$ 13.390,00	$ -	$ -
	SUB-CO05	CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 AGREGADOS DE RIO (APROX 2500 PSI)	M3	0,0288	0,00144	$ 359.487,70	$ 10.870,91	$ -	$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,00432	0,000216	$ 449.752,00	$ 2.040,08	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,3	0	$ 28.577,00	$ 8.573,10	$ -	$ -
8.6		MANO DE OBRA).	M				$ 21.500,09	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	0	$ 3.284,44	$ 6.568,89	$ -	$ -
	BL022	LADRILLO TOLETE COMUN REC.20X9X6	UN	4	0	$ 666,50	$ 2.666,00	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,01	0	$ 416.400,00	$ 4.164,00	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,4	0	$ 20.253,00	$ 8.101,20	$ -	$ -
9.1		PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E= 1.5 CM	M2				$ 28.780,30	$ -	$ -

	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0	$ 1.200,00	$ 72,00	$ -	$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,02	0	$ 449.752,00	$ 8.995,04	$ -	$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0	$ 10.000,00	$ 100,00	$ -	$ -
	FE080	SIKA 1 PRESENTACIÓN 1 KG	KG	0,25	0	$ 15.066,50	$ 3.766,63	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,75	0	$ 20.253,00	$ 15.189,75	$ -	$ -
9.2		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E= 1.5 CM.	M2				$ 28.370,26	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,02	0,0006	$ 416.400,00	$ 8.577,84	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	$ 1.200,00	$ 74,16	$ -	$ -
	FE080	SIKA 1 PRESENTACIÓN 1 KG	KG	0,25	0	$ 15.066,50	$ 3.766,63	$ -	$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0,0005	$ 10.000,00	$ 105,00	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,75	0	$ 20.253,00	$ 15.189,75	$ -	$ -
9.3		PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:4 E= 1.5 CM	M2				$ 19.894,00		$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	$ 1.200,00	$ 74,16	$ -	$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,02	0,0006	$ 449.752,00	$ 9.264,89	$ -	$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0	$ 10.000,00	$ 100,00	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,5	0	$ 20.253,00	$ 10.126,50	$ -	$ -
9.4		FILOS LISO 1:4 HASTA 30 CM	M				$ 9.623,75	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	0	$ 3.284,44	$ 821,11	$ -	$ -
	FE003	AGUA	M3	0,00209	0,0000627	$ 13.453,00	$ 28,96	$ -	$ -
	AG001	ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	0,02	0,0006	$ 120.402,00	$ 2.480,28	$ -	$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	4	0,2	$ 516,00	$ 2.167,20	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,003	$ 1.200,00	$ 75,60	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,2	0	$ 20.253,00	$ 4.050,60	$ -	$ -
9.5		PAÑETE CULATAS 1:4 e=1.5cm	M2				$ 26.505,84	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	$ 1.200,00	$ 74,16	$ -	$ -
	FE003	AGUA	M3	0,00698	0,0002094	$ 13.453,00	$ 96,72	$ -	$ -
	AG001	ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	0,05	0	$ 120.402,00	$ 6.020,10	$ -	$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	14,13	0,7065	$ 516,00	$ 7.655,63	$ -	$ -
	MO051	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,4	0,02	$ 28.577,00	$ 12.002,34	$ -	$ -
9.6		COLUMNAS, DINTELES, CINTAS, ALFAGÍAS O MAMPOSTERÍA) HASTA 30 CM DE ANCHO	M				$ 13.054,30	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,01	0,0003	$ 449.752,00	$ 4.632,45	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	$ 1.200,00	$ 74,16	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,25	0	$ 20.253,00	$ 5.063,25	$ -	$ -
9.7		PAÑETE PARA RESANE DE HUMEDAD MUROS 1:4 E= 1.5 CM.	M2				$ 21.241,87	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,022329623	0,000669889	$ 416.400,00	$ 9.577,00	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	$ 1.200,00	$ 74,16	$ -	$ -
	PI011	CAL HIDRATADA TIPO N PRESENTACION 25KG	KG	0,2	0	$ 980,00	$ 196,00	$ -	$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0,0005	$ 10.000,00	$ 105,00	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,5	0,025	$ 20.253,00	$ 10.632,83	$ -	$ -
9.8		FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	M				$ 3.945,78	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,005	0,00015	$ 416.400,00	$ 2.144,46	$ -	$ -
	MO003	OFICIAL ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES	HH	0,093127383	0,002793821	$ 11.931,00	$ 1.144,44	$ -	$ -
9.9		PREPARACIÓN SUPERFICIE DE MUROS PARA INSTALACIÓN ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	M2				$ 2.742,95	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0	0	$ 416.400,00	$ -	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	0,1	0,003	$ 20.253,00	$ 2.086,06	$ -	$ -
10.1		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	M				$ 9.101,88	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,75	0	$ 3.284,44	$ 2.463,33	$ -	$ -
	PI015	ANTICORROSIVO	GAL	0,01	0,0003	$ 48.289,00	$ 497,38	$ -	$ -
	FE036	THINER	GAL	0,01	0,0003	$ 32.400,00	$ 333,72	$ -	$ -
	FE032	LIJA PABMERIL PLIEGO 9"X11"	UN	0,63	0	$ 2.022,00	$ 1.273,86	$ -	$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,19	0	$ 23.861,00	$ 4.533,59	$ -	$ -
10.2		ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M				$ 8.975,08	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,682131939	0	$ 3.284,44	$ 2.240,42	$ -	$ -
	FE036	THINER	GAL	0,015	0,00045	$ 32.400,00	$ 500,58	$ -	$ -
	PI016	ESMALTE DOMESTICO BLANCO MATE PRESENTACIÓN 110CC (APROX 0,03 GL)	GAL	0,005	0,00015	$ 52.200,00	$ 268,83	$ -	$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0	$ 23.861,00	$ 5.965,25	$ -	$ -
10.3		ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2				$ 18.646,89	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,682131939	0	$ 3.284,44	$ 2.240,42	$ -	$ -
	PI017	BARNEX NOGAL PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE MADERAS EN EXTERIOR	GAL	0,01	0,0003	$ 49.900,00	$ 513,97	$ -	$ -
	FE036	THINER	GAL	0,015	0,00045	$ 32.400,00	$ 500,58	$ -	$ -
	PI016	ESMALTE DOMESTICO BLANCO MATE PRESENTACIÓN 110CC (APROX 0,03 GL)	GAL	0,02	0,0006	$ 52.200,00	$ 1.075,32	$ -	$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,6	0	$ 23.861,00	$ 14.316,60	$ -	$ -
10.4		ESTUCO ACRILICO	M2				$ 11.609,53	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	FE109	ESTUCO PLÁSTICO BLANCO	KG	1,5	0,045	$ 2.474,50	$ 3.823,10	$ -	$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0,0075	$ 23.861,00	$ 6.144,21	$ -	$ -
10.5		VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2				$ 14.309,43	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,03	0,0009	$ 1.200,00	$ 37,08	$ -	$ -
	PI007	VINILO TIPO 1 BLANCO VINILTEX O SIMILAR	GL	0,04	0,0012	$ 44.585,00	$ 1.836,90	$ -	$ -
	PI021	PASTA PARA ESTUCO (MUROS INTERIORES, EXTERIORES, BAJO PLACA)	GAL	0,32	0	$ 12.947,00	$ 4.143,04	$ -	$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,32	0	$ 23.861,00	$ 7.635,52	$ -	$ -
10.6		PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	M2				$ 2.306,37	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0	$ 3.284,44	$ 164,22	$ -	$ -
	FE153	LIJA N° 60	UN	0,5	0,015	$ 1.166,00	$ 600,49	$ -	$ -
	HE035	LIJADORA	DIA	0,05	0,0015	$ 13.774,00	$ 709,36	$ -	$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES	HH	0,1	0	$ 8.323,00	$ 832,30	$ -	$ -
11.1		GARANTÍA 10 AÑOS (INCLUYE BOQUILLA)	M2				$ 50.006,36	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	3	0,09	$ 1.384,00	$ 4.276,56	$ -	$ -
	EN019	ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA 25CM * 35CM O SUPERIOR COLOR CLARO GARANTIA 10 AÑOS	M2	1	0,03	$ 28.000,00	$ 28.840,00	$ -	$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	1	0	$ 43,00	$ 43,00	$ -	$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,1	0	$ 5.362,50	$ 536,25	$ -	$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,001	0,00003	$ 7.982,00	$ 8,22	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,75	0,0225	$ 20.253,00	$ 15.645,44	$ -	$ -
11.2		ENCHAPE CERÁMICO PISO O PARED, SUPERFICIE EXCLUSIVA (HASTA 0.25 M DE ANCHO)	M				$ 13.444,67	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,18	0	$ 1.384,00	$ 249,12	$ -	$ -
	EN018	INTEVENIDA)	M2	0,25	0	$ 25.649,00	$ 6.412,25	$ -	$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	1	0	$ 43,00	$ 43,00	$ -	$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,25	0	$ 5.362,50	$ 1.340,63	$ -	$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,001	0	$ 7.982,00	$ 7,98	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,25	0	$ 20.253,00	$ 5.063,25	$ -	$ -
11.3		IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2				$ 45.823,51	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0	$ 3.284,44	$ 164,22	$ -	$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,25	0,0075	$ 5.362,50	$ 1.380,84	$ -	$ -
	EN005	DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	1	0,03	$ 25.250,00	$ 26.007,50	$ -	$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	4	0,12	$ 1.384,00	$ 5.702,08	$ -	$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	1	0,03	$ 43,00	$ 44,29	$ -	$ -

	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,001	0,00003	$ 7.982,00	$ 8,22	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,6	0,018	$ 20.253,00	$ 12.516,35	$ -	$ -
11.4		CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M				$ 10.139,67	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,06	0,0018	$ 5.362,50	$ 331,40	$ -	$ -
	EN005	CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	0,1	0,003	$ 25.250,00	$ 2.600,75	$ -	$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,9	0,027	$ 1.384,00	$ 1.282,97	$ -	$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	1	0,03	$ 43,00	$ 44,29	$ -	$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,001	0,00003	$ 7.982,00	$ 8,22	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,25	0,0075	$ 20.253,00	$ 5.215,15	$ -	$ -
11.5		CLARO GARANTÍA 10 AÑOS (INCLUYE BOQUILLA)	M2				$ 48.088,76	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	FE003	AGUA	M3	0,02	0,0006	$ 13.453,00	$ 277,13	$ -	$ -
	AG018	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,02	0,0006	$ 120.402,00	$ 2.480,28	$ -	$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	0,51	0	$ 1.345,00	$ 685,95	$ -	$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	6,27	0	$ 516,00	$ 3.235,32	$ -	$ -
	EN015	CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	1	0,03	$ 24.500,00	$ 25.235,00	$ -	$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	1	0,03	$ 43,00	$ 44,29	$ -	$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,05	0,0015	$ 5.362,50	$ 276,17	$ -	$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,001	0	$ 7.982,00	$ 7,98	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,75	0	$ 20.253,00	$ 15.189,75	$ -	$ -
11.6		ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM	M2				$ 24.399,19	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3	0	$ 3.284,44	$ 985,33	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,04	0,0012	$ 416.400,00	$ 17.155,68	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,3	0,009	$ 20.253,00	$ 6.258,18	$ -	$ -
11.7		ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE PISO, MORTERO 1:4, E=0.04 M	M2				$ 31.028,45	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3	0	$ 3.284,44	$ 985,33	$ -	$ -
	FE080	SIKA 1 PRESENTACIÓN 1 KG	KG	0,44	0	$ 15.066,50	$ 6.629,26	$ -	$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,04	0,0012	$ 416.400,00	$ 17.155,68	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,3	0,009	$ 20.253,00	$ 6.258,18	$ -	$ -
11.8		GRAVILLA LAVADA	M				$ 24.955,84	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	AG018	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,01	0,0003	$ 120.402,00	$ 1.240,14	$ -	$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	1,5	0	$ 516,00	$ 774,00	$ -	$ -
	FE128	DILATACIÓN EN BRONCE PC09	ML	1	0	$ 10.119,00	$ 10.119,00	$ -	$ -
	AG006	GRAVA N. 7 - 1/2"	M3	0,005	0,00015	$ 66.496,00	$ 342,45	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,6	0	$ 20.253,00	$ 12.151,80	$ -	$ -
11.9		PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO (INCLUYE PICADA)	M2				$ 2.499,49	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES	HH	0,1	0,003	$ 8.323,00	$ 857,27	$ -	$ -
11.10		WIN METÁLICO	M				$ 10.181,45	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15	0	$ 3.284,44	$ 492,67	$ -	$ -
	FE092	WIN PROTECTOR METÁLICO	ML	1	0,03	$ 6.208,00	$ 6.394,24	$ -	$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,18	0,0054	$ 1.384,00	$ 256,59	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES	HC	0,15	0	$ 20.253,00	$ 3.037,95	$ -	$ -
12.1		INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE. IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE MARCO Y	UN				$ 291.128,34	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	MA041	CALIDAD SUPERIOR	UN	1	0	$ 133.900,00	$ 133.900,00	$ -	$ -
	MA058	TAPALUZ 0.9 x 3 cm 3m	UN	2	0	$ 5.900,00	$ 11.800,00	$ -	$ -
	CR005	CERRADURA BAÑO BOLA SATIN FIXSER IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.	UN	1	0	$ 24.701,50	$ 24.701,50	$ -	$ -
	MA045	MARCOS PARA PUERTAS DE 10X3CMX2,10 CABEZAL 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90	UN	1	0	$ 76.956,00	$ 76.956,00	$ -	$ -
	MO055	CUADRILLA DD CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,6	0	$ 25.304,00	$ 40.486,40	$ -	$ -
12.2		INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE. IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE MARCO Y	UN				$ 334.349,44		$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	MA043	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80CMS X 200 CMS TIPO INTERDOORS	UN	1	0	$ 169.508,00	$ 169.508,00	$ -	$ -
	MA058	TAPALUZ 0.9 x 3 cm 3m	UN	2	0	$ 5.900,00	$ 11.800,00	$ -	$ -
	CR001	CERRADURA PUERTA INTERNA PARA ALCOBA DE BOLA SATÍN . IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.	UN	1	0	$ 31.100,00	$ 31.100,00	$ -	$ -
	MA045	MARCOS PARA PUERTAS DE 10X3CMX2,10 CABEZAL 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90	UN	1	0	$ 76.956,00	$ 76.956,00	$ -	$ -
	MO055	CUADRILLA DD CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,6	0,048	$ 25.304,00	$ 41.700,99	$ -	$ -
13.1		DIÁMETRO 2"	M				$ 97.300,69	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	RE104	TUBERIA CERRAMIENTO NEGRO 2 X 0,098 " X 6M	UN	0,2	0	$ 171.300,00	$ 34.260,00	$ -	$ -
	FE117	ANCLAJE CHAZO EXPANSIVO 1-1/2"	UN	2	0	$ 1.175,00	$ 2.350,00	$ -	$ -
	FE116	PLATINA 2" X (1/4"-3/16") X 6M	UN	0,2	0	$ 48.795,00	$ 9.759,00	$ -	$ -
	MO058	SOLDADOR	HH	1	0	$ 18.278,00	$ 18.278,00	$ -	$ -
	MO060	CUADRILLA HH METÁLICAS CON PRESTACIONES	HH	0,75	0	$ 39.159,00	$ 29.369,25	$ -	$ -
13.2		DOS CAPAS.	M				$ 35.146,42	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,25	0	$ 1.200,00	$ 300,00	$ -	$ -
	CU007	PERFIL METÀLICO EN TUBO RECTANGULAR 80 MM X 40 MM CALIBRE 18	UN	0,166666667	0	$ 104.026,67	$ 17.337,78	$ -	$ -
	PI015	ANTICORROSIVO	GAL	0,05	0	$ 48.289,00	$ 2.414,45	$ -	$ -
	FE025	SOLDADURA ELÉCT. 3/32" WEST ARCO	KG	0,15	0	$ 13.855,00	$ 2.078,25	$ -	$ -
	MO058	SOLDADOR	HH	0,2	0	$ 18.278,00	$ 3.655,60	$ -	$ -
	MO031	CUADRILLA HH METÁLICAS CON PRESTACIONES	HC	0,3	0	$ 20.253,00	$ 6.075,90	$ -	$ -
14.1		CORONA O SIMILAR. (INCLUYE: VÁLVULA, DESAGÜE, SIFÓN, ACOPLE)	UN				$ 319.007,39	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	AP014	O DE SUPERIOR CALIDAD. (NO INCLUYE DESAGÜES, SIFÓN)	UN	1	0	$ 247.617,00	$ 247.617,00	$ -	$ -
	AP017	DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO REBOSE GRIVAL DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.	UN	1	0	$ 10.900,00	$ 10.900,00	$ -	$ -
	AP018	SIFÓN TIPO BOTELLA GRIS, GRIVAL DE SUPERIOR CALIDAD.	UN	1	0	$ 9.600,00	$ 9.600,00	$ -	$ -
	AP024	MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX	UN	1	0	$ 6.750,00	$ 6.750,00	$ -	$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,2	0	$ 1.400,00	$ 280,00	$ -	$ -
	FE100	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 3 CM	UN	2	0	$ 1.729,00	$ 3.458,00	$ -	$ -
	FE101	TEE GALVANIZADO 1/2"	UN	1	0	$ 2.340,00	$ 2.340,00	$ -	$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1,2	0	$ 1.345,00	$ 1.614,00	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL + UN AYUDANTE)	HC	1,5	0	$ 23.861,00	$ 35.791,50	$ -	$ -
14.2		DUCHA ELÉCTRICA 110 V SUPER POWER 3T GRIVAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR.	UN				$ 81.989,72	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	0	$ 3.284,44	$ 1.642,22	$ -	$ -
	AP034	DUCHA ELÉCTRICA 110V SUPER POWER 3T GRIVAL- IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN	1	0	$ 72.600,00	$ 72.600,00	$ -	$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,500000889	0	$ 1.400,00	$ 700,00	$ -	$ -
	MO007	OFICIAL ELÉCTRICA CON PRESTACIONES	HH	0,5	0	$ 14.095,00	$ 7.047,50	$ -	$ -
14.3		GRIFO (REGISTRO) DUCHA HELVETIA GRICOL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN				$ 43.234,81	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	AP025	REGISTRO DUCHA HELVETIA GRICOL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN	1	0	$ 34.450,00	$ 34.450,00	$ -	$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,5	0	$ 1.400,00	$ 700,00	$ -	$ -
	RE105	TEE REDUCIDA 3/4 X 1/2 PRESIÓN	UN	1	0	$ 1.555,00	$ 1.555,00	$ -	$ -
	MO010	OFICIAL INSTALACIONES BASICAS CON PRESTACIONES	HH	0,416666667	0	$ 14.095,00	$ 5.872,92	$ -	$ -
14.4			UN				$ 25.534,44	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	0	$ 3.284,44	$ 328,44	$ -	$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	$ 1.345,00	$ 1.345,00	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1	0	$ 23.861,00	$ 23.861,00	$ -	$ -
15.1		CANASTILLA DE 4 PULGADAS. CON UN ORIFICIO. (INCLUYE CANASTILLA Y KIT DE INSTALACIÓN: ACOPLE,	UN				$ 135.401,89	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	AP002	CANASTILLA DE 4 PULGADAS. (NO INCLUYE CANASTILLA, NI GRIFERÍA)	UN	1	0	$ 88.900,00	$ 88.900,00	$ -	$ -
	AP019	ACOPLE 1/2" X 1/2 40 CM PLÁSTICO GRIVAL DE SUPERIOR CALIDAD.	UN	1	0	$ 5.886,00	$ 5.886,00	$ -	$ -
	RE095	UNIÓN PVC SANITARIA 1 - 1/2"	UN	1	0	$ 1.474,00	$ 1.474,00	$ -	$ -
	AP010	SIFÓN EN P. TRAMPA QUE RETIENE OLORES Y RESIDUOS.	UN	1	0	$ 13.279,00	$ 13.279,00	$ -	$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	$ 1.345,00	$ 1.345,00	$ -	$ -

	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1	0	$ 23.861,00	$ 23.861,00	$ -	|
15.2		LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM X 40 CM VITAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, CON HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS. SIN ORIFICIO. PARA GRIFERÍA DE PARED. (INCLUYE CANASTILLA Y KIT DE INSTALACIÓN: ACOPLE, REJILLA DIÁMETRO 4" CON BAJANTE Y SIFÓN).	UN				$ 136.401,89	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	AP001	PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS. (NO INCLUYE CANASTILLA, NI GRIFERÍA)	UN	1	0	$ 89.900,00	$ 89.900,00	$ -	$ -
	AP019	ACOPLE 1/2" X 1/2 40 CM PLÁSTICO GRIVAL DE SUPERIOR CALIDAD.	UN	1	0	$ 5.886,00	$ 5.886,00	$ -	$ -
	RE095	UNIÓN PVC SANITARIA 1 - 1/2"	UN	1	0	$ 1.474,00	$ 1.474,00	$ -	$ -
	AP010	SIFÓN EN P. TRAMPA QUE RETIENE OLORES Y RESIDUOS.	UN	1	0	$ 13.279,00	$ 13.279,00	$ -	$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	$ 1.345,00	$ 1.345,00	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1	0	$ 23.861,00	$ 23.861,00	$ -	$ -
15.3		MONOCONTROL (INCLUYE ACOPLES)	UN				$ 66.869,79	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2	0	$ 3.284,44	$ 656,89	$ -	$ -
	AP004	GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLA + ACOPLE PLASTICO Y/O SIMILAR	UN	1	0	$ 56.388,50	$ 56.388,50	$ -	$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,2	0	$ 1.400,00	$ 280,00	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,4	0	$ 23.861,00	$ 9.544,40	$ -	$ -
15.4		LAVADERO DE 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO. (INCLUYE GRIFERÍA, DESAGÜE Y SIFÓN).	UN				$ 322.772,11	$ -	$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	0	$ 3.284,44	$ 3.284,44	$ -	$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,126	0	$ 449.752,00	$ 56.668,75	$ -	$ -
	AP007	LAVADERO DE 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO	UN	1	0	$ 248.900,00	$ 248.900,00	$ -	$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,583333333	0	$ 23.861,00	$ 13.918,92	$ -	$ -

NOTA 2: En cuanto a los valores ofertados por el proponente se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasión de la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.
NOTA 3: Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante la ejecución del contrato.
NOTA 4: Los valores deberán ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.
NOTA 5: El proponente solo debera modificar los valores de las columna 'TARIFA OFERTADA POR EL PROPONENTE' y 'PRECIO UNITARIO OFERTADO POR EL PROPONENTE' cuando a ello hubiere lugar.
NOTA 6: Se debe ofrecer el valor monetario de cada uno de los APU's.
NOTA 7: Los valores unitarios ofertados por el proponente no deben superar los valores unitarios estimados por la Entidad para cada uno de los ítems.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información relacionada en este anexo es veraz, al igual que la contenida en los documentos soporte, de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la convocatoria, hago (hacemos) la siguiente propuesta la cual es irrevocable para el presente proceso.

NOMBRE DEL PROPONENTE: _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

NOMBRE: _____

CC: _____