	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICOS

CONCRETO 3.000 PSI EN OBRA	**m3**				**278.800,00**
AGUA ACUEDUCTO	Ins	lt	210,00	60,00	12.600,00
ARENA ARROYO	Ins	m3	0,56	50.714,29	28.400,00
TRITURADO	Ins	m3	0,84	66.428,57	55.800,00
CEMENTO GRIS	Ins	kg	350,00	520,00	182.000,00
CONCRETO 4.000 PSI EN OBRA IMPERMEABILIZA	**m3**				**348.163,84**
AGUA ACUEDUCTO	Ins	lt	180,00	60,00	10.800,00
ARENA ARROYO	Ins	m3	0,67	50.714,29	33.978,57
TRITURADO	Ins	m3	0,67	66.428,57	44.507,14
CEMENTO GRIS	Ins	kg	425,00	520,00	221.000,00
IMPERMEABILIZANTE	Ins	kg	2,13	17.825,00	37.878,13
CONCRETO 2.000 PSI EN OBRA	**m3**				**222.905,71**
AGUA ACUEDUCTO	Ins	lt	192,00	60,00	11.520,00
ARENA ARROYO	Ins	m3	0,50	50.714,29	25.357,14
TRITURADO	Ins	m3	1,00	66.428,57	66.428,57
CEMENTO GRIS	Ins	kg	230,00	520,00	119.600,00
MORTERO 1:4 EN OBRA	**m3**				**261.908,57**
AGUA ACUEDUCTO	Ins	lt	243,00	60,00	14.580,00
ARENA ARROYO	Ins	m3	1,16	50.714,29	58.828,57
CEMENTO GRIS	Ins	kg	362,50	520,00	188.500,00
MORTERO 1:6 EN OBRA	**m3**				**217.437,14**
AGUA ACUEDUCTO	Ins	lt	235,00	60,00	14.100,00
ARENA ARROYO	Ins	m3	1,20	50.714,29	60.857,14
CEMENTO GRIS	Ins	kg	274,00	520,00	142.480,00
MORTERO 1:4 EN OBRA IMPERMEABILIZADO	**m3**				**281.918,57**
AGUA ACUEDUCTO	Ins	lt	243,00	60,00	14.580,00
ARENA ARROYO	Ins	m3	1,16	50.714,29	58.828,57
CEMENTO GRIS	Ins	kg	362,50	520,00	188.500,00
SIKA	Ins	Kg	1,81	11.040,00	20.010,00

ING. MARYCARMEN OSPINA GUERRA
C.C 1.129.513.069 de Barranquilla
MP: 08202-187351- ATL
Secretaria de Infraestructura y Obras
Alcaldia de La Jagua de Ibirico, Cesar.

NOYBER ANDRES CORTES CARDONA
C.C 1064.115.681 de La Jagua de Ibirico
MP: 54202-391418 NTS
Profesional Universitario
Alcaldia de La Jagua de Ibirico, Cesar.

Profesional responsable interventoría estructuración (M.P.)