

Soledad, 24 de mayo de 2022

ADENDA No. 1

MENOR CUANTIA No. 22001107 H4 de 2022

OBJETO: 23200C1436 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS AIM DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA Y SAN ANDRES POR LOTES.

La presente adenda forma parte integral del proceso de contratación de Menor Cuantía No. 2200107 H4 de 2022, se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario hacer la siguiente modificación, quedando así:

- 1) Modificar FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **LOTE 3. AEROPUERTO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. Cuadro de actividades**, página 175, así:

LOTE 3. AEROPUERTO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES.

ACTIVIDADES MINIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
Desmante y retiro de la puerta sin importar el material. (Incluye Traslado de puerta).	UND	1
Desmante del cielo Razo. Sin importar el tipo de material (incluye retiro de soporte del cielo Razo y disposición final de elementos provenientes del desmante retiro de escombros)	M2	81.09
Demolición de piso en cerámica de. 81.09 (Incluye retiro de escombros).	M2	81.09
Desmante de lámparas existentes. Incluye retiro de escombros y material.)	UND	6
Remoción de pintura en muros existentes. (incluye desperdicios, retiro de escombros).	M2	81.09
Suministro y alistado de piso en plantilla de 4 cm de 81.09 M2 (incluye mano de obra, desperdicio).	M2	81.09
Suministro y aplicación de pintura blanca muros interiores de vinilo tipo 1 a dos manos (incluye filos y dilataciones).	M2	55,15
Suministro e instalación de timbre portero electrónico y cantonera. (incluye cableado, interruptor, mano de obra).	UND	1



Suministros e instalación paredes divisorias internas en drywall a dos caras. (incluye estructura metálica, macilla, mano de obra, tornillos de soporte etc.)	M2	19.96
Suministro e instalación de muro mediano en vidrio templado esmerilado 6.70 m2	M2	6.70
Suministros e instalación de luces led 60 x 60.18 w incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado)	UND	10
Suministro e instalación de extractor eléctrico (incluye cableado, mano de obra, retiro de escombros).	UND	2
Suministro e instalación de escritorio en L de oficinas para funcionarios. (incluye sillas, pintura).	UND	1
Suministro e instalación de cerámica 60 x 60 trafico 4 COLOR GRIS. (incluye desperdicio, material de pega, boquilla y mano de obra).	M2	81.09
Suministro e instalación de puerta de dos doubles hojas en vidrio templado incoloro De 1.90 x 2 grosor de 10 mm (1 cm) (incluye cerraduras, bisagras, retiro de escombros).	UND	1
Suministro e instalación de puertas en madera tamboreadas (incluyen Bisagras, cerraduras, marcos y pinturas.). 0,80 x 2,00, 0.80 x 2.0, 0,70 x 2,00, 0,70 x 2,00, 0.82 x 2.0, 0.70 x 1.0.	UND	6
suministro e instalación combo sanitario con grifería y pedestal. (incluye desmonte, accesorios, mano de obra. Transporte.	UND	2
Suministro e instalación de punto hidráulico lavamanos. Incluye accesorios	POT	7
Suministro e instalación de punto sanitario 4" (incluye accesorios, mano de obra).	POT	2
suministro e instalación de control y ducha (incluye accesorios, mano de obra.).	UND	2
Suministro e instalación de interruptor doubles, (incluye regata, resane y cableado l hasta 4.5 mts)	UND	8
Suministro e instalación de tomas corriente. Cuatro puntos (incluye regata, resane y cableado l hasta 4.5 mts)	UND	7



suministro e instalación tubería pvc s 4"	ML	16
suministro e instalación rejilla de piso 2"	UND	2
suministro e instalación, punto desagüe 4"	UND	7
suministro e instalación tubería pvc s 2"	ML	8
Alistado de muros para enchape	M2	4.2
suministro e instalación registro 1/2" (incluye regata y resane).	UND	3
suministro e instalación de división en "L" para baño en vidrio templado de 5mm y 1.6 mts de longitud (incluye manija y bordillo en ladrillo)	UND	2
suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable de 100x50cm	UND	1
construcción de apoyo en bloque no. 5 para mesón en concreto	ML	0.60
Suministro e instalación de cielo Razo en PVC (incluye la estructura de soporte).	M2	81.09
pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4	M2	0,528
construcción de mesón en concreto de 0.88 metros de largo, 0.6 de ancho y e=8.0 cm (incluye enchape, mobiliario de cocina y acero de refuerzo 3/8").	M2	0,528
suministro e instalación enchape en cerámica blanca para piso de 30x30.	M2	3,8
Suministro e instalación de enchape en cerámica blanca para pared de 30 x 20 (incluye mano de obra).	M2	4.18
Suministro e instalación de voz y datos (incluye cableado de 5,5, metros, accesorios).	POT	15
Limpieza general	M2	81.09
instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias	HR	169



instalaciones y/o reparaciones eléctricas y/o mecánicas	HR.	169
instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones	HR	169
Bolsa de monto agotable para suministro de equipo de climatización y/o reparación eléctrica, sanitaria, y atención de eventualidades.	GLOB	1

2) Se modifica el formulario 1 Presupuesto Oficial para el Lote 3 -Aeropuerto De Gustavo Rojas Pinilla De San Andrés el cual hace parte de esta adenda. Se publica en formato Excel.

Los demás aspectos que no se modifiquen con la presente adenda se mantienen.

joaquin
buitrago

Firmado digitalmente por joaquin
buitrago
Fecha: 2022.05.24 21:43:35 -05'00'

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Atlántico

Elaboró: Marta Sofia Ocampo Sanz – Abogada Contratista

Revisó: Alan Arturo Hernández Guillot – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero