ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA
Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PRELIMINARES — **REF.** 4,00

ITEM: Cerramiento provisional en lona verde — **UNIDAD** ml — **REF.** 1.1

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				LONG. PARCIAL	VACIOS			# Elementos	Longitud Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
VIA CALLE 14	2,00	180,00									360,00	
cierre 11	1,00	9,00									9,00	
cierre 12	1,00	9,00									9,00	
									TOTAL ESTA MEMORIA		378,00	
TOTAL											378,00	

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL — SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL RESPONSABLE

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PRELIMINARES — **REF.** 1,00

ITEM: Localizacion y replanteo de vias (Incluye Planos Record) — **UNIDAD** m2 — **REF.** 1.2

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Longitud Total	PLANO
VIA CALLE 14 PLANOS	1,00					1030.00				1,00	1030.00	
Costado Izquierdo	1,00					10,50				1,00	10,50	
	1,00					160,00				1,00	160,00	
	1,00					115.00				1,00	115.00	
Costado Derecho	1,00					250.00				1,00	250.00	
									TOTAL ESTA MEMORIA		1565,50	
						TOTAL					1565,50	

OBSERVACIONES

Área Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL HONDA — SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PRELIMINARES — **REF.** 1,00

ITEM: Corte de pavimento — **UNIDAD** ml — **REF.** 1.3

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
											0,00	
CALLE 12A	1,00	9,00									9,00	
CALLEJON	1,00	6,00									6,00	
CALLE 11	1,00	9,00									9,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				24,00	
						TOTAL					24,00	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL – SECRETARIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N° 12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A. EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PRELIMINARES — **REF.** 1,00

ITEM: Demolicion o rotura de pavimento rigido — **UNIDAD** m3 — **REF.** 1.4

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				AREA	VACIOS			# Elementos	Longitud Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
VIA CALLE 14	1,00				0,35	1030,00				1,00	360,50	
									TOTAL ESTA MEMORIA		360,50	
						TOTAL					360,50	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL — SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA – Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO	OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA	FECHA	

CAPITULO:	PRELIMINARES	REF.	1.00
ITEM:	Demolicion Sardinel Existente	UNIDAD: ml	REF. 1.5

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Longitud Total	PLANO
Costado Izquierdo		189.15								1.00	189.15	
Costado Derecho		93.38								1.00	93.38	
Costado Derecho -		80.39								1.00	80.39	
Costado Derecho		14.30								1.00	14.30	
							TOTAL ESTA MEMORIA				377.22	
TOTAL											377.22	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL HONDA – SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PRELIMINARES — **REF.** 1.00

ITEM: Demolicion anden — **UNIDAD** m2 — **REF.** 1.6

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Longitud Total	PLANO
Costado Izquierdo	1.00					10.50					10.50	
Costado Izquierdo	1.00					160.00					160.00	
Costado Izquierdo	1.00					115.00					115.00	
Costado Derecho	1.00					250.00					250.00	
										TOTAL ESTA MEMORIA	535.50	
						TOTAL					535.50	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDÍA MUNICIPAL HONDA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA
Unidos Con Todos

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO	OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA	FECHA	

CAPITULO:	PAVIMENTACION	REF.	1,00
ITEM:	Excavaciones a maquina para cajeo	UNIDAD: m3/comp	REF. 1.7

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				AREA	VACIOS			# Elementos	Longitud Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
VIA CALLE 14	1,00				0.20	1030.00				1.00	206.00	
									TOTAL ESTA MEMORIA		206.00	
						TOTAL					206,00	

OBSERVACIONES

Estructura Extraida de Diseño de pavimento

ALCALDÍA MUNICIPAL HONDA – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N° 12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA			
PROYECTO	OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA		
CAPITULO:	PAVIMENTACION	**REF.**	1.00
ITEM:	Cargue y Retiro de material sobrante	**UNIDAD** m3/comp	**REF.** 1.8

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Volumen	PLANO
Demolicion de Pavimento Rigido											417,00	
Demolicion de Sardinel		377,22	0,18		0,50						33,01	
Demolicion de Anden					0,10	535,50					53,55	
Excavacion Mecanica Cajeo											206,00	
									TOTAL ESTA MEMORIA		709,56	
						TOTAL					709,56	

OBSERVACIONES

Botadero Autorizado por la Autoridad Ambiental mas cercano

ALCALDÍA MUNICIPAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N° 12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA
Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO	OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A. EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA	FECHA	
CAPITULO:	PAVIMENTACION	REF.	2,00
ITEM:	Nivelacion y compactacion subrasante	UNIDAD / REF.	m2 / 2.1

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Longitud Total
VIA CALLE 14	1.00					1030.00				1.00	1030.00
									TOTAL ESTA MEMORIA		1030.00
					TOTAL						1030.00

PLANO



OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL HONDA – SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PAVIMENTACION — **REF.** 0.00

ITEM: Separación de suelos – Geotextil NT 4000 o similar — **UNIDAD** m2 — **REF.** 2.2

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				AREA	VACIOS			# Elementos	Longitud Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
calle 14	1,00					1030,00				1,00	1030,00	
									TOTAL ESTA MEMORIA		1030,00	
						TOTAL					1030,00	

OBSERVACIONES

Estructura Extraida de Diseño de pavimento

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) - 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PAVIMENTACION — REF. 2,00

ITEM: Suministro, transporte y compactación Base Granular. — UNIDAD: m3/comp — REF. 2.3

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				AREA	VACIOS			# Elementos	Longitud Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
VIA CALLE 14	1,00				0.20	1030.00				1,00	206,00	
									TOTAL ESTA MEMORIA		206,00	
TOTAL											206,00	

OBSERVACIONES

Estructura Extraida de Diseño de pavimento

ALCALDÍA MUNICIPAL HONDA — SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO:	PAVIMENTACION	REF.	2,00

ITEM:	Pavimento en concreto hidraulico MR=40, acabado estampado, Incluye acero de transferencia, cortes y sello de juntas	UNIDAD	m3	REF.	2.4

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				AREA	VACIOS			# Elementos	Longitud Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
VIA CALLE 14	1,00				0,20	1030,00				1,00	206,00	
									TOTAL ESTA MEMORIA		206,00	
						TOTAL					206,00	

OBSERVACIONES

Estructura Extraida de Diseño de pavimento

ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA
Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA			
PROYECTO	OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA		
CAPITULO:	PAVIMENTACION	**REF.**	2.00
ITEM:	Suministro e instalacion sardinel prefabricado A-10 incluye mortero y pega	**UNIDAD** ml	**REF.** 2.5

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Longitud Total	PLANO
Costado Izquierdo		189.15								1.00	189.15	
Costado Derecho		93.38								1.00	93.38	
		80.39								1.00	80.39	
		14.30								1.00	14.30	
							TOTAL ESTA MEMORIA				377.22	
TOTAL											377,22	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL HONDA – SECRETARIA DE PLANEACION –

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA
Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A. EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: PAVIMENTACION — REF. 2,00

ITEM: Acero de refuerzo de 60000 para placas irregulares — UNIDAD: kg — REF. 2.6

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	No varillas	peso 1/2	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
											0,00	
PLACA IRREGULAR 1	1,00	3.50	18.00	1							63.00	
PLACA IRREGULAR 1	1,00	3.00	15.00	1							45.00	
PLACA IRREGULAR 2	1,00	3.50	18.00	1							63.00	
PLACA IRREGULAR 2	1,00	3.00	15.00	1							45.00	
PLACA IRREGULAR 3	1,00	3.50	18.00	1							63.00	
PLACA IRREGULAR 3	1,00	3.00	15.00	1							45.00	
											0,00	
										TOTAL ESTA MEMORIA	324.00	
										TOTAL	324,00	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: OBRAS DE URBANISMO — **REF.** 3,00

ITEM: Nivelacion en recebo compactado e=12 cm — **UNIDAD** m2 — **REF.** 3.1

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
Costado Izquierdo	1.00					10,50					10,50	
	1.00					160.00					160,00	
	1.00					115.00					115,00	
Costado Derecho	1.00					250.00					250,00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				535,50	
TOTAL											535,50	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA
Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO:	OBRAS DE URBANISMO	REF.	3,00
ITEM:	Adoquin Peatonal en concreto de color (20x20x6 cm), incluye capa de arena 4cm Nivelacion y arena de sello	UNIDAD: m2	REF. 3.2

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
Costado Izquierdo	1,00					10,50					10,50	
	1,00					160,00					160,00	
	1,00					115,00					115,00	
Costado Derecho	1,00					250,00					250,00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				535,50	
TOTAL											535,50	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL HONDA
SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N° 12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA

PROYECTO OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A. EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: OBRAS DE URBANISMO — **REF.** 3,00

ITEM: Tableta tipo alerta en concreto (40x40x6 cm), incluye capa de arena 4cm Nivelacion y arena de sello — **UNIDAD** ml — **REF.** 3.3

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				AREA	VACIOS			# Elementos	Vol Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
Costado Izquierdo	1,00	189,15									189,15	
Costado Derecho	1,00	93,38									93,38	
	1,00	80,39									80,39	
	1,00	14,30									14,30	
							TOTAL ESTA MEMORIA				377,22	
TOTAL											377,22	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA — SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA
Unidos Con Todos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: OBRAS DE URBANISMO — REF. 3,00

ITEM: Placa en concreto de 21 mpa para rampas e=0,10 m. Incluye malla electrosoldada 6mm — UNIDAD m2 — REF. 3.4

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
											0,00	
RAMPAS	20,00					3,00					60,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				60,00	
TOTAL											60,00	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL HONDA
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N° 12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: SEÑALIZACION — **REF.** 4,00

ITEM: Linea de demarcacion tipo trafico, incluye micro esferas — **UNIDAD** ml — **REF.** 4.1

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS				AREA	VACIOS			# Elementos	Vol Total	PLANO
		LARGO	ANCHO	EXP.	ALTO		LARGO	ANCHO	ALTO			
											0,00	
DEMARCACION	1,00	180,00									180,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				180,00	
TOTAL											180,00	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

HONDA Unidos Construimos

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: SEÑALIZACION — REF. 4,00

ITEM: Suministro e Instalacion de señalizacion en pintura trafico para Marcas Viales ,incluye microesferas, (Marca Vial Tipo Cebra) — UNIDAD: m2 — REF. 4.2

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
											0.00	
CEBRA	3.00					3.21					9.63	
CEBRA	8.00					2.40					19.20	
CEBRA	8.00					2.40					19.20	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				48.03	
						TOTAL					48,03	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA – SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA:

PROYECTO: OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A. EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAPITULO: SEÑALIZACION — REF. 0.00

ITEM: Suministro e Instalacion de Resaltos Portatiles. — UNIDAD: ml — REF. 4.3

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
											0,00	
RESALTO	1,00	6,00									6,00	
	1,00	6,00									6,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				12,00	
TOTAL											12,00	

OBSERVACIONES:

Area Extraida de Plano Topografico

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N° 12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725
Postal Urbano 732040

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO	OBRA CIVIL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y CARRERA 12A, EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA	FECHA	

CAPITULO:	SEÑALIZACION			REF.	4,00
ITEM:	Suministro e instalación de señales verticales SP, SR, SI en tablero galvanizado alta intensidad de 60 x 60 cm con pedestal, reflectividad grado ingeniería NTC – 4739 de tránsito.	UNIDAD	und	REF.	4.4

EJES	CANTIDAD	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	EXP-	ALTO	AREA	VACIOS LARGO	ANCHO	ALTO	# Elementos	Vol Total	PLANO
											0,00	
SEÑALES	4,00										4,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
							TOTAL ESTA MEMORIA				4,00	
TOTAL											4,00	

OBSERVACIONES

Area Extraida de Plano Topografico

ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA – SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO

PROFESIONAL DE APOYO