OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: Suministro e instalación de los equipos de bombeo para la Red Hidráulica y Red de Agua Lluvia, de la Unidad Funcional 8 Perdomo II a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S."

Sistema de bombeo de la Red Hidráulica, y de la Red de Agua Lluvia

Ítem	Referencia	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Suministro e instalación de Bomba de caudal Q=6.71 L/s, cabeza dinámica H=44m y potencia P=5.98 HP, trabajando simultáneamente con otra bomba de las mimas características, y operando al 80% del caudal de diseño total, con encendido alternado. Incluye accesorios estándar y adicionales para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.	Und	2		
2	Suministro e instalación de Tanque hidroacumulador con membrana, de mínimo 391lts. En lámina Cold Rolled de alta resistencia a altas presiones. Incluye accesorios estándar y adicionales para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.	Und	1		
3	Suministro e instalación de Tablero controlador para las electrobombas del Ítem 1, construido con accesorios de óptima calidad.	Und	1		
5	Construcción a todo costo de las placas de apoyo (bases rígidas antivibratorias) para los equipamientos del sistema de bombeo de la Red Hidráulica.	Glb	1		
6	Suministro e instalación de Motobomba sumergible de 1.0HP, para un diámetro máximo de partícula de bombeo de 30mm. Caudal: 0.85 l/s. CDT: 14.0m. Fase Trifásica. Dimensiones de Pozo (1.0m x 1.0m x 3.05m). Incluye válvulas cheque, tubería en PVC, boca con triturador, rejilla en la succión y demás accesorios o elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las bombas.	Und	2		
7	Suministro e instalación de Motobomba sumergible de 1.0HP. Caudal 2.26l/s. CDT: 4.0m. Fase Trifásica. Dimensiones de Pozo (1.0m x 1.0m x 1.22m). Incluye válvulas cheque, tubería en PVC, boca con triturador, rejilla en la succión y demás accesorios o elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las bombas.	Und	2		
8	Suministro e instalación de Motobomba sumergible de 10.0HP. Caudal 55.0l/s. CDT:9.0m. Fase Trifásica. Dimensiones de Pozo Eyector (1.7m x 1.7m x 3.40m). Incluye válvulas cheque, tubería en PVC, boca con triturador, rejilla en la succión y demás accesorios o elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las bombas.	Und	2		
9	Suministro e instalación de tablero de control inteligente con arranque directo para dos electrobombas de 1HP a 220V con alternación automática. Incluye conexión eléctrica de las electrobombas al tablero de control, y del tablero de control al tablero eléctrico.	Und	2		
10	Suministro e instalación de tablero de control inteligente con arranque directo para dos electrobombas de 10.0HP a 220V con alternación automática. Incluye conexión eléctrica de las electrobombas al tablero de control, y del tablero de control al tablero eléctrico.	Und	1		
11	Puesta a punto hidráulica y eléctrica del sistema de bombeo de la Red Hidráulica, y de la Red de Agua Lluvia. (Las zonas a intervenir cuentan con tablero eléctrico).	Glb	1		
				SUBTOTAL	
				IVA	
				VALOR TOTAL	

OFERTA ECONÓMICA

Nombre:----------
Nit o C.C. No De----------
Dirección:----------
Teléfono; ----------
Correo electrónico: ----------
Ciudad:----------

Firma del oferente_____

Nota 1. El proponente debe tener en cuenta en la estructuración y presentación de la oferta económica, todos los costos directos, indirectos, tributos e impuestos, sin limitarse en este último item al IVA.

Nota 2. No se aceptan propuestas alternativas, parciales, condicionadas o con salvedades, ya que ello dará lugar al RECHAZO DE LA PROPUESTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones.

Nota 3. El proponente debe adjuntar con su oferta el presente formato debidamente diligenciado y suscrito por el Representante Legal o quien tenga la capacidad jurídica para ello, so pena de ser RECHAZADA la oferta, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones.