AXEN PRO GROUP S.A.

Bogotá 12 de mayo de 2022

Señores
GRUPO AÉREO C ARIBE
San Andrés Isla

Asunto: Cotización

AXEN PRO GROUP S.A

NIT 900781148-6

PRESENTA COTIZACION DE:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIAD	VALOR UNITARIO
1	Bascula Cap. 10000 kg, Plataforma 2,00m x 2,00 m. Indicador digital LP 7510	1	$39.200.000

PLATAFORMA BASCULA	DISPLAY
	

ITEM	REQUERIMIENTO TÉCNICO CANTIDAD ADQUIRIR UNA (01) UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
1	**MODELO A OFERTAR** Deberá indicar modelo y/o referencia de la báscula de plataforma a ofertar de capacidad de carga de 10.000 kilogramos.
2	**TIPO** Báscula de plataforma, de corriente eléctrica 110 voltios, que permita la instalación y desinstalación para el trasporte sin generar alteraciones en la calibración.

Teléfono: (571) 4-126845
MOSQUERA - CUNDINAMARCA

3	**CENTRO DE CARGA** Que permita sobreponer una estiba o pallet, sin generar inestabilidad.
4	**MONITOR** 1.Lectura digital LCD LP con dígitos desde 35mm altura, iluminación de fondo de mínimo 6 dígitos 2. con anclaje a pared y de fácil instalación. 3. Debe tener opciones para buscar el peso en gramos, kilogramos, etc. 4. Debe tener conexión a corriente eléctrica de 110 voltios. 5. Debe tener un recubrimiento especial o pintura que evite la corrosión y/o oxidación. 6. Función HOLD, indicador de sobrecargas.
6	**PLATAFORMA** 1. Debe ser de 2 metros x 2 metros, en Lamina alfajor superior de 1/4" o materiales similares metálicos de carácter industrial y de tráfico pesado. 2. Que permita sobreponer una estiba o pallet de carga. 3. Debe permitir el ajuste a diferentes tipos de suelo. 4.Debe tener un recubrimiento especial o pintura que evite la corrosión y/o oxidación. 5. Deberá ser independiente del monitor de visualización de pesos y medidas.
7	**ACCESORIOS** 1.Todos aquellos necesarios para el uso de la misma y que sea de carácter industrial. 2. Forros para el recubrimiento de los elementos, deben ser de uso industrial.
8	**CAPACIDAD DE CARGA** 10.000 kilogramos, de uso industrial.
9	**BATERÍA** De acuerdo a especificaciones del fabricante.
10	**MANUAL DE FUNCIONAMIENTO** El contratista deberá entregar un manual de funcionamiento y uso de la Báscula de plataforma, en idioma español o castellano.
11	**PROCEDIMIENTO** El contratista deberá realizar el desmonte de la báscula y los elementos complementarios (accesorios) que actualmente se encuentran instalados en el Grupo Aéreo del Caribe y entregar al supervisor del contrato con el fin de que estos sean dados de baja. Así mismo realizar las siguientes adecuaciones: • Instalar la báscula nueva en la plataforma de concreto existente. • Sondear el cable de la báscula hacia el sitio que va a ser instalado el panel de información de peso (display), aproximadamente 1 metro lineal.

	• Instalar el panel de información de peso (display) en la pared • Adecuar las conexiones de corriente eléctrica existentes para el correcto funcionamiento de instalación de la báscula tal como se aprecia en la imagen número 2.

El valor cotizado Incluye:

1. Transporte de la báscula a San Andrés Isla
2. Certificación en sitio para lo que se deben enviar dos pesas de dos toneladas por parte de un técnico certificado por el importador
3. Instalación y aseguramiento de la base de soporte que va a sostener la báscula por parte de técnicos certificados a nuestro cargo
4. Certificados de garantía por parte del importador por 1 año a partir de la instalación

Valor total todo incluido: $39.200.000

Forma de pago: 70% anticipo y 30% a la entrega a satisfacción

Tiempo de entrega: 30 días hábiles

Cordialmente

Derly Beatriz Cáceres Salazar
Representante legal
AXEN PRO GROUP SA