LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

Libertad y Orden

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: feb-22

Pagina 10

PROYECTO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	GOBERNACIÓN DEL CESAR

CAPÍTULO	3	SUB-BASE Y BASE	ÍTEM	210.1.1	REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE	UNIDAD DE MEDIDA	M3
Subcapitulo	3,1	REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE					

Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	Vol		
LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO						**5.424,47**
K0	2000	6	0,44	5.280,00		5.280,00
K3+900	9	6	0,44	23,76		23,76
K4	10	5,5	0,44	24,20		24,20
K4+300	6,5	5,3	0,44	15,16		15,16
K4+350	5	3,5	0,44	7,70		7,70
K4+370	7	3	0,44	9,24		9,24
K4+400	6	4,5	0,44	11,88		11,88
K4+600	7	4,2	0,44	12,94		12,94
K4+650	15	6	0,44	39,60		39,60
LAS VEGAS - SALOA						**29,92**
K1+600	12	4,5	0,44	23,76		23,76
K1+700	2	7	0,44	6,16		6,16
BECERRIL - LA GUAJIRITA						**72,16**
K0+400	2	2	0,44	1,76		1,76
K0+500	15	4	0,44	26,40		26,40
K0+600	16	4	0,44	28,16		28,16
K5+600	6	6	0,44	15,84		15,84
ARJONA - ASTREA						**295,70**
K4+100	2	2	0,44	1,76		1,76
K4+600	3,5	4,5	0,44	6,93		6,93
K5	55	4	0,44	96,80		96,80
K5+300	35	3,5	0,44	53,90		53,90
K5+400	23,5	4	0,44	41,36		41,36
K6	22	4	0,44	38,72		38,72
K6+800	21,3	6	0,44	56,23		56,23
Subtotal						**5.822,256**
TOTAL						**5.822,256**

OBSERVACIONES:

Elaboró.

ING. MIGUEL ANTONIO MORALES LASCANO
M.P. No. 25202-362191 - CND
C.C. No. 1.036.635.520
Profesional Especializado
Gobernación del Cesar
Fecha de elaboración: Febrero de 2022