LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

Libertad y Orden

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: feb-22

Pagina 9

PROYECTO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	GOBERNACIÓN DEL CESAR

CAPÍTULO	3	SUB-BASE Y BASE	ÍTEM	310,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	UNIDAD DE MEDIDA	M2
Subcapitulo	3,2	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE					

Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA		
LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO						**12.328,35**
K0	2000	6		12.000,00		12.000,00
K3+900	9	6		54,00		54,00
K4	10	5,5		55,00		55,00
K4+300	6,5	5,3		34,45		34,45
K4+350	5	3,5		17,50		17,50
K4+370	7	3		21,00		21,00
K4+400	6	4,5		27,00		27,00
K4+600	7	4,2		29,40		29,40
K4+650	15	6		90,00		90,00
LAS VEGAS - SALOA						**68,00**
K1+600	12	4,5		54,00		54,00
K1+700	2	7		14,00		14,00
BECERRIL - LA GUAJIRITA						**164,00**
K0+400	2	2		4,00		4,00
K0+500	15	4		60,00		60,00
K0+600	16	4		64,00		64,00
K5+600	6	6		36,00		36,00
ARJONA - ASTREA						**672,05**
K4+100	2	2		4,00		4,00
K4+600	3,5	4,5		15,75		15,75
K5	55	4		220,00		220,00
K5+300	35	3,5		122,50		122,50
K5+400	23,5	4		94,00		94,00
K6	22	4		88,00		88,00
K6+800	21,3	6		127,80		127,80
Subtotal						**13.232,4**
TOTAL						**13.232,400**

OBSERVACIONES:

Elaboró.

ING. MIGUEL ANTONIO MORALES LASCANO
M.P. No. 25202-362191 - CND
C.C. No. 1.036.635.520
Profesional Especializado
Gobernación del Cesar
Fecha de elaboración: Febrero de 2022